




METRADO - 0+530.0		
AREA ROCA	2.25 m²	
AREA ROCA	0.00 m²	




METRADO - 0+550.0		
AREA ROCA	2.25 m²	
AREA ROCA	45.00 m²	




METRADO - 0+570.0		
AREA ROCA	2.25 m²	
AREA ROCA	45.00 m²	




METRADO - 0+590.0		
AREA ROCA	2.25 m²	
AREA ROCA	45.00 m²	




METRADO - 0+610.0		
AREA ROCA	2.25 m²	
AREA ROCA	45.00 m²	
VOLUMEN RELLENO	406.06 m³	




METRADO - 0+630.0		
AREA ROCA	2.25 m²	
AREA ROCA	45.00 m²	



METRADO - 0+650.0		
AREA ROCA	2.25 m²	
AREA ROCA	45.00 m²	



METRADO - 0+670.0		
AREA ROCA	2.25 m²	
AREA ROCA	45.00 m²	



METRADO - 0+680.0		
AREA ROCA	2.25 m²	
AREA ROCA	22.50 m²	

CUADRO DE METRADOS			
PROGR.	AREA DE ROCA (m²)	VOLUMEN ROCA (m³)	V. ROCA ACUMULADO (m³)
0+530	2.25	0.00	0.00
0+550	2.25	45.00	45.00
0+570	2.25	45.00	90.00
0+590	2.25	45.00	135.00
0+610	2.25	45.00	180.00
0+630	2.25	45.00	225.00
0+650	2.25	45.00	270.00
0+670	2.25	45.00	315.00
0+680	2.25	22.50	337.50

PROYECTO :  
"PROTECCION DE RIBERAS DEL RIO ICA EN EL SECTOR CASABLANCA MARGEN DERECHA ,DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS,PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA"

UBICACION : DIST. : San Jose de los m. PROV. : Ica DPTO. : Ica	PLANO : SECCIONES TRANSVERSALES ENROCADAS TRAMO : KM 0+530 - KM 0+680 ENTIDAD : Proyecto Especial Tambo-Ccaracocha DATUM : WGS 84, Zona 18	LAMINA : SRI-01 CAD : P.A.R.D. ESCALA : 1 / 250
-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------