



**Unidos**  
para Avanzar

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

# PRESUPUESTO

2024

# Resumen del Presupuesto



**Unidos**  
Pasco

<b>Proyecto</b>	ACTUALIZACION DE COSTOS "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) I.E. 35004 SANTO DOMINGO SAVIO DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO"		
<b>Cliente</b>	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	<b>Costo a :</b>	<b>Noviembre - 2024</b>
<b>Departamento</b>	PASCO		
<b>Provincia</b>	DANIEL ALCIDES CARRION		
<b>Distrito</b>	YANAHUANCA		
<b>Item</b>	<b>Descripción Sub presupuesto</b>	<b>Costo Directo</b>	
01	PRESUPUESTO BASE	905,950.64	
<b>SUB TOTAL COSTO DIRECTO</b>		<b>905,950.64</b>	
		<b>Mano de Obra</b>	323,080.40
		<b>Materiales</b>	522,975.90
		<b>Equipo</b>	59,894.34
COSTO DIRECTO			905,950.64
GASTOS GENERALES			92,106.97
UTILIDAD (10%)		10 %	90,595.06
SUB TOTAL			1,088,652.67
IGV		18 %	195,957.48
PRESUPUESTO PARCIAL			1,284,610.15
SUPERVISION			51,267.66
LIQUIDACION			12,816.92
EXPEDIENTE TECNICO			62,500.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>			<b>1,411,194.73</b>
<b>Son : UN MILLÓN CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 66/100 NUEVOS SOLES</b>			

*Janeth Rosa Aquino Condori*  
**JANETH ROSA AQUINO CONDORI**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 343072

# Presupuesto

Proyecto

ACTUALIZACION DE COSTOS "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TALUD/ MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) I.E. 35004 SANTO DOMINGO SAVIO DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO"

Cliente

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Ubicación

YANAHUANCA - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO

Costo a :

OCTUBRE - 2024

Item	Descripción	Unidad	Metrado	Precio	Parcial	Subtotal	Total
<b>01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD</b>						100,758.07
01.01	OBRAS PROVISIONALES					6,293.36	
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40M	und	1.00	1,125.36	1,125.36		
01.01.02	ALQUILER DE ALMACÉN Y OFICINA DE OBRA	mes	3.00	450.00	1,350.00		
01.01.03	CERCO PERIMÉTRICO DE OBRA CON TELAS DE CERRAMIENTO, H=2.40M	m	139.40	14.40	2,007.36		
01.01.04	AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN	gib	1.00	267.50	267.50		
01.01.05	ENERGIA ELÉCTRICA PROVISIONAL	gib	1.00	893.14	893.14		
01.01.06	SERVICIO HIGIENICO PROVISIONAL	gib	1.00	650.00	650.00		
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES					12,626.75	
01.02.01	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	1,076.30	1.22	1,313.09		
01.02.02	LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	mes	3.00	743.23	2,229.69		
01.02.03	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	1,076.30	2.80	3,013.64		
01.02.04	TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m2	1,076.30	5.64	6,070.33		
01.03	SEGURIDAD Y SALUD					19,030.93	
01.03.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADM. DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gib	1.00	8,000.00	8,000.00		
01.03.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	und	20.00	206.13	4,122.60		
01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	gib	1.00	1,705.11	1,705.11		
01.03.04	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	gib	1.00	1,132.88	1,132.88		
01.03.05	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	gib	1.00	3,600.00	3,600.00		
01.03.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	gib	1.00	470.34	470.34		
01.04	RETIROS Y DESMONTAJES					2,314.33	
01.04.01	DESMONTAJE DE TECHO DE TRIBUNA (POLICARBONATO)	m2	95.20	2.77	263.70		
01.04.02	RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA EN TRIBUNA	und	10.00	70.59	705.90		
01.04.03	RETIRO DE POSTES METALICOS	und	5.00	41.66	208.30		
01.04.04	RETIRO DE CERCO PERIMÉTRICO EXISTENTE	m	32.75	34.70	1,136.43		
01.05	DEMOLICIONES					6,503.53	
01.05.01	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO	m3	7.48	162.90	1,218.49		
01.05.02	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE	m3	24.37	130.32	3,175.90		
01.05.03	ELIMINACION DE MATERIAL DEMOLIDO HASTA 50M (MANUAL)	m3	36.56	26.47	967.74		
01.05.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	36.56	31.22	1,141.40		
01.06	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS					3,046.95	
01.06.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	gib	1.00	3,046.95	3,046.95		
01.07	FLETE TERRESTRE					36,228.15	
01.07.01	FLETE TERRESTRE	gib	1.00	36,228.15	36,228.15		
01.08	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO					14,714.07	
01.08.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	gib	1.00	14,714.07	14,714.07		
<b>02</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>						693,480.07
02.01	COBERTURA DE LOSA DEPORTIVA					576,963.22	
02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					30,100.35	
02.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	231.53	59.35	13,741.31		
02.01.01.02	ENTIBADO Y DESENTIBADO EN ZANJAS HASTA 4.50M DE PROFUNDIDAD	m2	109.35	20.61	2,253.70		
02.01.01.03	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN INTERIOR	m2	96.23	5.25	505.21		
02.01.01.04	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	214.77	39.75	8,537.11		
02.01.01.05	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	40.06	91.62	3,670.30		

*Janeth Rosa Aquino Condori*  
**JANETH ROSA AQUINO CONDORI**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 343072



# Presupuesto

**Proyecto** ACTUALIZACION DE COSTOS "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TALUD/ MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) I.E. 35004 SANTO DOMINGO SAVIO DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO"

**Cliente** GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

**Ubicación** YANAHUANCA - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO

**Costo a :** OCTUBRE - 2024

Item	Descripción	Unidad	Metrado	Precio	Parcial	Subtotal	Total
02.01.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 50M (MANUAL)	m3	20.94	35.29	738.97		
02.01.01.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	20.94	31.22	653.75		
02.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					23,105.42	
02.01.02.01	SOLADOS					3,868.45	
02.01.02.01.01	SOLADO DE 4" MEZCLA 1:10 CEMENTO HORMIGON	m2	96.23	40.20	3,868.45		
02.01.02.02	REPOSICION DE CONCRETO					19,236.97	
02.01.02.02.01	CONCRETO PULIDO EN TRIBUNA F'C=175 KG/CM2	m3	11.55	430.02	4,986.73		
02.01.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TRIBUNA	m2	14.48	50.40	729.79		
02.01.02.02.03	CONCRETO CICLOPEO F'C=175 KG/CM2 +30% PM.	m3	15.95	374.71	5,976.62		
02.01.02.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	79.76	48.22	3,846.03		
02.01.02.02.05	CONCRETO EN LOSA F'C 175KG/CM2	m2	44.95	66.15	2,973.44		
02.01.02.02.06	CONCRETO PULIDO EN VEREDA F'C 175KG/CM2	m2	7.60	85.01	646.08		
02.01.02.02.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDA	m2	1.95	50.40	98.28		
02.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO					230,170.80	
02.01.03.01	ZAPATAS					40,745.57	
02.01.03.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 KG/CM2	m3	67.36	454.04	30,584.13		
02.01.03.01.02	ACERO EN ZAPATAS F'Y= 4,200 KG/CM2	kg	1,602.75	6.34	10,161.44		
02.01.03.02	COLUMNAS					118,453.31	
02.01.03.02.01	CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2	m3	58.37	521.85	30,460.38		
02.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m2	282.55	103.46	27,163.42		
02.01.03.02.03	ACERO EN COLUMNAS F'Y= 4,200 KG/CM2	kg	9,607.63	6.28	60,335.92		
02.01.03.02.04	CURADO DE CONCRETO EN COLUMNAS	m2	525.10	0.94	493.59		
02.01.03.03	VIGAS					70,294.83	
02.01.03.03.01	CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2	m3	30.09	522.76	15,729.85		
02.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	175.33	120.75	21,171.10		
02.01.03.03.03	ACERO EN VIGAS F'Y= 4,200 KG/CM2	kg	5,265.02	6.28	33,064.33		
02.01.03.03.04	CURADO DE CONCRETO EN VIGAS	m2	350.58	0.94	329.55		
02.01.03.04	COLUMNETAS PARA SOPORTE DE TUBERIA					677.09	
02.01.03.04.01	CONCRETO EN COLUMNETAS F'C 175KG/CM2	m3	0.22	441.00	97.02		
02.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS	m2	5.76	90.17	519.38		
02.01.03.04.03	ACERO EN COLUMNETAS F'Y= 4,200 KG/CM2	kg	9.71	6.25	60.69		
02.01.04	ESTRUCTURAS METALICAS					293,606.65	
02.01.04.01	TIJERALES Y RETICULADOS					220,980.12	
02.01.04.01.01	VIGA METALICA VM1	und	2.00	10,579.32	21,158.64		
02.01.04.01.02	VIGA METALICA VM2	und	6.00	10,998.02	65,988.12		
02.01.04.01.03	VIGA METALICA VM3	und	3.00	10,450.19	31,350.57		
02.01.04.01.04	CORREA METALICA	m	1,401.27	42.31	59,287.73		
02.01.04.01.05	ARRIOSTRE METALICO DE Ø 1/2" F" LISO	m	132.10	6.63	875.82		
02.01.04.01.06	TENSOR LISO DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	pza	514.02	58.79	30,219.24		
02.01.04.01.07	IZAJE DE MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	und	11.00	1,100.00	12,100.00		
02.01.04.02	COBERTURAS					63,220.74	
02.01.04.02.01	COBERTURA METALICA TIPO TR5 CURVO	m2	1,188.58	49.92	59,333.91		
02.01.04.02.02	CANAleta PLUVIAL DE PLANCHA GALVANIZADA PLANA 8"	m	88.70	43.82	3,886.83		
02.01.04.03	CERCO PERIMETRICO					4,147.50	
02.01.04.03.01	CERCO DE MALLA GALVANIZADA N°10 COCADO 2x2"	m	27.65	150.00	4,147.50		
02.01.04.04	VARIOS					5,258.29	
02.01.04.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCO DE FULBITO S/DISEÑO	und	2.00	2,022.64	4,045.28		
02.01.04.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE NET S/DISEÑO	und	1.00	1,213.01	1,213.01		

# Presupuesto

**Proyecto** ACTUALIZACION DE COSTOS "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TALUD/ MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) I.E. 35004 SANTO DOMINGO SAVIO DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO"

**Cliente** GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

**Ubicación** YANAHUANCA - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO

**Costo a :** OCTUBRE - 2024

Item	Descripción	Unidad	Metrado	Precio	Parcial	Subtotal	Total
02.02	MUROS DE CONTENCION					116,496.85	
02.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					42,236.67	
02.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	321.82	59.35	19,100.02		
02.02.01.02	ENTIBADO Y DESENTIBADO EN ZANJAS HASTA 4.50M DE PROFUNDIDAD	m2	54.18	20.61	1,116.66		
02.02.01.03	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN INTERIOR	m2	43.75	5.25	229.69		
02.02.01.04	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	125.00	39.75	4,968.75		
02.02.01.05	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	5.00	91.62	458.10		
02.02.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 50M (MANUAL)	m3	246.03	35.29	8,682.40		
02.02.01.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km	m3	246.03	31.22	7,681.06		
02.02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					1,758.75	
02.02.02.01	SOLADOS					1,758.75	
02.02.02.01.01	SOLADO DE 4" MEZCLA 1:10 CEMENTO HORMIGON	m2	43.75	40.20	1,758.75		
02.02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO					72,501.43	
02.02.03.01	ZAPATAS					36,577.88	
02.02.03.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 KG/CM2	m3	43.00	454.04	19,523.72		
02.02.03.01.02	ACERO EN ZAPATAS F'Y= 4,200 KG/CM2	kg	2,689.93	6.34	17,054.16		
02.02.03.02	PANTALLA					34,287.87	
02.02.03.02.01	CONCRETO EN MURO DE CONTENCION F'C=210 KG/CM2	m3	31.25	469.75	14,679.69		
02.02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MURO DE CONTENCION	m2	62.50	74.34	4,646.25		
02.02.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION	m2	63.13	84.32	5,323.12		
02.02.03.02.04	ACERO EN MURO DE CONTENCION F'Y= 4,200 KG/CM2	kg	1,480.58	6.43	9,520.13		
02.02.03.02.05	CURADO DE CONCRETO EN MURO	m2	126.26	0.94	118.68		
02.02.03.03	VARIOS					1,635.68	
02.02.03.03.01	JUNTA DE DILATACION E=1"	m2	10.60	15.85	168.01		
02.02.03.03.02	RELLENO CON GRAVA DE 1/2" - 1"	m3	20.00	70.32	1,406.40		
02.02.03.03.03	TUBO DE DRENAJE D=3" (LLORONAS)	m	7.20	8.51	61.27		
03	ARQUITECTURA						78,983.41
03.01	COBERTURA DE LOSA DEPORTIVA					77,948.29	
03.01.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA					5,101.76	
03.01.01.01	MURO DE BLOQUE DE CONCRETO (KING KOG) DE SOGA DE 20x0.15x40 cm. C:A-1:4 x 1.5 cm	m2	58.54	87.15	5,101.76		
03.01.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS					41,394.72	
03.01.02.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR CON C:A-1:5 E=1.5 CM	m2	117.08	24.99	2,925.83		
03.01.02.02	TARRAJEO EN TRIBUNA CON MEZCLA C:A 1:5, e=1.5cm	m2	30.20	38.27	1,155.75		
03.01.02.03	TARRAJEO EN COLUMNAS CON MEZCLA C:A, 1:5, e=1.5cm	m2	525.10	41.79	21,943.93		
03.01.02.04	TARRAJEO EN VIGAS CON MEZCLA C:A, 1:5, e=1.5cm	m2	350.58	43.34	15,194.14		
03.01.02.05	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES DE CANALES DE DRENAJES PLUVIALES	m2	3.50	50.02	175.07		
03.01.03	PINTURA					31,451.81	
03.01.03.01	PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS					31,451.81	
03.01.03.01.01	PINTURA LATEX EN MURO, 2 MANOS	m2	117.08	21.18	2,479.75		
03.01.03.01.02	PINTURA LATEX EN TRIBUNA, 2 MANOS	m2	30.20	21.18	639.64		
03.01.03.01.03	PINTURA LATEX EN COLUMNAS, 2 MANOS	m2	525.10	23.85	12,523.64		
03.01.03.01.04	PINTURA LATEX EN VIGAS, 2 MANOS	m2	350.58	23.85	8,361.33		
03.01.03.01.05	RESINA ACRILICA ESTIRENADA	m2	813.04	9.16	7,447.45		

*J. Aquino*  
**JANETH ROSA AQUINO CONDORE**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 343072

# Presupuesto

**Proyecto** ACTUALIZACION DE COSTOS "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) I.E. 35004 SANTO DOMINGO SAVIO DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO"

**Cliente** GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

**Ubicación** YANAHUANCA - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO

**Costo a :** OCTUBRE - 2024

Item	Descripción	Unidad	Metrado	Precio	Parcial	Subtotal	Total
03.02	MUROS DE CONTENCIÓN					1,035.12	
03.02.01	SOLAQUEADOS					1,035.12	
03.02.01.01	SOLAQUEO DE MUROS DE CONCRETO	m2	79.38	13.04	1,035.12		
<b>04</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>						4,183.09
04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					1,116.19	
04.01.01	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA TUBERIAS	m3	7.39	60.50	447.10		
04.01.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CAJAS DE REGISTRO	m3	0.63	70.59	44.47		
04.01.03	CAMA DE ARENA COMPACTADA E=4"	m3	1.23	206.36	253.82		
04.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	6.78	54.69	370.80		
04.02	RED DE RECOLECCIÓN					1,424.83	
04.02.01	TUBERIA DE BAJADA PVC SAL DIAMETRO 4"	m	69.20	20.59	1,424.83		
04.03	ACCESORIOS					921.72	
04.03.01	CODOS PVC SAL DE 4"x90°	und	6.00	38.14	228.84		
04.03.02	CODOS PVC SAL DE 4"x45°	und	17.00	38.14	648.38		
04.03.03	YEE PVC - SAP 4"x45°	und	1.00	44.50	44.50		
04.04	CAMARA DE INSPECCIÓN					720.35	
04.04.01	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO ARMADO 60CM x 30CM CON TAPA DE CONCRETO	und	5.00	144.07	720.35		
<b>05</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>						23,605.32
05.01	TABLEROS ELECTRICOS					181.32	
05.01.01	TABLERO TD-01 - 1Ø / 220 / 60 Hz / 12 POLOS / 10 KA / EMPOTRADO	und	1.00	181.32	181.32		
05.02	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS					467.31	
05.02.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A 220V-10KA	und	2.00	75.02	150.04		
05.02.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A 220V-10KA	und	1.00	82.46	82.46		
05.02.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25A 220V-10KA	und	3.00	49.65	148.95		
05.02.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x30A 220V-10KA	und	1.00	85.86	85.86		
05.03	CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS					2,703.82	
05.03.01	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE 20mm	m	36.60	10.59	387.59		
05.03.02	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE 25mm	m	11.50	11.75	135.13		
05.03.03	TUBERIA CORRUGADO FLEXIBLE DE 1/2"	m	120.66	3.61	435.58		
05.03.04	TUBERIA CORRUGADO FLEXIBLE DE 3/4"	m	123.19	4.65	572.83		
05.03.05	TUBERIA CORRUGADO FLEXIBLE DE 1"	m	181.25	6.47	1,172.69		
05.04	SALIDAS ELECTRICAS					1,598.69	
05.04.01	SALIDA EN TECHO, CENTRO DE LUZ	pto	22.00	21.80	479.60		
05.04.02	SALIDA EN COLUMNA, CENTRO DE LUZ	pto	15.00	21.12	316.80		
05.04.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE	pto	9.00	21.97	197.73		
05.04.04	SALIDA PARA CAJA DE PASO	pto	22.00	27.48	604.56		
05.05	CONDUCTORES Y/O CABLES					4,706.76	
05.05.01	CABLE THW DE 2.5 mm2	m	447.63	2.76	1,235.46		
05.05.02	CABLE THW DE 4 mm2	m	407.52	4.03	1,642.31		
05.05.03	CABLE THW DE 6 mm2	m	334.92	5.10	1,708.09		
05.05.04	CABLE THW 10 mm2	m	30.00	4.03	120.90		
05.06	EQUIPOS, ARTEFACTOS Y LUMINARIAS					12,447.42	
05.06.01	REFLECTOR LED DE 200 W	und	22.00	435.24	9,575.28		
05.06.02	LUMINARIA AHORRADORA DE 50W	und	15.00	61.63	924.45		
05.06.03	LAMPARAS DE EMERGENCIA	und	9.00	192.01	1,728.09		
05.06.04	TOMACORRIENTE DOBLE	und	9.00	24.40	219.60		

*J. AQUINO*  
**JANETH ROSA AQUINO CONDORI**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 343072

## Presupuesto

**Proyecto** ACTUALIZACION DE COSTOS "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) I.E. 35004 SANTO DOMINGO SAVIO DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO"


**Cliente** GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

**Ubicación** YANAHUANCA - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO

**Costo a:** OCTUBRE - 2024

Item	Descripción	Unidad	Metrado	Precio	Parcial	Subtotal	Total
05.07	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA					1,500.00	
05.07.01	POZO PUESTA A TIERRA (R<15 Ohm)	und	1.00	1,500.00	1,500.00		
<b>06</b>	<b>MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL</b>						4,940.68
06.01	EDUCACIÓN AMBIENTAL					1,500.00	
06.01.01	CHARLAS AL PERSONAL DE OBRA	gib	1.00	1,500.00	1,500.00		
06.02	PLAN AMBIENTAL					3,000.00	
06.02.01	PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA OBRA	gib	1.00	1,500.00	1,500.00		
06.02.02	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	gib	1.00	1,500.00	1,500.00		
06.03	MEDIDAS DE CONTROL					440.68	
06.03.01	CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS	gib	1.00	440.68	440.68		

<b>COSTO DIRECTO</b>	905,960.64
<b>GASTOS GENERALES</b>	92,106.97
<b>UTILIDAD (10%)</b>	90,595.06
<b>SUB TOTAL</b>	1,088,652.67
<b>IGV (18%)</b>	195,957.48
<b>PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA</b>	1,284,610.15
<b>SUPERVISION</b>	51,267.66
<b>LIQUIDACION</b>	12,816.92
<b>EXPEDIENTE TECNICO</b>	62,500.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	1,411,194.73

  
**JANETH ROSA AQUINO CONDORI**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 343072