



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ
ROJAS SHUCUSH YACU**

**"CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN
LA LOCALIDAD DE NUEVO CANAAN DEL DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS,
PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO"**



75

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACION GENERAL

a. Nombre del Proyecto de Inversión Publica

OBRA: "CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CANAAN DEL DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO".

b. Localización

- La obra está ubicado en las calles de la localidad de Nuevo Canaán, jurisdicción de Nuestra Municipalidad Distrital de Teniente Cesar López, Provincia de Alto Amazonas – Región Loreto.

- *ubicación política y geográfica es:*

Región	:	Loreto
Departamento	:	Loreto
Provincia	:	- Alto Amazonas
Distrito	:	Teniente Cesar López Rojas
Localidad	:	Nuevo Canaán.


- *coordenadas UTM:*

Norte : 9331107.48

Este : 0406145.85

- *Altitud* : 149.00 m.s.n.m.

- *Área de proyecto* : 7.78 Ha.


Rocky Chumbe Isuiza
INGENIERO CIVIL
REG.CIP.N° 246799

c. Ubicación

Republica del Perú - Departamento de Loreto - Provincia de Alto Amazonas – Distrito de Teniente Cesar Lopez Rojas – Localidad de Nuevo Canaan.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ
ROJAS SHUCUSH YACU**

**"CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN
LA LOCALIDAD DE NUEVO CANAAN DEL DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS,
PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO"**



474

d. Alternativas de Solución

1) Alternativa 01.


- Comprende:

- Instalación de redes de agua potable primaria con tubería de PVC ISO UF de 110mm un total de 603.20 m
- Instalación de redes de agua potable secundaria con tubería de PVC SP Ø 2", un total de 1,315.40 m.
- Conexiones domiciliarias de ½", en tubería matriz de PVC de 110mm, un total de 28 Und.
- Conexiones domiciliarias de ½", en tubería matriz de PVC de 2", un total de 67 Und.
- Pozo Perforado: 01 unidad de 50 ml de profundidad.
- 01 Tanque elevado.

e. MANO DE OBRA

Los costos de horas hombre considerado según la Cámara Peruana de la Construcción, para el año 2023-2024 son los siguientes:

Topógrafo	S/. 22.39
Operario	S/. 28.47
Perforista operario	S/. 30.75
Oficial	S/. 22.39
Perforista oficial	S/. 22.39
Peón	S/. 20.26


Rocky Chumbe Isuiza
INGENIERO CIVIL
REG.CIP.N° 246799

f. MODALIDAD DE EJECUCION

La modalidad de ejecución será por Administración indirecta, por contrata.

g. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de la obra será de 90 días calendarios.