



RESUMEN EJECUTIVO

- I. **FUNCIÓN** : DEPORTE Y CULTURA
- II. **PROYECTO** : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE QUILCATE, DISTRITO DE CATILLUC DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CUI: 2658049.

III. **UBICACIÓN** :

El presente proyecto se encuentra ubicado en:

REGIÓN : Cajamarca


PROVINCIA : San Miguel

DISTRITO : Catilluc

LOCALIDAD : Quilcate

IV. **COSTO TOTAL DEL PROYECTO**

S/.748,341.91 (SETECIENTOS CUARENTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTIUNO Y 91/100 SOLES).





RESUMEN EJECUTIVO

1. NOMBRE DEL PROYECTO:

"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE QUILCATE, DISTRITO DE CATILLUC DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CUI: 2658049.

2. UBICACIÓN

La zona de influencia del proyecto está ubicada en la jurisdicción del Distrito de Catilluc, Provincia de San Miguel, Departamento de Cajamarca. Se encuentra ubicada a una altitud de 3351 msnm, donde la zona presenta una topografía medianamente accidentada.

La mayor parte del territorio es de clima templado, sin embargo, en las partes más bajas el clima templado presenta una ligera variación al templado caluroso; mientras que en las partes más altas es un clima templado frío.

Es una zona con alta presencia de lluvias y vientos fuertes durante la precipitación. Según datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), la precipitación durante la época de lluvias son las siguientes: Noviembre a abril, y sus épocas de sequía de mayo a octubre. La temperatura promedio es de 17.8 °C.

La ubicación específica del proyecto de encuentra 3 351 m.s.n.m., en el territorio de la comunidad de Quilcate, perteneciente al distrito de Catilluc.

3. POBLACIÓN BENEFICIARIA.

Con la ejecución del presente proyecto se estaría beneficiando directamente a una población actual de 245 habitantes.

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

La práctica del deporte principalmente el vóley y el fútbol lo realizan esporádicamente en un área destinada para este uso que está ubicada en el centro del caserío de Quilcate, infraestructura que se encuentra actualmente descuidada y no tiene las condiciones aptas para este uso; y que además esta área es utilizada como espacio para las diversas actividades de la zona; por el hecho de estar en el centro del caserío. Estas limitantes hacen que la población se dedique menos a la práctica del deporte, además se tienen limitadas áreas verdes que hacen las veces de sombra y otras de guarida de roedores y otros animales e insectos; los que podrían ocasionar una serie de afecciones a la población aledaña. De igual forma, en la noche dicha área no cuenta con la iluminación necesaria que permite ahuyentar a gente de mal vivir o propiciar los actos delictivos; sobre todo al poder tener contacto con los niños y jóvenes con los señalados, elementos sociales negativos.

La obra que se proyecta ejecutar tiene su sustento en la urgente necesidad de contar con polideportivo que presente una infraestructura adecuada y moderna, la cual beneficiará directamente a la juventud de la Población de la localidad de Quilcate; además de que la población pueda contar con un lugar para sus reuniones sociales, además que mejora el aspecto y eleva el nivel de vida de la localidad.

Edinson Yopla Huingo
INGENIERO CIVIL
R.C. N° 270034





5. METAS.

La ejecución del proyecto consiste en construir lo siguiente:

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD
Construcción de graderíos de 0.40 x 0.50 m	m	266.84
Construcción de veredas	m2	30.24
Construcción de muro tipo 1	m	13.23
Construcción de loza maciza h=0.12 m	m2	20.74
Muro de ladrillo caravista K.K. de arcilla 18 H	m2	328.11
Instalación de césped sintético en cancha deportiva	m2	915.65
Instalación de césped sintético decorativo en graderío	m2	133.42
Tijeral principal tipo arco	Und	10.00
Correas para techo de tubo rectangular de 2" X3"X2.5mm	m	1379.00
Cobertura de Aluzinc	m2	1625.76
Correas para armadura lateral de tubo rectangular de 2" X3"X2.5mm	m	122.34
Tarrajeo en muros c:a (1:4), e=2.5 cm.	m2	22.27
Tarrajeo de columnas, vigas y sobrecimientos mezcla c:a (1:4), e=2.5 cm.	m2	304.02
Tarrajeo en graderíos	m2	298.48
Construcción de SS.HH	m2	20.74
Instalación de ventana de malla galvanizada #12 inc. Pintado	m2	135.32
Suministro e instalación de portón principal, secundario y alternativo según diseño	Und	3.00
Suministro e instalación de puertas de madera contra placada de 0.70x2.10m y 0.80x2.10m	Und	6.00
Suministro e instalación de vidrio catedral en ventanas de SS.HH	m2	2.42
Pintura látex satinada en columnas, vigas y graderíos	m2	602.50
Construcción de juntas asfálticas 1" en graderío y vereda	m.	39.20
Suministro de arcos de futbol F°G° incluye malla e inst.2"	Und	2.00
Suministro de net de vóley	Und	1.00
Instalación de Malla de nylon de protección (parte superior de cancha deportiva)	m2	1045.02
Instalación de urinario blanco	Und	2.00
Instalación de lavatorio de pared para baño	Pza	4.00
Instalación de inodoro tanque bajo blanco c/accesorios	Und	4.00
Instalación de canaleta metálica (15x20 cm)	m.	78.80
Suministro e instalación de tomacorriente doble	Pto	7.00
Suministro e instalación de artefacto led de 18w	Und	6.00
Suministro e instalación de reflector led de 200w	Und	10.00

6. INVERSIÓN REQUERIDA.



COSTO DIRECTO	S/. 513,256.90
GASTO GENERALES (8.060291%)	S/. 41,370.00
UTILIDAD (5.00%)	S/. 25,662.85
SUBTOTAL	S/. 580,289.75
I.G.V (18%)	S/. 104,452.16
VALOR REFERENCIAL	S/. 648,741.91
GASTOS DE SUPERVISION	S/. 38,500.00
EXPEDITE TECNICO	S/. 25,100.00
PRESUPUESTO TOTAL	S/. 748,341.91

El presupuesto Total de Obra incluyendo la Supervisión y Expediente Técnico es de: **S/.748,341.91**
(SETECIENTOS CUARENTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTIUNO Y 91/100 SOLES).

7. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS PROPIOS (CANON Y SOBRE CANON, REGALÍAS, FONCOMUN, ETC.)

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN.

Suma Alzada

9. TIEMPO DE EJECUCIÓN

75 días calendarios.

Edinson Yopla Huingo
EDINSON YOPLA HUINGO
INGENIERO CIVIL
R.C. N° 770074

