

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-62-2024-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE MACETEROS DE CONCRETO PARA AREA VERDE PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ALFONSO UGARTE Y AV. SANTA FORTUNATA DEL CP SAN FRANCISCO Y CP SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

Ruc/código :	20608283286	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO VEMACO CONSTRUCTORES COMERCIO Y EQUIPOS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:35:09

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

La entidad a considerado que su plazo de entregarán es de 25 DIAS calendarios, sin embargo es necesario indicar que el pazo de ejecución del servicio es insuficiente, cabe resaltar que el proceso de endurecimiento del concreto al 100% es en por un periodo de hasta 28 días calendarios, a ello debe sumarse el tiempo de preparación de terreno, encofrado, vaciado de concreto, desencofrado, solaqueado y acabado en maceteros, el curado propiamente y la instalación de maceteros de concreto en campo seria en un plazo aproximado de 60 sías calendarios, por lo que se exhorta al residente de obra para que pueda reconsiderar y aumentar el plazo de ejecución del servicio, con el fin de fomentar una adecuada participación de mas postores.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1.9 **Literal:** . **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado Art 2, ítem a), b), i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION: Respecto al plazo de ejecución, teniendo como referencia el ensayo MTC E704: RESISTENCIA A LA COMPRESION TESTIGOS CILINDRICOS en la tabla 2 indica las edades referenciales para tomar la muestra del ensayo mencionado el cual es a los 28 días para garantizar que se cumpla con el 100% de la resistencia requerida. Motivo por el cual teniendo en consideracion el minimo de dias que debe de cumplir la edad del concreto para llegar a la resistencia, se modifica el plazo de ejecucion a 40 dias calendario considerando los dias de empleo de la preparación de los agregados, encofrado, desencofrado y curado de concreto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

VI. PLAZO DE ENTREGA la adquisicion sera un plazo total de 35 dias calendario contabilizados a partir del dia siguiente del perfeccionamiento del contrato

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-62-2024-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE MACETEROS DE CONCRETO PARA AREA VERDE PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ALFONSO UGARTE Y AV. SANTA FORTUNATA DEL CP SAN FRANCISCO Y CP SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

Ruc/código :	20608283286	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO VEMACO CONSTRUCTORES COMERCIO Y EQUIPOS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:46:17

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita se proporción planos en formato autocad

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** PLANOS **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado Art 2, ítem a), b), i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa: que al integrar las bases se adjuntara un archivo que contendra el plano en PDF y AUTOCAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-62-2024-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE MACETEROS DE CONCRETO PARA AREA VERDE PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ALFONSO UGARTE Y AV. SANTA FORTUNATA DEL CP SAN FRANCISCO Y CP SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

Ruc/código :	20608283286	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO VEMACO CONSTRUCTORES COMERCIO Y EQUIPOS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:46:17

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

precisar si el espesor de las paredes del macetero son de 5.00 cm, diámetro 75 cm y altura 70 cm, considerando que colocaran un relleno dentro del macetero, habrá esfuerzos internos en las paredes y posibles fisuras ya que no se ha considerado ningún refuerzo de acero en todo el perímetro del macetero, por lo que el área usuaria deberá precisar o considerar que la información proporcionada es la correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado Art 2, ítem a), b), i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION: Respecto al refuerzo interno del macetero de concreto. Se considera que el macetero de concreto debe tener un refuerzo interno con MALLA ELECTROSOLDADA con alambre corrugado de diametro 7.00mm cumpliendo con la norma ASTM A497. De esa manera el acero corrugado al estar internamente dentro de la pared del macetero tendra buena aleacion con el concreto sin perjudicar la resistencia, aportando refuerzo para que no exista fisuras o roturas al transporta o instalar los maceteros como tampoco daños por el soporte de material que ira dentro del macetero. Asi mismo el macetero debe ser impermeabilizado con aditivo en las paredes internas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- 5.1 actividades materiales
- .cemento portland tipo IP (42.5 kg)
- .Arena Gruesa
- .Piedra Chancada de 1/2"-3/4"
- .Agua para construccion
- .Malla electrosoldada de construccion diametro 7mm-ASTM A497
- .Aditivo impermeabilizable

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-62-2024-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE MACETEROS DE CONCRETO PARA AREA VERDE PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ALFONSO UGARTE Y AV. SANTA FORTUNATA DEL CP SAN FRANCISCO Y CP SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

Ruc/código :	20608283286	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO VEMACO CONSTRUCTORES COMERCIO Y EQUIPOS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:46:17

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

El Macetero de concreto M-1, esta proyectado con un espesor de 0.05 m, cabe resaltar que el macetero de concreto sufrirá de esfuerzos internos debido al relleno que tendrá, habiendo muchas probabilidades de fallas, fisura y posible colapso de macetero, por lo tanto se hace la consulta técnica sobre el refuerzo vertical y horizontal en las paredes del macetero, ya que no se ha evidenciado un plano de detalles

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado Art 2, ítem a), b), i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION: Respecto al refuerzo interno del macetero de concreto. Se considera que el macetero de concreto debe tener un refuerzo interno con MALLA ELECTROSOLDADA con alambre corrugado de diametro 7.00mm cumpliendo con la norma

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.1 ACTIVIDADES	MATERIALES
. Cemento portland tipo IP (42.5kg)	. Arena gruesa
. Piedra chancada de 1/2" - 3/4"	. Malla
. Agua para construccion	.
electrosoldada de construcción diametro 7mm - ASTM A497	.
Aditivo impermeabilizante	.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-62-2024-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE MACETEROS DE CONCRETO PARA AREA VERDE PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ALFONSO UGARTE Y AV. SANTA FORTUNATA DEL CP SAN FRANCISCO Y CP SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

Ruc/código :	20601047293	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	IDEACON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IDEACON S.R.L.	Hora de envío :	23:50:26

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

El OEC deberá solicitar la declaratoria de la nulidad el presente procedimiento de selección esto en vista que las especificaciones Técnicas EETT, no se encuentran adjuntos por lo que al no existir información no se puede realizar las consultas y observaciones debiendo retrotraerse hasta la etapa de la convocatoria con el fin de dar oportunidad a todos para su respectiva consulta u observacional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, se correguira al momento de integra las bases.

no se esta restringiendo ni limitando el derecho de participacion de los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se correguira al momento de integrar las bases