

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE LA APERTURA Y AFIRMADO DE LA TROCHA CARROZABLE ENTRE LOS CASERÍOS PERLAMAYO CAPILLA – PERLAMAYO TAMBILLO BAJO – NUEVO PERÚ – CHUGUR, DISTRITO DE CHUGUR – PROVINCIA DE HUALGAYOC – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" – PRIMERA ETAPA APERTURA DE LA TROCHA CARROZABLE ENTRE LOS CASERIOS PERLAMAYO TAMBILLO BAJO – NUEVO PERU - CHUGUR

Lugar : CHUGUR-HUALGAYOC-CAJAMARCA

Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGUR

Fecha: 13/09/2023

PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
01 OBRAS PROVISIONALES				7 800.00
01.01 OFICINAS	glb	1.00	1 400.00	1 400.00
01.02 ALMACEN PATIO DE MAQUINAS	glb	1.00	1 400.00	1 400.00
01.03 GUARDIANIA	glb	1.00	2 000.00	2 000.00
01.04 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES)	mes	2.00	1 500.00	3 000.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES				13 452.00
02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA	ha	2.00	100.22	200.44
02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO)	est	1.00	10 000.00	10 000.00
02.03 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	km	3.34	461.90	1 542.75
02.04 CARTEL DE OBRA	und	1.00	1 708.81	1 708.81
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS				435 266.43
03.01 CORTE EN ROCA SUELTA	m3	34350.84	10.12	347 630.50
03.02 CONFORMACION DE TERRAPLENES	m3	12483.75	7.02	87 635.93
04 BADEN				77 440.93
04.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURA	m3	173.40	9.17	1 590.08
04.02 CONCRETO BADEN f'c= 175 kg/cm2	m3	99.90	380.86	38 047.91
04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BADEN	m2	73.50	73.72	5 418.42
04.04 EMBOQUILLADO DE BADEN DE PIEDRA CON CONCRETO SIMPLE f'c = 140 kg/cm2	m3	120.00	234.33	28 119.60
04.05 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	54.00	78.98	4 264.92
05 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE				9 741.09
05.01 SEGURIDAD Y SALUD				9 741.09
05.01.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	1 500.00	1 500.00
05.01.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	7 000.00	7 000.00
05.01.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	1 241.09	1 241.09
06 MEDIO AMBIENTE				1 084.40
06.01 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	glb	1.00	622.16	622.16
06.02 DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE RELLENADO	glb	1.00	462.24	462.24
07 EDUCACION Y CAPACITACION				1 500.00
07.01 CHARLAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE OBRA Y POBLACIÓN	glb	1.00	1 500.00	1 500.00
08 PROGRAMA DE ABANDONO				1 800.00
08.01 CIERRE CAMPAMENTO	glb	1.00	1 800.00	1 800.00
09 ASIGNACION DE RIESGOS				2 300.00
09.01 ASIGNACION DE RIESGOS	glb	1.00	2 300.00	2 300.00
10 FLETE TERRESTRE				5 000.00
10.01 FLETE TERRESTRE	glb	1.00	5 000.00	5 000.00
COSTO DIRECTO				555 384.85
GASTOS GENERALES (6 %CD)				33 323.09
UTILIDAD (5 %CD)				27 769.24
SUBTOTAL (ST)				616 477.18
IMPUESTO (IGV) (18 %ST)				110 965.89
VALOR REFERENCIAL (VR)				727 443.07
SUPERVISIÓN (5.38 %VR)				39 136.44
MONTO TOTAL DEL PROYECTO				766 579.51