




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL NAPO

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

4. PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL NAPO

ING. ALEX ANGULO ROLDAN
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



Presupuesto

Presupuesto 0203001 AMPLIACION DE VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR DEL DISTRITO DEL NAPO - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

Subpresupuesto 001 AMPLIACION DE VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR DEL DISTRITO DEL NAPO - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL NAPO Costo al 21/12/2023

Lugar LORETO - MAYNAS - PORVENIR DEL NAPO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES				460,779.40
01.01	CARTEL DE OBRA (3.60 X 5.80M) IMPRESION GIGANTOGRAFICA c/bast. de madera 2" x 3".		1.00	1,668.79	1,668.79
01.02	ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA	mes	4.00	750.00	3,000.00
01.03	TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ton	505.28	900.00	454,752.00
01.04	POZO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LADRILLO TARRAJEADO DE 1.00 X 2.00 X 1.20 m.	und	3.00	452.87	1,358.61
02	TRABAJOS PRELIMINARES				80,970.58
02.01	ROCE Y DESBROCE DE MALEZA	m2	7,172.52	7.66	54,941.50
02.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y carretilla)	m2	7,172.52	1.90	13,627.79
02.03	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO (Teodolito o Nivel)	m2	4,662.14	2.66	12,401.29
03	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				37,233.88
03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00
03.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EP)	GLB	1.00	4,860.00	4,860.00
03.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	3,373.88	3,373.88
03.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	4.00	6,000.00	24,000.00
04	MOVIMIENTO DE TIERRAS				176,799.64
04.01	CORTE Y EXCAVACIONES				46,758.50
04.01.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	595.84	42.17	25,126.57
04.01.02	EXCAVACION (UÑA DE VEREDA)	m3	301.25	38.34	11,549.93
04.01.03	EXCAVACION PARA AREAS VERDES PROYECTADAS	m3	239.08	42.17	10,082.00
04.02	NIVELACIONES				33,102.38
04.02.01	NIVELACION, REGLADO Y APISONADO MANUAL DE ZANJA	m2	4,662.14	4.89	22,797.86
04.02.02	REFINE, NIVELACION Y APISONADO PARA AREAS VERDES	m2	2,390.84	4.31	10,304.52
04.03	RELLENOS				46,907.00
04.03.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	313.22	26.73	8,372.37
04.03.02	CAMA DE ARENA PARA VEREDA E=0.10m	m3	278.53	138.35	38,534.63
04.04	ELIMINACION				50,031.76
04.04.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA DE 100.00 M. + 30%	m3	1,163.80	42.99	50,031.76
05	VEREDA DE MORTERO SIMPLE				1,015,771.04
05.01	MORTERO f _c = 175 Kg/cm ² , e=0.15m.	m3	875.05	719.70	629,773.49
05.02	SOLADO MEZCLA 1:10 e=2" vaciado con carretilla	m2	2,785.33	33.37	92,946.46
05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	2,119.96	91.23	193,403.95
05.04	CURADO DE VEREDAS, por 7 días	m2	3,825.34	4.50	17,214.03
05.05	BRUÑA EN VEREDAS	m	8,960.00	1.43	12,812.80
05.06	ASERRADA DE JUNTAS DE CONSTRUCCION, DILATACION Y ARTICULACION	m	2,049.82	6.88	14,102.76
05.07	RELLENO DE JUNTAS DE DILATACION Y AISLAMIENTO DE 1"X2" CON MORTERO ASFALTICO Y TECKNOPORT 1"X6"	ml	425.60	18.46	7,856.58
05.08	RELLENO DE JUNTAS DE CONSTRUCCION CON MORTERO ASFALTICO 1/2"X1"	ml	854.40	18.58	15,874.75
05.09	RELLENO DE JUNTAS DE ARTICULACION LONGITUDINAL DE 2"X18" CON MORTERO ASFALTICO	ml	1,195.42	26.59	31,786.22
06	JARDINES				61,659.76
06.01	SEMBRADO DE GRASS EN JARDINERAS	m2	2,390.84	25.79	61,659.76
07	VARIOS				24,926.67
07.01	PASE DE AGUA DE 6"	und	10.00	883.99	8,839.90
07.02	PLACAS Y TABIQUES MORTERO F _c =210kg/cm ² incluye 5% desperdicios	m3	1.00	2,458.98	2,458.98
07.03	LIMPIEZA DE OBRA GENERAL	m2	7,172.52	1.90	13,627.79
	COSTO DIRECTO				1,858,140.97
	GASTOS GENERALES (11.09%)				206,124.45
	UTILIDAD (10.00%)				185,814.10
	SUB TOTAL				2,250,079.52
	I.G.V (18.00%)				405,014.31
	SUPERVICION (5.00%)				114,849.52
	PRESUPUESTO TOTAL				2,769,943.35

SON : DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTITRES Y 35/100 NUEVOS SOLES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL NAPO

ING. ALEX ANGULO ROLDAN
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

