

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - JEFATURA DE LA VII REGIÓN LIMA

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-VII DIRTEPOL L-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA POLICIA MONTADA POTAO Y LA DIVISION REGIONAL DE INTELIGENCIA, PERTENECIENTES A LA JURISDICCION DE LA REGPOL LIMA

Ruc/código :	20269085828	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	H & S GENERAL SERVICE SOCIE DE RESP.LTDA	Hora de envío :	20:57:32

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a la partida a la partida 3.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRESURIZADO AUTOMÁTICO C/SENSOR DE ACERO INOXIDABLE, BRONCE Y CARCASA DE PVC FRECUENCIA 60Hz., INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALAR.

SE SOLICITA AL OEC DETALLE ESE EQUIPO, YA QUE NO CUENTA CON MEMORIA DESCRIPTIVA.

**Acápites de las bases :** Sección: Anexos      Numeral: 7      Literal: A      Página: 4

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que, la partida 3.03.01 solicita SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESURIZADOR AUTOMÁTICO C/SENSOR, DE ACERO INOXIDABLE, BRONCE Y CARCASA DE PVC FRECUENCIA 60 Hz, INCLUYE: ACCESORIOS PARA INSTALAR, ante ello, deberá tener las siguientes memorias descriptiva: automático, c/sensor, de acero inoxidable, bronce y carcasa de PVC, frecuencia 60hz., diámetro interno 16mm, diámetro entrada/salida 1", boca 3/4", incluye accesorios para instalar, SE ACOGE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRESURIZADO AUTOMÁTICO C/SENSOR, DE ACERO INOXIDABLE, BRONCE Y CARCASA DE PVC FRECUENCIA 60 Hz, INCLUYE: ACCESORIOS PARA INSTALAR (memorias descriptivas - Automático, c/sensor, de acero inoxidable, bronce y carcasa de PVC, frecuencia 60hz., diámetro interno 16mm, diámetro entrada/salida 1", boca 3/4", incluye accesorios para instalar)

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - JEFATURA DE LA VII REGIÓN LIMA

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-VII DIRTEPOL L-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA POLICIA MONTADA POTAO Y LA DIVISION REGIONAL DE INTELIGENCIA, PERTENECIENTES A LA JURISDICCION DE LA REGPOL LIMA

Ruc/código :	20269085828	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	H & S GENERAL SERVICE SOCIE DE RESP.LTDA	Hora de envío :	20:57:32

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la partida 2.03.01 y 2.03.02 solicitan el suministro e instalación de cableado THW N°6. Sin embargo no detalla si es trifásico, monofásico, cable a tierra o cable unipolar, por lo tanto se solicita detallar esta consulta

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 7 Literal: A Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la partida 2.03.01, solicita MANTENIMIENTO DE CASETA DE CONTROL, INCLUYE: REGULAR Y BALANCEO DE LAS LLAVES PARA SU OPERATIVIDAD-PINTADO CON EPOXICA Y PINTURA ESMALTE, y la partida 2.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW N° 06 - DESDE SUB-ESTACIÓN - LLEGA PABELLÓN FUERA DE LÍNEA Y FINAL ALMACÉN LOGÍSTICA, INCLUYE: TUBERÍA PVC EN SECTORES Y ACCESORIOS, por ello, se detalla que el cable es trifásico. SE ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW N.º 06 - DESDE SUB-ESTACIÓN ¿ LLEGA PABELLÓN FUERA DE LÍNEA Y FINAL ALMACÉN LOGÍSTICA, INCLUYE: TUBERÍA PVC EN SECTORES Y ACCESORIOS. ¿ Cable THW N°6 deberá ser trifásico

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - JEFATURA DE LA VII REGIÓN LIMA

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-VII DIRTEPOL L-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA POLICIA MONTADA POTAO Y LA DIVISION REGIONAL DE INTELIGENCIA, PERTENECIENTES A LA JURISDICCION DE LA REGPOL LIMA

Ruc/código :	20269085828	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	H & S GENERAL SERVICE SOCIE DE RESP.LTDA	Hora de envío :	20:57:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la partida 15.02.02 se solicita el suministro e instalación de cama de arena fina, sin embargo en la partida 15.04.01 solicita suministro de tubería por 405 ml, es correcto ese metrado?

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: 7 Literal: A Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la partida 15.02.02 solicita SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMA DE ARENA FINA ZARANDEADA, H MAX DE 10 CM ANCHO DE 0.40 M. APROX., por 390ML y la partida 15.04.01 solicita, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA RED DE DESAGUE DE MATERIAL PVC SAP DE 8" LA TUBERÍA SERÁ CORRIDO, MANTENER PENDIENTE MÁXIMA PARA EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS, INCLUYE: ACCESORIOS PARA CONECTAR LAS TUBERÍAS - UNA PRUEBA DE LA RED BUZÓN NUEVO por 405 ml, siendo el metrados correcto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - JEFATURA DE LA VII REGIÓN LIMA

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-VII DIRTEPOL L-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA POLICIA MONTADA POTAO Y LA DIVISION REGIONAL DE INTELIGENCIA, PERTENECIENTES A LA JURISDICCION DE LA REGPOL LIMA

Ruc/código :	20269085828	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	H & S GENERAL SERVICE SOCIE DE RESP.LTDA	Hora de envío :	20:57:32

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

en la partida 15.04.02 solicita el suministro e instalación de buzón de concreto, se solicita al OEC indicar a que distancia se van a instalar

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 7 Literal: A Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la partida 15.04.02 solicita SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUZÓN DE CONCRETO PRE FABRICADO H = 0.90 M. APROX. PROFUNDIDAD DE ACUERDO LA PENDIENTE. DE MEDIDA: 0.40 X 0.60 M. - ANGULO DE 1 1/2" PERÍMETRO - TAPA DE MATERIAL PLANCHAS ESTRIADA DE 3 MM - REFUERZO EN LA PARTE INTERNO - MANIJA PARA LEVANTAR (DOS) - RESANE. INCLUYE: CONECTAR TODAS LAS RED; en adición a lo expuesto, se precisa que los buzones serán colocados según la distribución existente, en reemplazo de los mismos. SE ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUZÓN DE CONCRETO PRE FABRICADO H = 0.90 M. APROX. PROFUNDIDAD DE ACUERDO LA PENDIENTE. DE MEDIDA: 0.40 X 0.60 M. - ANGULO DE 1 1/2" PERÍMETRO - TAPA DE MATERIAL PLANCHAS ESTRIADA DE 3 MM -REFUERZO EN LA PARTE INTERNO - MANIJA PARA LEVANTAR (DOS) - RESANE. INCLUYE: CONECTAR TODAS LAS RED - los buzones serán colocados según la distribución existente, en reemplazo de los mismos.