

# RESUMEN DE PLANILLA DE METRADOS: P.S PUERTO BAGAZAN

Proyecto : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, COBERTURA LIVIANA, FALSO CIELO RASO, ACABADOS INTERIORES - EXTERIORES, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS DEL PUESTO DE SALUD PUERTO BAGAZAN - SEGUNDA JERUSALEN - RIOJA - SAN MARTIN"

Propietario : OGESS AM

Fecha : NOVIEMBRE

ITEM	DESCRIPCION	Und.	Metrado
<b>01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
<b>01.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
01.01.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 1.0MX2.00M	und	1.00
<b>01.02</b>	<b>DEMOLICIONES Y DESMONTAJES</b>		
01.02.01	DESMONTAJE DE TECHO DE COBERTURA LIVIANA	m2	175.00
01.02.02	DESMONTAJE DE TIJERALES DE MADERA	p2	50.00
01.02.03	DESMONTAJE DE CORREAS DE MADERA	p2	105.00
01.02.04	DESMONTAJE DE FALSO CIELO RASO	m2	175.00
01.02.05	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS/INODORO	uni	3.00
01.02.06	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS/LAVADERO	uni	3.00
<b>01.03</b>	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>		
01.03.01	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	glb	1.00
01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	glb	1.00
<b>02</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>		
<b>02.01</b>	<b>ESTRUCTURA METALICA</b>		
<b>02.01.01</b>	<b>ESTRUCTURA METALICA PARA CERCHAS</b>		
02.01.01.01	TUBO METÁLICO GALVANIZADO RECTANGULAR DE 40MMX60MMX1.8MM	m	96.72
<b>02.01.02</b>	<b>CORREAS</b>		
02.01.02.01	TUBO METÁLICO GALVANIZADO RECTANGULAR DE 40MMX60MMX1.5MM	m	134.64
<b>02.01.03</b>	<b>COBERTURAS</b>		
02.01.03.01	REPOSICIÓN DE COBERTURA PLANCHA TRAPEZOIDAL TR4, 4 PERFILES E=0.30MM	m2	175.00
02.01.03.02	REPOSICIÓN DE COBERTURA PLANCHA TRAPEZOIDAL TR4, 4 PERFILES E=0.30MM / CUMBRERA	m	16.85
02.01.03.03	REPOSICIÓN DE CANALETAS PARA AGUAS DE LLUVIA DE 6"X8" INCLUYE SOPORTE	m	33.70
<b>03</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>03.01</b>	<b>CIELO RASOS</b>		
03.01.01	FALSO CIELO CON BALDOSAS DE 0.60MX0.60M	m2	119.55
03.01.02	FALSO CIELO DRYWALL	m2	46.76
<b>03.02</b>	<b>PINTURA</b>		
03.02.01	PINTURA LATEX, 2 MANOS PIMUROS	m2	500.08
03.02.02	PINTURA ESMALTE, 2 MANOS EN CONTRAZOCALOS EXTERIORES-INTERIORES	m2	40.00
03.02.03	PINTURA LATEX EN CIELO RASO	m2	46.76
<b>03.03</b>	<b>PUERTAS</b>		
03.03.01	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA	und	10.00
<b>03.04</b>	<b>VENTANAS</b>		
03.04.01	VIDRIO LAMINADO		5.00
<b>03.05</b>	<b>VARIOS</b>		
03.05.01	LIMPIEZA FINAL	m2	200.00
<b>04</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SALIDA PARA ALUMBRADO, INTERRUPTORES</b>		
04.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ	pto	22.00
04.01.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pto	13.00
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 30 W	und	22.00
<b>04.02</b>	<b>TOMACORRIENTES</b>		
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL	und	1.00
<b>04.03</b>	<b>CANALIZACION Y/O TUBERIAS</b>		
04.03.01	INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4"	m	50.00
<b>04.04</b>	<b>CONDUCTOS Y/O CABLES</b>		
04.04.01	INSTALACIÓN DE CABLE ELECTRICO NH80 2.5MM2	m	140.00
<b>04.05</b>	<b>TABLEROS ELECTRICOS</b>		
04.05.01	INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO, CAJA PVC DE 6 POLOS	und	1.00
<b>05</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>		
<b>05.01</b>	<b>APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS</b>		
05.01.01	MONTAJE DE INODORO	uni	3.00
05.01.02	MONTAJE DE LAVADERO	uni	3.00
05.01.03	DESINFECCIÓN EN SS.HH	m2	12.70
<b>05.02</b>	<b>SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA</b>		
<b>05.02.01</b>	<b>TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION</b>		
05.02.01.01	INSTALACIÓN DE MONTANTE DE TUBERIA PVC-SAP 4"	m	6.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD SAN MARTÍN  
OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO

Ing. Angelo Alfio Escalante Portello  
RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO