

Presupuesto

Presupuesto

1701042

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD VERONICA STACK DE TOMIS -
TUPAC AMARU - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Cliente

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

Costo al

01/03/2025

Lugar

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	TRABAJOS PROVISIONALES				
01.01	DESMONTAJES				
01.01.01	DESMONTAJE DE ELECTROBOMBA	und	2.00		
01.01.02	DESMONTAJE DE MURO DE TRIPLAY	m2	24.73		
01.01.03	DESMONTAJE DE PUERTA	und	26.00		
01.01.04	DESMONTAJE DE PUERTA DE METAL	und	2.00		
01.01.05	DESMONTAJE DE PUERTA PRINCIPAL METALICO	und	1.00		
01.01.06	DESMONTAJE DE PROTECTOR METALICO DE PUERTAS	m2	7.85		
01.01.07	DESMONTAJE DE VENTANAS	m2	60.89		
01.01.08	DESMONTAJE DE PROTECTOR METALICO DE VENTANAS	m2	33.51		
01.01.09	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	und	25.00		
01.01.10	DESMONTAJE DE TANQUE ELEVADO POLIETILENO INC. ACCESORIOS	und	2.00		
01.01.11	DESMONTAJE DE LETRERO LUMINOSO	und	1.00		
01.01.12	DESMONTAJE DE CANTONERA DE ESCALERA	m	18.39		
01.01.13	DESMONTAJE DE MURO DE DRYWALL	m2	47.21		
01.01.14	DESMONTAJE DE CUBIERTA EXISTENTE	m2	63.30		
01.01.15	DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES	und	46.00		
01.01.16	DESMONTAJE DE TABLERO ELECTRICOS	und	3.00		
01.01.17	DESMONTAJE DE INTERRUPTORES	und	24.00		
01.01.18	DESMONTAJE DE LUMINARIAS	und	74.00		
01.01.19	DESMONTAJE DE COLUMNA METALICA	m	9.70		
01.01.20	DESMONTAJE DE TOLDO	und	1.00		
01.02	REMOCION				
01.02.01	REMOCION DE PISO PORCELANATO - CERAMICA	m2	215.39		
01.02.02	REMOCION DE VEREDA C/EQ	m3	7.96		
01.02.03	REMOCION DE MESADA DE CONCRETO ARMADO	m3	0.28		
01.02.04	REMOCION DE FALSA COLUMNA	m3	0.06		
01.02.05	REMOCION DE ZOCALO	m2	52.02		
01.02.06	REMOCION DE MUROS DE LADRILLO KK - SOGA MANUAL	m2	66.96		
01.02.07	REMOCION DE LOSA ALIGERADA	m3	0.02		
01.02.08	CORTE, REMOCION DE PISO DE CONCRETO DE 5 X 5 CM. Y RESANE, PARA INST. DE TUBERIA PVC DE 1/2" Y 3/4"	m	28.50		
01.03	ELIMINACION DE MATERIAL				
01.03.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	28.47		
01.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	28.47		
01.04	OTROS				
01.04.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00		
02	ESTRUCTURAS				
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.01	EXCAVACIONES				
02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL	m3	13.64		
02.01.02	RELLENOS				
02.01.02.01	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO ARENA FINA CON PLANCHA 7.0 HP	m3	25.45		
02.01.02.02	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO AFIRMADO CON PLANCHA 7.0 HP	m3	3.10		
02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				
02.01.03.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION	m3	17.06		
02.02	TRABAJOS DE CONCRETO SIMPLE				
02.02.01	SOBRECIMENTOS				
02.02.01.01	CONCRETO CICLOPEO PARA SOBRECIMIENTO, 1:8 + 25% PM	m3	0.75		
02.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO	m2	15.05		
02.03	TRABAJOS DE CONCRETO ARMADO				
02.03.01	MESADA DE CONCRETO				
02.03.01.01	CONCRETO PARA MESADA F'C=175 KG/CM2	m3	0.15		
02.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESADA	m2	2.41		
02.03.01.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 EN MESADA	kg	13.32		
02.04	ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA				
02.04.01	COLUMNAS O PILARES				
02.04.01.01	SUMINISTRO COLUMNAS				

Presupuesto

Presupuesto	1701042	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD VERONICA STACK DE TOMIS - TUPAC AMARU - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	
Cilente	GERENCIA REGIONAL DE SALUD	Costo al	01/03/2025
Lugar	LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO		

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.04.01.01.01	SUMINISTRO DE TUBO CUADRADO METALICO DE 4"x4"x3mm	m	38.85		
02.04.01.02	MONTAJE COLUMNAS				
02.04.01.02.01	HABILITACION DE COLUMNA METALICA	m	38.85		
02.04.01.02.02	PLACA DE ANCLAJE DE ACERO	und	10.00		
02.04.01.02.03	MONTAJE DE COLUMNA METALICA DE 4" x 4" x 3 mm	und	10.00		
02.04.02	VIGAS				
02.04.02.01	SUMINISTRO VIGAS				
02.04.02.01.01	SUMINISTRO DE TUBO RECTANGULAR METALICO DE 2"x6"x3mm	m	48.57		
02.04.02.02	MONTAJE VIGAS				
02.04.02.02.01	HABILITACION DE VIGA METALICA	m	48.57		
02.04.02.02.02	MONTAJE DE VIGA METALICA DE 2" x 6" x 3 mm	und	9.00		
02.04.03	VIGUETAS				
02.04.03.01	SUMINISTRO VIGUETAS				
02.04.03.01.01	SUMINISTRO DE TUBO CUADRADO METALICO DE 2"x2"x3mm	m	39.44		
02.04.03.02	MONTAJE VIGUETAS				
02.04.03.02.01	HABILITACION DE VIGUETA METALICA	m	39.44		
02.04.03.02.02	MONTAJE DE VIGUETA METALICA DE 2" x 2" x 3 mm	und	7.00		
02.04.04	COBERTURAS				
02.04.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBERTURA ALUZINC TIPO TR4	m2	73.98		
03	ARQUITECTURA				
03.01	MUROS Y TABIQUES				
03.01.01	MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO(SISTEMA DRY WALL)				
03.01.01.01	PARED DOBLE CARA(SUPERBOARD 8MM)	m2	57.10		
03.01.01.02	PARED UNA CARA(SUPERBOARD 8MM)	m2	2.40		
03.01.02	MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA				
03.01.02.01	MURO DE LADRILLO K.K 18 HUECOS DE SOGA, C:A, 1:4	m2	1.62		
03.02	CIELORRASO				
03.02.01	CIELORRASO CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO				
03.02.01.01	FALSO CIELO CON BALDOSA ANTIMICROBIANA 60 x 60 cm	m2	17.91		
03.02.01.02	FALSO CIELO CON BALDOSA DE YESO 60 X 60 CM	m2	41.27		
03.03	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				
03.03.01	TARRAJEO EN MUROS				
03.03.01.01	TARRAJEO FROTACHADO, MUROS EXTERIORES E=1.5CM, C:A 1:4	m2	16.33		
03.03.02	TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO				
03.03.02.01	TARRAJEO DE SOBRECIMIENTO, E=1.5 cm; C:A 1:5	m2	7.52		
03.03.03	TARRAJEO EN COLUMNAS				
03.03.03.01	TARRAJEO DE COLUMNAS, E=1.5 cm, C:A 1:5	m2	18.00		
03.03.04	RESANE DE MUROS				
03.03.04.01	RESANE DE MUROS	m2	4.50		
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS				
03.04.01	CONTRAPISO				
03.04.01.01	CONTRAPISO C:A 1:5; E=0.05 M, ACAB.1 cm.PASTA 1:2	m2	216.06		
03.04.02	PISOS				
03.04.02.01	PISO DE PORCELANATO DE 0.60 X 0.60 M	m2	224.03		
03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				
03.05.01	ZOCALOS				
03.05.01.01	ZOCALO DE PORCELANATO BLANCO DE 0.60 x 0.60 m	m2	128.70		
03.05.02	CONTRAZOCALOS				
03.05.02.01	CONTRAZOCALO SANITARIO DE ALUMINIO MATE - H:0.10 m	m	114.90		
03.05.03	ENCHAPE EN MESADA				
03.05.03.01	PORCELANATO BLANCO DE 0.60 x 0.60 m	m2	2.92		
03.06	CARPINTERIA DE MADERA				
03.06.01	PUERTAS				
03.06.01.01	SUMINISTRO DE MATERIALES				
03.06.01.01.01	PUERTA TABLERO 45 MM MADERA	m2	60.00		
03.06.01.01.02	MARCOS DE MADERA PARA PUERTAS DE 1 1/2" X 3"	m	159.70		
03.06.01.01.03	BISAGRA TIPO CAPUCHINA ALUMINIZADA	und	81.00		
03.06.01.01.04	CERRADURA DE POMO PESADA RANURA/BOTON	und	27.00		

Presupuesto

Presupuesto

1701042

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD VERONICA STACK DE TOMIS -
TUPAC AMARU - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Cliente

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

Costo al

01/03/2025

Lugar

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.06.01.01.05	PINTURA EN PUERTA DE MADERA, CON BARNIZ 02 MANOS	m2	60.00		
03.06.01.02	INSTALACION DE PUERTA				
03.06.01.02.01	INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA	und	27.00		
03.07	PINTURAS				
03.07.01	PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS INTERIORES, LATEX 02 MANOS, INC. IMPRIMANTE	m2	53.24		
03.07.02	PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS INTERIORES, LATEX 02 MANOS, INC. SELLADOR	m2	991.88		
03.07.03	PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS EXTERIORES, LATEX 02 MANOS, INC. SELLADOR	m2	158.99		
03.07.04	PINTURA ANTICORROSIVA PARA ESTRUCTURA METALICA	m2	6.10		
03.08	MELAMINA				
03.08.01	MUEBLE DE MELAMINA RH 18 mm (INC. CAJONERAS CON CORREDERAS PESADAS, CANTO GRUESO, MANIJAS, REJILLA DE VENTILACION, ZOCALO DE ALUMINIO Y PUERTAS)	und	1.00		
03.09	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				
03.09.01	VENTANAS DE ALUMINIO				
03.09.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SEGUN DISEÑO, SIST. DIRECTO, 5,5 mm, REFLEJANTE, LAMINA DE SEGURIDAD 4.0 um	glb	1.00		
03.09.02	PLATAFORMA PRE FABRICADA				
03.09.02.01	BASE METALICA PARA TANQUE ELEVADO 1500 LITROS	und	1.00		
03.09.03	PROTECTOR DE VENTANA				
03.09.03.01	PROTECTOR METALICO GALVANIZADO TUBO CUADRADO 1"x1", SEGUN DISEÑO - VENTANA	glb	1.00		
03.09.04	CANTONERA				
03.09.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANTONERA DE 2" x 2" x 1/8"	m	18.39		
03.09.05	BARANDAS				
03.09.05.01	INSTALACION DE BARANDAS EXISTENTES	m	2.50		
03.09.06	PROTECTOR DE PUERTAS				
03.09.06.01	PROTECTOR METALICO GALVANIZADO TUBO CUADRADO 1" x 1", SEGUN DISEÑO - PUERTA	glb	1.00		
03.09.07	PORTON DE INGRESO				
03.09.07.01	PORTON DE INGRESO METALICO SEGUN DISEÑO, 1.40 x 2.56 m	glb	1.00		
03.09.08	PUERTAS DE PLANCHA METALICA				
03.09.08.01	PUERTA METALICA SEGUN DISEÑO, 0.84 x 2.52 m	glb	1.00		
03.09.08.02	PUERTA METALICA SEGUN DISEÑO, 1.30 x 2.60 m	glb	1.00		
03.10	VEREDAS				
03.10.01	CONCRETO PARA VEREDA F'C= 140 KG/CM2, E=4" SEMIPULIDO INCL. BRUÑADO	m2	38.79		
03.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VEREDAS	m2	3.86		
03.11	OTROS				
03.11.01	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD	und	25.00		
03.11.02	SEÑALIZACION HOSPITALARIA	und	43.00		
04	INSTALACIONES SANITARIAS				
04.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO BLANCO C/PEDESTAL INC. ACCESORIOS	und	14.00		
04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO COLOR BLANCO INC. ACCESORIOS	und	6.00		
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO	und	2.00		
04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE SIN ESCURRIDERO	und	2.00		
04.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE LAVATORIO	und	14.00		
04.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE LAVADERO	und	4.00		
04.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				
04.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA				
04.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA DE 1/2"	pto	27.00		
04.02.02	REDES DE DISTRIBUCION				
04.02.02.01	TUBERIA DE PVC CLASE 10 DE 3/4"	m	104.94		
04.02.02.02	TUBERIA DE PVC CLASE 10 DE 1/2"	m	54.96		
04.02.03	REDES DE ALIMENTACION				
04.02.03.01	TUBERIA PVC CLASE 10 - Ø 1 1/2"	m	9.00		
04.02.04	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA				
04.02.04.01	CODO PVC CLASE 10 Ø 3/4" x 90°	und	10.00		

Fecha :

06/03/2025 02:36:56

Presupuesto

Presupuesto	1701042	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD VERONICA STACK DE TOMIS - TUPAC AMARU - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	
Cliente	GERENCIA REGIONAL DE SALUD	Costo al	01/03/2025
Lugar	LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO		

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.02.04.02	CODO PVC CLASE 10 Ø 1/2" x 90°	und	17.00		
04.02.05	ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OTRAS INSTALACIONES				
04.02.05.01	TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO DE 1,500 LT INCLUYE ACCESORIOS	und	1.00		
04.02.06	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA				
04.02.06.01	VALVULA COMPUERTA DE 3/4"	und	2.00		
04.02.06.02	VALVULA COMPUERTA DE 1/2"	und	9.00		
04.02.07	ACCESORIOS DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO				
04.02.07.01	CISTERNAS - ACCESORIOS 1 1/2"	und	1.00		
04.02.07.02	TANQUES - ACCESORIOS 1 1/2"	und	1.00		
04.02.07.03	ELECTRONIVEL DE 3M	und	2.00		
04.02.07.04	TAPA PARA VALVULA DE PASO 25 X 25 CM	und	16.00		
04.02.07.05	REDUCCIÓN PVC 3/4" A 1/2"	pza	11.00		
04.02.08	PRUEBAS				
04.02.08.01	PRUEBA HIDRAULICA DE AGUA FRIA Y DESINFECCION DE TUBERIA	m	168.90		
04.02.09	LIMPIEZA Y DESINFECCION				
04.02.09.01	LIMPIEZA, PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE CISTERNA	und	1.00		
04.02.10	CAJAS DE VALVULAS CONCRETO				
04.02.10.01	CAJA DE VALVULAS DE CONCRETO	und	1.00		
04.03	DESAGUE Y VENTILACION				
04.03.01	SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION				
04.03.01.01	SALIDA PARA DESAGUE EN PVC 2"	pto	19.00		
04.03.01.02	SALIDA PARA DESAGUE EN PVC 4"	pto	6.00		
04.03.01.03	SALIDA PARA REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4"	pto	7.00		
04.03.01.04	SALIDA PARA REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2"	pto	6.00		
04.03.01.05	SALIDA DE VENTILACIÓN EN PVC CP D=2"	pto	5.00		
04.03.01.06	SUMIDERO DE BRONCE 2"	und	2.00		
04.03.02	REDES DE DERIVACION				
04.03.02.01	TUBERIA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 6"	m	11.12		
04.03.02.02	TUBERIA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"	m	74.52		
04.03.02.03	TUBERIA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"	m	68.32		
04.03.03	PRUEBAS				
04.03.03.01	PRUEBA HIDRAULICA PARA DESAGUE	m	153.95		
04.03.04	ACCESORIOS PARA REDES				
04.03.04.01	YEE PVC SAL 4" X 4"	pza	11.00		
04.03.04.02	YEE PVC SAL 2" X 2"	pza	5.00		
04.03.04.03	CODO DE 45° PVC 2"	pza	20.00		
04.03.04.04	CODO DE 45° PVC 4"	pza	12.00		
04.03.04.05	REDUCCION 4 A 2" SAL	pza	8.00		
04.03.04.06	TEE DE PVC DE 2"	pza	6.00		
04.03.04.07	VALVULA ANTIRETORNO 4"	pza	2.00		
04.03.04.08	VALVULA ANTIRETORNO 6"	pza	2.00		
04.03.05	CAJAS DE REGISTRO				
04.03.05.01	CAJA DE REGISTRO 12" x 24" C/TAPA, CONCRETO REFORZADO	und	6.00		
04.03.05.02	CAJA DE REGISTRO 18" x 24" C/TAPA, CONCRETO REFORZADO	und	4.00		
04.04	EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES				
04.04.01	ELECTROBOMBA				
04.04.01.01	ELECTROBOMBA MONOFASICA CENTRIFUGA DE 1 HP	und	1.00		
04.04.02	CANALETA				
04.04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLUVIAL	m	13.79		
04.04.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONTANTE PLUVIAL PVC 3"	m	2.00		
04.04.03	FALSA COLUMNA				
04.04.03.01	CONCRETO F'C=175 kg/cm2 EN COLUMNAS	m3	0.86		
04.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS	m2	18.00		
04.04.03.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 EN COLUMNAS	kg	56.16		
05	INSTALACIONES ELECTRICAS				
05.01	SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES				
05.01.01	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS				
05.01.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAP ø20mm x 3 m	m	171.60		

Presupuesto

Presupuesto	1701042	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD VERONICA STACK DE TOMIS - TUPAC AMARU - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
Cliente	GERENCIA REGIONAL DE SALUD		Costo al	01/03/2025
Lugar	LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO			

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.01.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT ø20mm x 3 m	m	334.14		
05.01.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT ø25mm x 3 m	m	113.75		
05.01.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA 32 x 16 mm x 2 mts.	m	196.82		
05.01.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASE DE F°G°	und	78.00		
05.01.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	pto	26.00		
05.01.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pto	1.00		
05.01.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE	pto	2.00		
05.01.01.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTADOR	pto	8.00		
05.01.01.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE CONVENCIONAL	pto	50.00		
05.01.01.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE SCHUCKO	pto	10.00		
05.01.01.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE SCHUCKO A PRUEBA DE AGUA	pto	3.00		
05.01.01.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE FUERZA	pto	5.00		
05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES				
05.01.02.01	SUMINISTRO, TENDIDO Y ACONDICIONADO DE CONDUCTOR 1 x 4 mm2 LS0H-80 + 1 x 4 mm2 LS0H-80(N) + 1 x 4 mm2 LS0H-80(T) (INC. ACCESORIOS)	m	904.80		
05.01.02.02	SUMINISTRO, TENDIDO Y ACONDICIONADO DE CONDUCTOR 1 x 6 mm2 LS0H-80 + 1 x 6 mm2 LS0H-80 (N) + 1 x 6 mm2 LS0H-80 (T) (INC. ACCESORIOS)	m	68.77		
05.01.02.03	SUMINISTRO, TENDIDO Y ACONDICIONADO DE CONDUCTOR 1 X 6 mm2 N2XOH + 1 x 6 mm2 N2XOH(N) + 1 x 6 mm2 N2XOH(T) (INC. ACCESORIOS)	m	70.10		
05.01.02.04	SUMINISTRO, TENDIDO Y ACONDICIONADO DE CONDUCTOR 1 X 10 mm2 N2XOH + 1 x 10 mm2 N2XOH(N)+ 1x 6 mm2 N2XOH(T) (INC. ACCESORIOS)	m	4.00		
05.01.02.05	SUMINISTRO, TENDIDO Y ACONDICIONADO DE CONDUCTOR 3-1 x 25 mm2 N2XOH + 1 x 25 mm2 N2XOH(N) (INC. ACCESORIOS)	m	25.00		
05.02	TABLEROS ELECTRICOS				
05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO				
05.02.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-01-METALICO TRIFÁSICO 380/220V DE 46 POLOS PARA ADOSAR O EMPOTRAR, SUMINISTRO Y MONTAJE.(INC. ACCESORIOS)	und	1.00		
05.02.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-02-METALICO TRIFÁSICO 380/220V DE 18 POLOS PARA ADOSAR O EMPOTRAR, SUMINISTRO Y MONTAJE (INC. ACCESORIOS)	und	1.00		
05.02.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-03-METALICO TRIFÁSICO 380/220V DE 30 POLOS PARA ADOSAR O EMPOTRAR, SUMINISTRO Y MONTAJE.(INC. ACCESORIOS)	und	1.00		
05.02.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL TG-METALICO TRIFÁSICO 380/220V DE 18 POLOS PARA ADOSAR O EMPOTRAR, SUMINISTRO Y MONTAJE. (INC. ACCESORIOS)	und	1.00		
05.03	ARTEFACTOS				
05.03.01	LUMINARIAS INTERIORES				
05.03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CUADRADA 34W-4260lm, 60X60, 6500K	und	43.00		
05.03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CIRCULAR 24W-2160lm, 6000K	und	29.00		
05.03.02	LUCES DE EMERGENCIA				
05.03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA CON DOS LAMPARAS LED DE 16W	und	20.00		
05.04	OTROS				
05.04.01	PROTOCOLOS Y PRUEBAS ELECTRICAS				
05.04.01.01	PRUEBAS ELECTRICAS DE BAJA TENSION	und	1.00		
05.04.02	PUESTA A TIERRA				
05.04.02.01	MANTENIMIENTO DE PUESTA A TIERRA	und	1.00		
05.04.03	LETRERO				
05.04.03.01	LETRERO LUMINOSO EN CAJA - FACHADA	und	1.00		
05.04.04	GESTION Y TRAMITES				
05.04.04.01	GESTION Y TRAMITES PARA CAMBIO DE SISTEMA DE UTILIZACION	gib	1.00		
	COSTO DIRECTO				
	GASTOS GENERALES (8.00%)				
	UTILIDAD (5.00 %)				
	=====				
	SUB PRESUPUESTO				
	IGV (18.00%)				
	=====				
	PRESUPUESTO TOTAL				