

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	1701042 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD VERONICA STACK DE TOMIS - TUPAC AMARU - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
Subpresupuesto	005 INSTALACIONES ELECTRICAS		Fecha presupuesto 01/05/2024
Partida	05.01.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAP ø20mm x 3 m	

Rendimiento	m/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000	Costo unitario directo por : m			
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	2.0000	0.1600		
0101010004	OFICIAL		hh	0.5000	0.0400		
	Materiales						
02050700020048	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA GRIS 3/4" X 3 m		m		1.0300		
0222080042	PEGAMENTO PVC 1 GLN		und		0.0020		
0253150033	UNION SAP 3/4"		und		0.0575		
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000		

Partida	05.01.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT ø20mm x 3 m				
Rendimiento	m/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000	Costo unitario directo por : m		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800		
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800		
	Materiales					
0204240016	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 3/4"	und		0.3022		
0219180005	TUBERIA CONDUIT EMT 3/4" X 3 M	m		1.0300		
0268120008	CAJA DE PASE CONDULET F°G° DE 3/4" TIPO LB	und		0.0646		
0268120009	CAJA DE PASE CONDULET F°G° DE 3/4" TIPO T	und		0.0310		
0268120010	CAJA DE PASE CONDULET F°G° DE 3/4" TIPO LR	und		0.0284		
0268120011	CAJA DE PASE CONDULET F°G° DE 3/4" TIPO LL	und		0.0413		
0272010086	UNION CONDUIT DE 3/4" (20 mm)	und		0.0672		
0273010023	CONECTOR A CAJA DE ACERO EMT DE 3/4" UL	pza		0.5244		
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000		

Partida	05.01.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT ø25mm x 3 m				
Rendimiento	m/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.0000	Costo unitario directo por : m		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333		
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333		
	Materiales					
02042400010001	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO C/2 OREJAS 1"	und		0.2429		
02191300010038	TUBERIA CONDUIT EMT 1" x 3 m	m		1.0300		
0268120012	CAJA DE PASE CONDULET F°G° DE 1" TIPO LB	und		0.0578		
0268120013	CAJA DE PASE CONDULET F°G° DE 1" TIPO LL	und		0.0347		
0268120014	CAJA DE PASE CONDULET F°G° DE 1" TIPO LR	und		0.0463		
0272010083	UNION CONDUIT DE 1" (25 mm)	und		0.1388		
0273010024	CONECTOR A CAJA DE ACERO EMT DE 1" UL	pza		0.5090		
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000		

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	1701042 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD VERONICA STACK DE TOMIS - TUPAC AMARU - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
Subpresupuesto	005 INSTALACIONES ELECTRICAS	Fecha presupuesto	01/05/2024

Partida	05.01.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA 32 x 16 mm x 2 mts.					
Rendimiento	m/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000	Costo unitario directo por : m			
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.0400			
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800			
	Materiales						
0272010141	CANALETA PLÁSTICA CON ADHESIVO DE 32X16mm X2mts.	m		1.0000			
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000			
Partida	05.01.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASE DE F°G°					
Rendimiento	und/DIA	MO. 24.0000	EQ. 24.0000	Costo unitario directo por : und			
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.1667			
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3333			
	Materiales						
02680900010004	CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm	und		1.0000			
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000			
Partida	05.01.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE					
Rendimiento	pto/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : pto			
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667			
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.3333			
	Materiales						
0206030007	CURVA PVC SAP ELECTRICO 3/4"	und		1.0000			
0222080042	PEGAMENTO PVC 1 GLN	und		0.0015			
02620500040022	INTERRUPTOR SIMPLE	und		1.0000			
02680900010004	CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm	und		1.0000			
02730100020002	CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"	pza		1.0000			
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000			
Partida	05.01.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE					
Rendimiento	pto/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : pto			
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667			
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.3333			
	Materiales						

**Análisis de precios unitarios**

Presupuesto	1701042 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD VERONICA STACK DE TOMIS - TUPAC AMARU - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
Subpresupuesto	005 INSTALACIONES ELECTRICAS		Fecha presupuesto 01/05/2024

0262050005	INTERRUPTOR DOBLE	und	1.0000
0301010006	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000

Partida	05.01.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE					
Rendimiento	pto/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : pto			
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667			
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.3333			
	Materiales						
02620500060022	INTERRUPTOR TRIPLE	und		1.0000			
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000			

Partida	05.01.01.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTADOR					
Rendimiento	pto/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : pto			
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667			
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.3333			
	Materiales						
0206030007	CURVA PVC SAP ELECTRICO 3/4"	und		1.0000			
0222080042	PEGAMENTO PVC 1 GLN	und		0.0015			
02621200010016	INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE	und		1.0000			
02680900010004	CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm	und		1.0000			
02730100020002	CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"	pza		1.0000			
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000			

Partida	05.01.01.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE CONVENCIONAL					
Rendimiento	pto/DIA	MO. 14.0000	EQ. 14.0000	Costo unitario directo por : pto			
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714			
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857			
	Materiales						
0206030007	CURVA PVC SAP ELECTRICO 3/4"	und		1.0000			
0262090009	DADO TOMACORRIENTE TRES EN LINEA (F+N+T) 10A,250V	und		1.0000			
02621400010028	PLACA DE POLICARBONATO DE 2 MODULOS	und		1.0000			
02680900010004	CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm	und		1.0000			
02730100020002	CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"	pza		1.0000			
0273010023	CONECTOR A CAJA DE ACERO EMT DE 3/4" UL	pza		2.0000			
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000			

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	1701042 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD VERONICA STACK DE TOMIS - TUPAC AMARU - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
Subpresupuesto	005 INSTALACIONES ELECTRICAS		Fecha presupuesto 01/05/2024
Partida	05.01.01.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE SCHUCKO	

Rendimiento	pto/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : pto			
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667			
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.3333			
Materiales							
0262090009	DADO TOMACORRIENTE TRES EN LINEA (F+N+T) 10A,250V	und		1.0000			
0262090010	DADO TOMACORRIENTE SHUCKO	und		1.0000			
02621400010027	PLACA DE POLICARBONATO DE 3 MODULOS	und		1.0000			
02680900010004	CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm	und		1.0000			
0273010023	CONECTOR A CAJA DE ACERO EMT DE 3/4" UL	pza		1.0000			
0273010024	CONECTOR A CAJA DE ACERO EMT DE 1" UL	pza		1.0000			
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000			

Partida	05.01.01.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE SCHUCKO A PRUEBA DE AGUA					
Rendimiento	pto/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : pto			
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.6667		
0101010004	OFICIAL		hh	0.5000	0.3333		
	Materiales						
0206030007	CURVA PVC SAP ELECTRICO 3/4"		und		1.0000		
0262090009	DADO TOMACORRIENTE TRES EN LINEA (F+N+T) 10A,250V		und		1.0000		
0262090010	DADO TOMACORRIENTE SHUCKO		und		1.0000		
02621400010026	PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX DE 3 MODULOS (INC. ACCESORIOS DE FIJACION)		und		1.0000		
02680900010004	CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm		und		1.0000		
02730100020002	CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"		pza		1.5000		
0273010023	CONECTOR A CAJA DE ACERO EMT DE 3/4" UL		pza		1.0000		
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000		

Partida	05.01.01.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE FUERZA					
Rendimiento	pto/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : pto			
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.6667		
0101010004	OFICIAL		hh	0.5000	0.3333		
	Materiales						
0206030007	CURVA PVC SAP ELECTRICO 3/4"		und		1.0000		
02620400010021	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 32 A		und		1.0000		
02621200010017	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20A		und		1.0000		
02730100020002	CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"		pza		4.0000		
02740100010031	TABLERO EMPOTRABLE METALICO DE 2 POLOS		und		1.0000		
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000		

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	1701042	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD VERONICA STACK DE TOMIS - TUPAC AMARU - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	
Subpresupuesto	005	INSTALACIONES ELECTRICAS	<div> <div>Fecha presupuesto</div> <div>01/05/2024</div> </div>
			0.79

Partida	05.01.02.01	SUMINISTRO, TENDIDO Y ACONDICIONADO DE CONDUCTOR 1 x 4 mm2 LS0H-80 + 1 x 4 mm2 LS0H-80(N) + 1 x 4 mm2 LS0H-80(T) (INC. ACCESORIOS)					
Rendimiento	m/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000	Costo unitario directo por : m			
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800			
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800			
	Materiales						
02410200010009	CINTA AISLANTE DE VINIL 19X0.18mm, 18m	und		0.0250			
02702200010015	1 x 4 mm2 LS0H-80 + 1 x 4 mm2 LS0H-80(N) + 1 x 4 mm2 LS0H-80 (T)	m		1.0300			
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000			

Partida	05.01.02.02	SUMINISTRO, TENDIDO Y ACONDICIONADO DE CONDUCTOR 1 x 6 mm2 LS0H-80 + 1 x 6 mm2 LS0H-80 (N) + 1 x 6 mm2 LS0H-80 (T) (INC. ACCESORIOS)					
Rendimiento	m/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000	Costo unitario directo por : m			
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800			
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800			
	Materiales						
02410200010009	CINTA AISLANTE DE VINIL 19X0.18mm, 18m	und		0.0250			
02702200010014	1 x 6 mm2 LS0H-80 + 1 x 6 mm2 LS0H-80(N) + 1 x 6 mm2 LS0H-80(T)	m		1.0300			
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000			

Partida	05.01.02.03	SUMINISTRO, TENDIDO Y ACONDICIONADO DE CONDUCTOR 1 X 6 mm2 N2XOH + 1 x 6 mm2 N2XOH(N) + 1 x 6 mm2 N2XOH(T) (INC. ACCESORIOS)					
Rendimiento	m/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : m			
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000			
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000			
	Materiales						
02410200010009	CINTA AISLANTE DE VINIL 19X0.18mm, 18m	und		0.0250			
02702200010012	CABLE 1x6mm2 N2XOH	m		3.0000			
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000			

Partida	05.01.02.04	SUMINISTRO, TENDIDO Y ACONDICIONADO DE CONDUCTOR 1 X 10 mm2 N2XOH + 1 x 10 mm2 N2XOH(N)+ 1x 6 mm2 N2XOH(T) (INC. ACCESORIOS)					
Rendimiento	m/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : m			

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	1701042 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD VERONICA STACK DE TOMIS - TUPAC AMARU - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE					
Subpresupuesto	005 INSTALACIONES ELECTRICAS				Fecha presupuesto	01/05/2024
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000		
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000		
Materiales						
02410200010009	CINTA AISLANTE DE VINIL 19X0.18mm, 18m	und		0.0250		
02702200010012	CABLE 1x6mm2 N2XOH	m		1.0000		
02702200010013	CABLE 1x10mm2 N2XOH	m		2.0000		
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000		
Partida	05.01.02.05 SUMINISTRO, TENDIDO Y ACONDICIONADO DE CONDUCTOR 3-1 x 25 mm2 N2XOH + 1 x 25 mm2 N2XOH(N) (INC. ACCESORIOS)					
Rendimiento	m/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : m		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000		
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000		
Materiales						
02410200010009	CINTA AISLANTE DE VINIL 19X0.18mm, 18m	und		0.0250		
02702200010010	CABLE 3-1x50 mm N2XOH	m		1.0000		
02702200010011	CABLE 1x50mm N2XOH	m		1.0000		
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000		
Partida	05.02.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-01-METALICO TRIFÁSICO 380/220V DE 46 POLOS PARA ADOSAR O EMPOTRAR, SUMINISTRO Y MONTAJE.(INC. ACCESORIOS)					
Rendimiento	und/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : und		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000		
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	4.0000		
Materiales						
02620400010021	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 32 A	und		2.0000		
02620400010043	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 16 A	und		1.0000		
02620400010046	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X25 A	und		7.0000		
02620400010049	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X100 A (CAJA MOLDEADA)	und		1.0000		
02620400010053	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X40A	und		2.0000		
02621200010017	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20A	und		6.0000		
02740100010038	TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO TRIFÁSICO 380/220V DE 46 POLOS PARA ADOSAR O EMPOTRAR	und		1.0000		
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000		
Partida	05.02.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-02-METALICO TRIFÁSICO 380/220V DE 18 POLOS PARA ADOSAR O EMPOTRAR, SUMINISTRO Y MONTAJE (INC. ACCESORIOS)					
Rendimiento	und/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : und		

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	1701042 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD VERONICA STACK DE TOMIS - TUPAC AMARU - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE					
Subpresupuesto	005 INSTALACIONES ELECTRICAS				Fecha presupuesto	01/05/2024
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000		
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	4.0000		
Materiales						
02620400010043	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 16 A	und		2.0000		
02620400010046	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X25 A	und		3.0000		
02620400010052	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X25 A (CAJA MOLDEADA)	und		1.0000		
02621200010017	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20A	und		1.0000		
02740100010035	TABLERO GENERAL METALICO TRIFÁSICO 380/220V DE 18 POLOS PARA ADOSAR O EMPOTRAR	und		1.0000		
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000		
Partida	05.02.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-03-METALICO TRIFÁSICO 380/220V DE 30 POLOS PARA ADOSAR O EMPOTRAR, SUMINISTRO Y MONTAJE.(INC. ACCESORIOS)					
Rendimiento	und/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : und		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000		
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	4.0000		
Materiales						
02620400010043	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 16 A	und		1.0000		
02620400010046	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X25 A	und		4.0000		
02620400010050	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X63 A (CAJA MOLDEADA)	und		1.0000		
02620400010052	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X25 A (CAJA MOLDEADA)	und		1.0000		
02621200010017	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20A	und		3.0000		
02740100010037	TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO TRIFÁSICO 380/220V DE 30 POLOS PARA ADOSAR O EMPOTRAR	und		1.0000		
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000		
Partida	05.02.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL TG-METALICO TRIFÁSICO 380/220V DE 18 POLOS PARA ADOSAR O EMPOTRAR, SUMINISTRO Y MONTAJE.(INC. ACCESORIOS)					
Rendimiento	und/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : und		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000		
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	4.0000		
Materiales						
02620400010049	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X100 A (CAJA MOLDEADA)	und		2.0000		
02620400010050	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X63 A (CAJA MOLDEADA)	und		1.0000		
02620400010051	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X250 A (CAJA MOLDEADA)	und		1.0000		
02740100010035	TABLERO GENERAL METALICO TRIFÁSICO 380/220V DE 18 POLOS PARA ADOSAR O EMPOTRAR	und		1.0000		
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000		

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	1701042 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD VERONICA STACK DE TOMIS - TUPAC AMARU - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
Subpresupuesto	005 INSTALACIONES ELECTRICAS		Fecha presupuesto 01/05/2024
Partida	05.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CUADRADA 34W-4260lm, 60X60, 6500K		

Rendimiento	und/DIA	MO. 24.0000	EQ. 24.0000	Costo unitario directo por : und			
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.3333		
0101010004	OFICIAL		hh	0.5000	0.1667		
Materiales							
0206030007	CURVA PVC SAP ELECTRICO 3/4"		und		1.0000		
0209010005	MARCO PARA ADOSAR PANEL LED 60 X 60 CM		und		1.0000		
0222080042	PEGAMENTO PVC 1 GLN		und		0.0008		
02680100010008	CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO 100 x 55 mm CON TAPA CIEGA		pza		1.0000		
0270110353	PANEL LED 60x60cm, 34W-4260lm, 6500K		und		1.0000		
02730100020002	CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"		pza		2.0000		
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000		

Partida	05.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CIRCULAR 24W-2160lm, 6000K						
Rendimiento	und/DIA	MO. 24.0000	EQ. 24.0000	Costo unitario directo por : und			
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.3333		
0101010004	OFICIAL		hh	0.5000	0.1667		
Materiales							
0206030007	CURVA PVC SAP ELECTRICO 3/4"		und		2.0000		
0222080042	PEGAMENTO PVC 1 GLN		und		0.0008		
02680100010008	CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO 100 x 55 mm CON TAPA CIEGA		pza		1.0000		
02680100010010	LUMINARIA LED CIRCULAR DE 24W-2160 lm, 6000K		und		1.0000		
02730100020002	CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"		pza		2.0000		
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000		

Partida	05.03.02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA CON DOS LAMPARAS LED DE 16W							
Rendimiento	und/DIA	MO. 16.0000	EQ. 16.0000	Costo unitario directo por : und				
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO			hh	1.0000	0.5000		
0101010004	OFICIAL			hh	0.5000	0.2500		
	Materiales							
0206030007	CURVA PVC SAP ELECTRICO 3/4"			und		2.0000		
0222080042	PEGAMENTO PVC 1 GLN			und		0.0008		
02680100010007	CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO 100X50 mm CON TAPA CIEGA			und		1.0000		
0270110346	LUMINARIA DE EMERGENCIA C/2 LAMP			und		1.0000		
02730100020002	CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4"			pza		2.0000		
	Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES			%mo		3.0000		

**Análisis de precios unitarios**

Presupuesto	1701042 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD VERONICA STACK DE TOMIS - TUPAC AMARU - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
Subpresupuesto	005 INSTALACIONES ELECTRICAS		Fecha presupuesto 01/05/2024

Partida	05.04.01.01 PRUEBAS ELECTRICAS DE BAJA TENSION						
Rendimiento	und/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : und			
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000			
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	8.0000			
	Equipos						
0301000017	TELUROMETRO + OPERADOR	día	1.0000	1.0000			
0301000018	MEGOMETRO + OPERADOR	día	1.0000	1.0000			
0301300001	EQUIPO DE PRUEBA DE BAJA TENSION	día	1.0000	1.0000			
Partida	05.04.02.01 MANTENIMIENTO DE PUESTA A TIERRA						
Rendimiento	und/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : und			
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	16.0000			
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	4.0000			
	Materiales						
0204240043	ELECTRODO DE COBRE DE 16mm o x 2.4 m LONG.	und		1.0000			
0268270003	CAJA DE REGISTRO DE POLIPROPILENO	und		1.0000			
0272040023	CONECTORES DE COBRE TIPO A/B	und		1.0000			
0272040064	CABLE DE CU. 6 mm2 TEMPLE BLANDO	m		16.0000			
02903200040003	THOR GEL. 5KG	bol		2.0000			
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000			
Partida	05.04.03.01 LETRERO LUMINOSO EN CAJA - FACHADA						
Rendimiento	und/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : und			
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Subcontratos						
0410010032	SC LETRERO LUMINOSO EN CAJA LUMINOSO 2.20 X 0.60 M	glb		1.0000			
Partida	05.04.04.01 GESTION Y TRAMITES PARA CAMBIO DE SISTEMA DE UTILIZACION						
Rendimiento	glb/DIA	MO. 25.0000	EQ. 25.0000	Costo unitario directo por : glb			
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Materiales						
0240080027	GESTION Y TRAMITES CAMBIO DE SISTEMA DE UTILIZACION	glb		1.0000			