

## Presupuesto

Presupuesto 5301191 "ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL CAMPESINO EN PUERTO CALLAO DEL DISTRITO DE YARINACOCHA -  
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Ciente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA  
Lugar UCAYALI - CORONEL PORTILLO - YARINACOCHA

Costo al 30/11/2024

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	ESTRUCTURA				30,084.30
01.01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				5,525.00
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES				5,525.00
01.01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				525.00
01.01.01.01.01	ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA	mes	1.50	350.00	525.00
01.01.01.02	FLETE				5,000.00
01.01.01.02.01	FLETE TERRESTRE PUCALLPA - CASA DEL CAMPESINO	est	2.00	2,500.00	5,000.00
01.02	STAND				20,758.69
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,372.00
01.02.01.01	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO				1,372.00
01.02.01.01.01	TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	343.00	2.00	686.00
01.02.01.01.02	TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	343.00	2.00	686.00
01.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				377.49
01.02.02.01	EXCAVACIONES				138.41
01.02.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL	m3	5.76	24.03	138.41
01.02.02.02	RELLENO				132.35
01.02.02.02.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	1.05	72.13	75.74
01.02.02.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	4.71	12.02	56.61
01.02.02.03	ELIMINACION				106.73
01.02.02.03.01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON TRANSPORTE.	m3	4.71	22.66	106.73
01.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				3,742.38
01.02.03.01	DADO				3,742.38
01.02.03.01.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 DADO DE CONCRETO	m3	6.00	426.83	2,560.98
01.02.03.01.02	ANILLOS DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2	und	60.00	19.69	1,181.40
01.02.04	ESTRUCTURAS DE MADERA				15,266.82
01.02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA DE MADERA DE 3"x3" SEMIDURA O SIMILAR	p2	553.64	10.83	5,995.92
01.02.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA DE MADERA DE 3"x2" SEMIDURA O SIMILAR	p2	486.88	10.06	4,898.01
01.02.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA DE MADERA DE 2"x 2" SEMIDURA O SIMILAR	p2	614.17	7.12	4,372.89
01.03	SS.HH				1,589.00
01.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				28.80
01.03.01.01	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO				28.80
01.03.01.01.01	TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	7.20	2.00	14.40
01.03.01.01.02	TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	7.20	2.00	14.40
01.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				36.70
01.03.02.01	EXCAVACIONES				13.94
01.03.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL	m3	0.58	24.03	13.94
01.03.02.02	RELLENO				11.66
01.03.02.02.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.08	72.13	5.77
01.03.02.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	0.49	12.02	5.89
01.03.02.03	ELIMINACION				11.10
01.03.02.03.01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON TRANSPORTE.	m3	0.49	22.66	11.10
01.03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				518.81
01.03.03.01	DADO				247.56

## Presupuesto

Presupuesto 5301191 "ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL CAMPESINO EN PUERTO CALLAO DEL DISTRITO DE YARINACocha -  
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"  
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACocha  
Lugar UCAYALI - CORONEL PORTILLO - YARINACocha

Costo al 30/11/2024

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01.03.03.01.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 DADO DE CONCRETO	m3	0.58	426.83	247.56
01.03.03.02	<b>FALSO PISO</b>				<b>271.25</b>
01.03.03.02.01	FALSO PISO DE 4" F'C=140 KG/CM2	m3	0.72	376.73	271.25
01.03.04	<b>ESTRUCTURAS DE MADERA</b>				<b>1,004.69</b>
01.03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA DE MADERA DE 3"x3" SEMIDURA O SIMILAR	p2	50.94	10.83	551.68
01.03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA DE MADERA DE 3"x2" SEMIDURA O SIMILAR	p2	25.10	10.06	252.51
01.03.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA DE MADERA DE 2"x 2" SEMIDURA O SIMILAR	p2	28.16	7.12	200.50
01.04	<b>OBRAS EXTERIORES</b>				<b>1,285.93</b>
01.04.01	<b>VEREDAS Y RAMPAS</b>				<b>1,285.93</b>
01.04.01.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>294.20</b>
01.04.01.01.01	<b>TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO</b>				<b>294.20</b>
01.04.01.01.01.01	TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	73.55	2.00	147.10
01.04.01.01.01.02	TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	73.55	2.00	147.10
01.04.01.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>991.73</b>
01.04.01.02.01	<b>EXCAVACIONES</b>				<b>265.05</b>
01.04.01.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL	m3	11.03	24.03	265.05
01.04.01.02.02	<b>RELLENO</b>				<b>684.99</b>
01.04.01.02.02.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	9.19	72.13	662.87
01.04.01.02.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	1.84	12.02	22.12
01.04.01.02.03	<b>ELIMINACION</b>				<b>41.69</b>
01.04.01.02.03.01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON TRANSPORTE.	m3	1.84	22.66	41.69
01.05	<b>PORTICOS DE INGRESO</b>				<b>925.68</b>
01.05.01	<b>PORTICO DE INGRESO PRINCIPAL</b>				<b>925.68</b>
01.05.01.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>7.00</b>
01.05.01.01.01	<b>TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO</b>				<b>7.00</b>
01.05.01.01.01.01	TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	1.75	2.00	3.50
01.05.01.01.01.02	TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	1.75	2.00	3.50
01.05.01.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>918.68</b>
01.05.01.02.01	<b>EXCAVACIONES</b>				<b>37.97</b>
01.05.01.02.01.01	EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL	m3	1.58	24.03	37.97
01.05.01.02.02	<b>RELLENO</b>				<b>42.31</b>
01.05.01.02.02.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.39	72.13	28.13
01.05.01.02.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	1.18	12.02	14.18
01.05.01.02.03	<b>ELIMINACION</b>				<b>26.74</b>
01.05.01.02.03.01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON TRANSPORTE.	m3	1.18	22.66	26.74
01.05.01.02.04	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				<b>298.78</b>
01.05.01.02.04.01	<b>DADO</b>				<b>298.78</b>
01.05.01.02.04.01.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 DADO DE CONCRETO	m3	0.70	426.83	298.78
01.05.01.02.05	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>				<b>512.88</b>
01.05.01.02.05.01	<b>PEDESTAL</b>				<b>512.88</b>
01.05.01.02.05.01.01	ENCOFRADO EN PEDESTAL DE CONCRETO	m2	2.80	48.39	135.49
01.05.01.02.05.01.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN PEDESTAL DE CONCRETO	m3	0.14	426.83	59.76
01.05.01.02.05.01.03	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.	kg	43.51	6.60	287.17

## Presupuesto

Presupuesto 5301191 "ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL CAMPESINO EN PUERTO CALLAO DEL DISTRITO DE YARINACocha -  
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Ciente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACocha  
Lugar UCAYALI - CORONEL PORTILLO - YARINACocha

Costo al 30/11/2024

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01.05.01.02.05.01.04	DESENCOFRADO EN PEDESTAL DE CONCRETO	m2	2.80	7.94	22.23
01.05.01.02.05.01.05	CURADO DE CONCRETO TIPO MEMBRANA EN PEDESTAL DE CONCRETO	m2	2.80	2.94	8.23
02	<b>ARQUITECTURA</b>				<b>51,297.28</b>
02.01	<b>STAND DE VENTAS</b>				<b>33,409.74</b>
02.01.01	<b>COBERTURA Y CANALETA PLUVIAL</b>				<b>10,139.80</b>
02.01.01.01	COBERTURA CON CALAMINA E=0.22	m2	341.77	21.27	7,269.45
02.01.01.02	CANALETA PLUVIAL GALVANIZADA SEGUN DISEÑO	ml	65.97	43.51	2,870.35
02.01.02	<b>PISO</b>				<b>20,069.96</b>
02.01.02.01	ENCOFRADO DE PISOS PARA STAND	m2	12.54	38.40	481.54
02.01.02.02	PISO PARA STAND DE CONCRETO F'C 175 KG/CM2 CEMENTO IPULIDO E= 0.10M	m2	328.96	54.49	17,925.03
02.01.02.03	DESENCOFRADO DE PISO PARA STAND	m2	12.54	6.87	86.15
02.01.02.04	<b>JUNTAS</b>				<b>1,577.24</b>
02.01.02.04.01	JUNTA TIPO J1	ml	75.54	9.65	728.96
02.01.02.04.02	JUNTA TIPO J2	ml	66.48	12.76	848.28
02.01.03	<b>RAMPAS</b>				<b>2,220.71</b>
02.01.03.01	<b>RAMPAS</b>				<b>2,040.57</b>
02.01.03.01.01	ENCOFRADO DE RAMPAS	m2	21.12	38.40	811.01
02.01.03.01.02	RAMPAS DE CONCRETO F'C 175 KG/CM2 CEMENTO SEMIPULIDO E= 0.10M	m2	17.79	68.30	1,215.06
02.01.03.01.03	DESENCOFRADO DE RAMPAS	m2	2.11	6.87	14.50
02.01.03.02	<b>BRUÑAS Y JUNTAS</b>				<b>180.14</b>
02.01.03.02.01	BRUÑA EN RAMPAS E=1/2"	ml	24.16	1.60	38.66
02.01.03.02.02	JUNTA ASFALTICO EN RAMPAS E=1"	ml	13.50	10.48	141.48
02.01.04	<b>LAVADERO</b>				<b>979.27</b>
02.01.04.01	ENCOFRADO DE LAVADERO	m2	3.30	38.40	126.72
02.01.04.02	LAVADERO DE CONCRETO F'C 175 KG/CM2 CEMENTO PULIDO E= 0.10M	m2	3.30	251.48	829.88
02.01.04.03	DESENCOFRADO DE LAVADERO	m2	3.30	6.87	22.67
02.02	<b>SS.HH.</b>				<b>13,249.00</b>
02.02.01	<b>MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA</b>				<b>8,678.74</b>
02.02.01.01	<b>MUROS</b>				<b>8,678.74</b>
02.02.01.01.01	MURO DE SISTEMA DRYWAL CON PLACAS DE FIBROCEMENTO E=4mm AMBAS CARAS	m2	79.90	108.62	8,678.74
02.02.02	<b>COBERTURA Y CANALETA PLUVIAL</b>				<b>848.29</b>
02.02.02.01	COBERTURA CON TR-4 ALUZINC e=0.40mm	m2	20.15	31.95	643.79
02.02.02.02	CANALETA PLUVIAL GALVANIZADA SEGUN DISEÑO	m2	4.70	43.51	204.50
02.02.03	<b>PISOS Y CONTRAPISOS</b>				<b>422.27</b>
02.02.03.01	<b>CONTRAPISOS</b>				<b>174.91</b>
02.02.03.01.01	CONTRAPISO E=50MM.	m2	6.40	27.33	174.91
02.02.03.02	<b>PISOS</b>				<b>247.36</b>
02.02.03.02.01	PISO DE CERAMICO 45X45CM DE ALTO TRANSITO	m2	6.40	38.65	247.36
02.02.04	<b>ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS</b>				<b>852.22</b>
02.02.04.01	<b>ZOCALOS</b>				<b>761.73</b>
02.02.04.01.01	ZOCALO DE CERAMICO 0.45 X 0.45 m.	m2	12.40	61.43	761.73
02.02.04.02	<b>CONTRAZOCALOS</b>				<b>90.49</b>
02.02.04.02.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.20 M.	ml	9.15	9.89	90.49
02.02.05	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>				<b>1,138.44</b>

## Presupuesto

Presupuesto 5301191 "ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL CAMPESINO EN PUERTO CALLAO DEL DISTRITO DE YARINACocha -  
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Ciente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACocha  
Lugar UCAYALI - CORONEL PORTILLO - YARINACocha

Costo al 30/11/2024

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
02.02.05.01	<b>PUERTAS</b>				<b>900.00</b>
02.02.05.01.01	PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA INC. PINTURA BARNIZ	und	2.00	450.00	900.00
02.02.05.02	<b>VENTANAS</b>				<b>238.44</b>
02.02.05.02.01	VENTANAS DE PERFILES DE ALUMINIO CON MALLA MOSQUITERO	und	2.00	119.22	238.44
02.02.06	<b>CERRAJERIA</b>				<b>321.80</b>
02.02.06.01	<b>BISAGRAS</b>				<b>97.08</b>
02.02.06.01.01	BISAGRA DE CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"x4"	und	6.00	16.18	97.08
02.02.06.02	<b>CERRADURA</b>				<b>224.72</b>
02.02.06.02.01	CERRADURA TRES GOLPES (INC. JALADOR)	und	2.00	112.36	224.72
02.02.07	<b>PINTURA</b>				<b>987.24</b>
02.02.07.01	<b>PINTURA EN MUROS</b>				<b>987.24</b>
02.02.07.01.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES	m2	66.90	9.23	617.49
02.02.07.01.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES	m2	40.06	9.23	369.75
02.03	<b>OBRAS EXTERIORES</b>				<b>4,638.54</b>
02.03.01	<b>VEREDAS</b>				<b>4,163.87</b>
02.03.01.01	<b>VEREDAS</b>				<b>608.37</b>
02.03.01.01.01	ENCOFRADO DE VEREDAS	m2	7.60	38.40	291.84
02.03.01.01.02	VEREDA DE CONCRETO F'C 175 KG/CM2 CEMENTO SEMIPULIDO E=0.10M	m2	3.87	68.30	264.32
02.03.01.01.03	DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	7.60	6.87	52.21
02.03.01.02	<b>BRUÑAS Y JUNTAS</b>				<b>592.22</b>
02.03.01.02.01	BRUÑA EN VEREDAS E=1/2"	ml	83.90	1.60	134.24
02.03.01.02.02	JUNTA ASFALTICO EN PISOS Y VEREDAS E=1"	ml	43.70	10.48	457.98
02.03.01.03	<b>ADOQUINES</b>				<b>2,963.28</b>
02.03.01.03.01	CONFORMACION DE BASE GRANULAR PARA ADOQUIN E=0.15 M	m2	6.14	22.42	137.66
02.03.01.03.02	REVESTIMIENTO DE PISO ADOQUINES DE CONCRETO 0.10m x 0.20m x 0.04m COLOR ROJO	m2	34.13	77.40	2,641.66
02.03.01.03.03	SELLADO DE JUNTAS DE ADOQUIN CON ARENA	m2	34.13	5.39	183.96
02.03.02	<b>RAMPAS</b>				<b>474.67</b>
02.03.02.01	<b>RAMPAS</b>				<b>286.07</b>
02.03.02.01.01	ENCOFRADO DE RAMPAS	m2	3.86	38.40	148.22
02.03.02.01.02	RAMPAS DE CONCRETO F'C 175 KG/CM2 CEMENTO SEMIPULIDO E=0.10M	m2	1.63	68.30	111.33
02.03.02.01.03	DESENCOFRADO DE RAMPAS	m2	3.86	6.87	26.52
02.03.02.02	<b>BRUÑAS Y JUNTAS</b>				<b>188.60</b>
02.03.02.02.01	BRUÑA EN RAMPAS E=1/2"	ml	23.75	1.60	38.00
02.03.02.02.02	JUNTA ASFALTICO EN RAMPAS E=1"	ml	14.37	10.48	150.60
03	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>				<b>8,947.02</b>
03.01	<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>				<b>2,688.39</b>
03.01.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>84.17</b>
03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA	ml	46.50	1.81	84.17
03.01.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>1,644.47</b>
03.01.02.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/TUBERIA DE AGUA (ANCHO=0.25 - ALTO=0.60)	ml	46.50	6.00	279.00
03.01.02.02	PERFILADO Y NIVELADO DE ZANJAS	ml	46.50	1.21	56.27
03.01.02.03	CAMA DE APOYO CON ARENA e=0,25m	ml	46.50	24.01	1,116.47
03.01.02.04	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	ml	6.98	6.89	48.09
03.01.02.05	ACARREO INTERNO, MAT. PROCED. DE EXCAVACIONES	m3	8.72	12.02	104.81

## Presupuesto

Presupuesto 5301191 "ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL CAMPESINO EN PUERTO CALLAO DEL DISTRITO DE YARINACOCHA -  
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Ciente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA Costo al 30/11/2024

Lugar UCAYALI - CORONEL PORTILLO - YARINACOCHA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
03.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m3	1.74	22.89	39.83
03.01.03	<b>RED DE AGUA POTABLE (EXTERIORES)</b>				<b>306.59</b>
03.01.03.01	SUM E INST. TUB PVC Ø 3/4" ROSCADO CLASE 10	ml	35.20	8.71	306.59
03.01.04	<b>ACCESORIOS VALVULAS Y OTROS</b>				<b>653.16</b>
03.01.04.01	TEE DE PVC Ø 3/4"x3/4" ROSCADO CLASE 10	und	2.00	16.78	33.56
03.01.04.02	CODO DE PVC Ø 3/4" X 90° ROSCADO CLASE 10	und	4.00	12.84	51.36
03.01.04.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 2"	und	1.00	193.62	193.62
03.01.04.04	CAJA DE CONCRETO (INC. TAPA)	und	1.00	256.04	256.04
03.01.04.05	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION	ml	46.50	2.55	118.58
03.02	<b>RED DE AGUA POTABLE (INTERIORES)</b>				<b>1,053.12</b>
03.02.01	<b>SS.HH.</b>				<b>612.58</b>
03.02.01.01	<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>				<b>612.58</b>
03.02.01.01.01	PUNTO DE AGUA PVC Ø 1/2" EN SERVICIOS HIGIENICOS	pto	1.00	57.80	57.80
03.02.01.01.02	SUM E INST. TUB PVC Ø 3/4" ROSCADO CLASE 10	ml	2.85	8.71	24.82
03.02.01.01.03	CODO DE PVC Ø 3/4" X 90° ROSCADO CLASE 10	und	4.00	12.84	51.36
03.02.01.01.04	TEE DE PVC Ø 3/4"x3/4" ROSCADO CLASE 10	und	2.00	16.78	33.56
03.02.01.01.05	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 3/4"	und	2.00	75.42	150.84
03.02.01.01.06	REDUCCION PVC 3/4" A 1/2"	pza	2.00	22.42	44.84
03.02.01.01.07	CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS	und	2.00	124.68	249.36
03.02.02	<b>STAND</b>				<b>440.54</b>
03.02.02.01	<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>				<b>440.54</b>
03.02.02.01.01	PUNTO DE AGUA PVC Ø 1/2" EN AREAS LAVADERO	pto	1.00	57.80	57.80
03.02.02.01.02	SUM E INST. TUB PVC Ø 3/4" ROSCADO CLASE 10	ml	3.00	8.71	26.13
03.02.02.01.03	TEE DE PVC Ø 3/4"x3/4" ROSCADO CLASE 10	und	1.00	16.78	16.78
03.02.02.01.04	SUM E INST. TUB PVC Ø 1/2 ROSCADO CLASE 10	ml	4.50	5.61	25.25
03.02.02.01.05	CODO DE PVC Ø 3/4" X 90° ROSCADO CLASE 10	und	2.00	12.84	25.68
03.02.02.01.06	CODO DE PVC Ø 1/2" X 90° ROSCADO CLASE 10	und	4.00	10.99	43.96
03.02.02.01.07	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 3/4"	und	1.00	75.42	75.42
03.02.02.01.08	REDUCCION PVC Ø 3/4" A Ø 1/2"	und	2.00	22.42	44.84
03.02.02.01.09	CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS	und	1.00	124.68	124.68
03.03	<b>SISTEMA DE DESAGUE</b>				<b>1,111.63</b>
03.03.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>89.60</b>
03.03.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO REDES DE DESAGUE	ml	49.50	1.81	89.60
03.03.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>1,022.03</b>
03.03.02.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/TUBERIA DE DESAGUE (ANCHO=0.30 - ALTO=VARIABLE)	ml	49.50	6.00	297.00
03.03.02.02	PERFILADO Y NIVELADO DE ZANJAS	ml	49.50	1.80	89.10
03.03.02.03	CAMA DE APOYO CON ARENA e=0,25m	ml	49.50	7.16	354.42
03.03.02.04	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	ml	11.14	6.38	71.07
03.03.02.05	ACARREO INTERNO, MAT. PROCED. DE EXCAVACIONES	m3	13.61	12.02	163.59
03.03.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m3	2.48	18.89	46.85
03.04	<b>REDES EXTERIORES DE DESAGUE</b>				<b>1,426.01</b>
03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-ISO UF-DIAM=110 mm S25	ml	33.35	19.64	654.99
03.04.02	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"	und	4.00	170.41	681.64
03.04.03	PRUEBA HIDRAULICA	ml	33.35	2.68	89.38
03.05	<b>REDES INTERIORES DE DESAGUE</b>				<b>2,667.87</b>

## Presupuesto

Presupuesto 5301191 "ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL CAMPESINO EN PUERTO CALLAO DEL DISTRITO DE YARINACocha -  
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Ciente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACocha Costo al 30/11/2024  
Lugar UCAYALI - CORONEL PORTILLO - YARINACocha

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
03.05.01	<b>SS.HH.</b>				<b>2,479.19</b>
03.05.01.01	<b>SISTEMA DE DESAGUE</b>				<b>860.37</b>
03.05.01.01.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2"	pto	5.00	27.50	137.50
03.05.01.01.02	SUMIDERO DE BRONCE 2"	und	2.00	28.96	57.92
03.05.01.01.03	TUBERIA PVC PARA DESAGUE Ø 4"	ml	4.20	13.62	57.20
03.05.01.01.04	TUBERIA PVC PARA DESAGUE Ø 2"	ml	4.50	9.37	42.17
03.05.01.01.05	SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4"	pto	4.00	43.81	175.24
03.05.01.01.06	YEE PVC PARA DESAGUE DE Ø 4" A Ø 2"	und	4.00	25.98	103.92
03.05.01.01.07	YEE PVC PARA DESAGUE DE Ø 4" A 4"	und	2.00	20.11	40.22
03.05.01.01.08	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4"	und	2.00	46.59	93.18
03.05.01.01.09	SALIDA DE VENTILACION PVC 2"	pto	2.00	48.89	97.78
03.05.01.01.10	SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2"	und	2.00	27.62	55.24
03.05.01.02	<b>SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS</b>				<b>1,284.50</b>
03.05.01.02.01	INODORO ONE PIECE ARTICO BLANCO (I/COLOCACION)	pza	2.00	400.90	801.80
03.05.01.02.02	LAVATORIO SIN PEDESTAL (INC. ACCESORIOS Y COLOCACION)	pza	2.00	150.90	301.80
03.05.01.02.03	URINARIO TIPO ACADEMY BLANCO (INC. COLOCACION)	pza	1.00	180.90	180.90
03.05.01.03	<b>SUMINISTRO DE ACCESORIOS</b>				<b>334.32</b>
03.05.01.03.01	LLAVE DE LAVATORIO (INC. ACCESORIOS)	pza	2.00	52.36	104.72
03.05.01.03.02	PAPELERA DE LOSA BLANCA, PARA EMPOTRAR	pza	4.00	57.40	229.60
03.05.02	<b>STAND</b>				<b>188.68</b>
03.05.02.01	<b>SISTEMA DE DESAGUE</b>				<b>83.96</b>
03.05.02.01.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2"	pto	2.00	27.50	55.00
03.05.02.01.02	SUMIDERO DE BRONCE 2"	und	1.00	28.96	28.96
03.05.02.02	<b>SUMINISTRO DE ACCESORIOS</b>				<b>104.72</b>
03.05.02.02.01	LLAVE DE LAVADERO (INC. ACCESORIOS)	pza	2.00	52.36	104.72
04	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				<b>5,767.52</b>
04.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>6.60</b>
04.01.01	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO REDES ELECTRICAS	ml	3.30	2.00	6.60
04.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>98.04</b>
04.02.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL DE .60X.80 m	m3	1.58	24.03	37.97
04.02.02	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO INC. LADRILLO Y CINTA	m3	0.40	55.58	22.23
04.02.03	CAMA DE APOYO CON ARENA E=20CM	m3	0.40	59.92	23.97
04.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	0.40	12.02	4.81
04.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON TRANSPORTE.	m3	0.40	22.66	9.06
04.03	<b>SS.HH.</b>				<b>691.28</b>
04.03.01	SALIDA DE CENTRO DE LUZ	pto	2.00	100.52	201.04
04.03.02	ARTEFACTO DE ILUMINACION CIRCULAR LED 20W	und	2.00	57.51	115.02
04.03.03	INTERRUPTOR SIMPLE PARA EMPOTRAR	und	2.00	70.96	141.92
04.03.04	PRUEBAS ELECTRICAS	cjt	1.00	233.30	233.30
04.04	<b>OBRAS EXTERIORES</b>				<b>4,971.60</b>
04.04.01	<b>ALIMENTADORES</b>				<b>1,720.46</b>
04.04.01.01	ALIMENTACIÓN ELECTRICA A SUB TABLERO DE DISTRIBUCION STD-01	ml	37.60	44.02	1,655.15
04.04.01.02	ALIMENTACIÓN SUBTERRANEA DEL MEDIDOR AL TG	ml	1.00	65.31	65.31
04.04.02	<b>TABLERO DE DISTRIBUCION</b>				<b>3,251.14</b>
04.04.02.01	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION	und	1.00	1,867.10	1,867.10
04.04.02.02	SUB TABLERO DE DISTRIBUCION STD-01	und	1.00	1,150.74	1,150.74

## Presupuesto

Presupuesto 5301191 "ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL CAMPESINO EN PUERTO CALLAO DEL DISTRITO DE YARINACocha -  
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Ciente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACocha  
Lugar UCAYALI - CORONEL PORTILLO - YARINACocha

Costo al 30/11/2024

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
04.04.02.03	PRUEBAS ELECTRICAS	cjt	1.00	233.30	233.30
	Costo Directo				96,096.12
	GASTOS GENERALES 15%				14,414.42
	UTILIDAD 10%				9,609.61
					=====
	SUB TOTAL				120,120.15
	IGV 18%				21,621.63
					=====
	PRESUPUESTO TOTAL				141,741.78