

## Análisis de precios unitarios

Presupuesto	5301191	“ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL CAMPESINO EN PUERTO CALLAO DEL DISTRITO DE YARINACOCOA - PROVINCIA DE TACNA”						
		CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI”						
Subpresupuesto	001	CASA DEL CAMPESINO - ESTRUCTURAS				Fecha presupuesto	30/11/2024	
Partida	01.01.01.01.01	ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA						
Rendimiento	mes/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : mes			350.00	
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales							
0239130051	ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA			mes		1.0000	350.00	350.00
								350.00
Partida	01.01.01.02.01	FLETE TERRESTRE PUCALLPA - CASA DEL CAMPESINO						
Rendimiento	est/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : est			2,500.00	
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Subcontratos							
0406010018	FLETE TERRESTRE TIENDA - CASA DEL CAMPESINO			est		1.0000	2,500.00	2,500.00
								2,500.00
Partida	01.02.01.01.01	TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2			2.00	
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra							
0147000032	TOPOGRAFO			hh	1.0000	0.0160	27.08	0.43
0147010004	PEON			hh	3.0000	0.0480	8.75	0.42
								0.85
	Materiales							
0202010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"			kg		0.0090	6.00	0.05
0217620002	CORDEL			ml		0.1900	0.20	0.04
0230020001	YESO DE 18 Kg			bol		0.0100	15.00	0.15
0230990080	WINCHA			und		0.0030	5.00	0.02
0244010000	ESTACA DE MADERA			p2		0.0200	4.00	0.08
0254020080	PINTURA ESMALTE			gl		0.0050	75.00	0.38
								0.72
	Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		3.0000	0.85	0.03
0337540001	MIRAS Y JALONES			hm	2.0000	0.0320	5.00	0.16
0349880022	EQUIPO DE ESTACION TOTAL			hm	1.0000	0.0160	15.00	0.24
								0.43

## Análisis de precios unitarios

Presupuesto	5301191	"ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL CAMPESINO EN PUERTO CALLAO DEL DISTRITO DE YARINACOCOA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"	
Subpresupuesto	001	CASA DEL CAMPESINO - ESTRUCTURAS	Fecha presupuesto 30/11/2024

Partida	01.02.01.01.02	TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO
---------	----------------	---

Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2	2.00
-------------	--------	--------------	--------------	---------------------------------	------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
Mano de Obra						
0147000032	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	27.08	0.43
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0480	8.75	0.42
0.85						
Materiales						
0202010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0090	6.00	0.05
0217620002	CORDEL	ml		0.1900	0.20	0.04
0230020001	YESO DE 18 Kg	bol		0.0100	15.00	0.15
0230990080	WINCHA	und		0.0030	5.00	0.02
0244010000	ESTACA DE MADERA	p2		0.0200	4.00	0.08
0254020080	PINTURA ESMALTE	gl		0.0050	75.00	0.38
0.72						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.85	0.03
0337540001	MIRAS Y JALONES	hm	2.0000	0.0320	5.00	0.16
0349880022	EQUIPO DE ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0160	15.00	0.24
0.43						

Partida	01.02.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL
---------	----------------	----------------------------

Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.0000	EQ. 3.0000	Costo unitario directo por : m3	<b>24.03</b>
-------------	--------	------------	------------	---------------------------------	--------------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	<b>Mano de Obra</b>					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.6667	8.75	23.33
						<b>23.33</b>
	<b>Equipos</b>					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.33	0.70
						<b>0.70</b>

Partida	01.02.02.02.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO
---------	----------------	-----------------------------

Rendimiento	m3/DIA	MO. 7.0000	EQ. 7.0000	Costo unitario directo por : m3	<b>72.13</b>
-------------	--------	------------	------------	---------------------------------	--------------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.1429	15.00	17.14
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.1429	8.75	10.00
						27.14
Materiales						
0204010011	TIERRA ROJA	m3		1.3000	25.00	32.50
0239050000	AGUA	m3		0.0500	5.00	0.25
						32.75
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.14	0.81
0348850092	COMPACTADORA TIPO SALTARIN	hm	1.0000	1.1429	10.00	11.43
						12.24

## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACocha

## Análisis de precios unitarios

Presupuesto 5301191 "ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL CAMPESINO EN PUERTO CALLAO DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Subpresupuesto 001 CASA DEL CAMPESINO - ESTRUCTURAS

Fecha presupuesto 30/11/2024

Partida 01.02.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 12.02

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
<b>Mano de Obra</b>						
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	8.75	11.67
						<b>11.67</b>
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.67	0.35
						<b>0.35</b>

Partida 01.02.02.03.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON TRANSPORTE.

Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 22.66

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
<b>Mano de Obra</b>						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0267	8.75	0.23
						<b>0.23</b>
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.23	0.01
0348040038	CAMION VOLQUETE 14m3	hm	4.0000	0.1067	150.00	16.01
0349040092	CARGADOR FRONTAL CAT 930	hm	1.0000	0.0267	240.00	6.41
						<b>22.43</b>

Partida 01.02.03.01.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 DADO DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 426.83

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	15.00	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	12.50	10.00
0147010004	PEON	hh	10.0000	4.0000	8.75	35.00
						<b>57.00</b>
<b>Materiales</b>						
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		8.0000	31.00	248.00
0238000000	HORMIGON	m3		1.3000	80.00	104.00
0239050000	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						<b>352.92</b>
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	57.00	1.71
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	18.00	7.20
0349100029	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.4000	20.00	8.00
						<b>16.91</b>

## Análisis de precios unitarios

Presupuesto 5301191 "ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL CAMPESINO EN PUERTO CALLAO DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Subpresupuesto 001 CASA DEL CAMPESINO - ESTRUCTURAS

Fecha presupuesto 30/11/2024

Partida 01.02.03.01.02 ANILLOS DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2

Rendimiento und/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : und 19.69

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	15.00	3.00
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2000	12.50	2.50
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.8000	8.75	7.00
						<b>12.50</b>
<b>Materiales</b>						
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1000	31.00	3.10
0238000000	HORMIGON	m3		0.0100	80.00	0.80
0239050000	AGUA	m3		0.0010	5.00	0.01
						<b>3.91</b>
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.50	0.38
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.2500	0.0500	18.00	0.90
0349100029	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	0.5000	0.1000	20.00	2.00
						<b>3.28</b>

Partida 01.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA DE MADERA DE 3"x3" SEMIDURA O SIMILAR

Rendimiento p2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : p2 10.83

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	15.00	2.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	8.75	1.17
						<b>3.17</b>
<b>Materiales</b>						
0202100101	CLAVOS 4"	kg		0.2500	7.50	1.88
0243320066	MADERA QUINILLA O SIMILAR 3" X 3"	p2		1.0500	3.50	3.68
						<b>5.56</b>
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.17	0.10
0348800004	ANDAMIO METALICO	hm	1.0000	0.1333	10.00	1.33
0349160052	TALADRO DE MANO	hm	1.0000	0.1333	5.00	0.67
						<b>2.10</b>

## Análisis de precios unitarios

Presupuesto	5301191	"ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL CAMPESINO EN PUERTO CALLAO DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"		
Subpresupuesto	001	CASA DEL CAMPESINO - ESTRUCTURAS	Fecha presupuesto	30/11/2024
Partida	01.02.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA DE MADERA DE 3"x2" SEMIDURA O SIMILAR		

Rendimiento	p2/DIA	MO. 70.0000	EQ. 70.0000	Costo unitario directo por : p2	10.06
-------------	--------	-------------	-------------	---------------------------------	-------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1143	15.00	1.71
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1143	8.75	1.00
						2.71
Materiales						
0202100101	CLAVOS 4"	kg		0.2500	7.50	1.88
0243320059	MADERA QUINILLA O SIMILAR 2" X 3"	p2		1.0500	3.50	3.68
						5.56
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.71	0.08
0348800004	ANDAMIO METALICO	hm	1.0000	0.1143	10.00	1.14
0349160052	TALADRO DE MANO	hm	1.0000	0.1143	5.00	0.57
						1.79

Partida	01.02.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA DE MADERA DE 2"x 2" SEMIDURA O SIMILAR
---------	-------------	---

Rendimiento	p2/DIA	MO. 96.0000	EQ. 96.0000	Costo unitario directo por : p2	7.12
-------------	--------	-------------	-------------	---------------------------------	------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0833	15.00	1.25
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0833	8.75	0.73
						1.98
	Materiales					
0202100091	CLAVOS 3"	kg		0.1500	6.50	0.98
0243320064	MADERA QUINILLA O SIMILAR 2" X 2"	p2		1.0500	3.50	3.68
						4.66
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.98	0.06
0349160052	TALADRO DE MANO	hm	1.0000	0.0833	5.00	0.42
						0.48

## Análisis de precios unitarios

Presupuesto	5301191	"ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL CAMPESINO EN PUERTO CALLAO DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"	
Subpresupuesto	001	CASA DEL CAMPESINO - ESTRUCTURAS	Fecha presupuesto 30/11/2024

Partida	01.03.01.01.01	TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
---------	----------------	---------------------------------------

Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2	2.00
-------------	--------	--------------	--------------	---------------------------------	------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
Mano de Obra						
0147000032	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	27.08	0.43
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0480	8.75	0.42
0.85						
Materiales						
0202010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0090	6.00	0.05
0217620002	CORDEL	ml		0.1900	0.20	0.04
0230020001	YESO DE 18 Kg	bol		0.0100	15.00	0.15
0230990080	WINCHA	und		0.0030	5.00	0.02
0244010000	ESTACA DE MADERA	p2		0.0200	4.00	0.08
0254020080	PINTURA ESMALTE	gl		0.0050	75.00	0.38
0.72						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.85	0.03
0337540001	MIRAS Y JALONES	hm	2.0000	0.0320	5.00	0.16
0349880022	EQUIPO DE ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0160	15.00	0.24
0.43						

Partida	01.03.01.01.02	TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO
---------	----------------	---

Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2	2.00
-------------	--------	--------------	--------------	---------------------------------	------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
Mano de Obra						
0147000032	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	27.08	0.43
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0480	8.75	0.42
0.85						
Materiales						
0202010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0090	6.00	0.05
0217620002	CORDEL	ml		0.1900	0.20	0.04
0230020001	YESO DE 18 Kg	bol		0.0100	15.00	0.15
0230990080	WINCHA	und		0.0030	5.00	0.02
0244010000	ESTACA DE MADERA	p2		0.0200	4.00	0.08
0254020080	PINTURA ESMALTE	gl		0.0050	75.00	0.38
0.72						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.85	0.03
0337540001	MIRAS Y JALONES	hm	2.0000	0.0320	5.00	0.16
0349880022	EQUIPO DE ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0160	15.00	0.24
0.43						

### Análisis de precios unitarios

Presupuesto 5301191 "ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL CAMPESINO EN PUERTO CALLAO DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Subpresupuesto 001 CASA DEL CAMPESINO - ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 30/11/2024

Partida 01.03.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL

Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 24.03

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
<b>Mano de Obra</b>						
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.6667	8.75	23.33
						<b>23.33</b>
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.33	0.70
						<b>0.70</b>

Partida 01.03.02.02.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m3 72.13

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.1429	15.00	17.14
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.1429	8.75	10.00
						<b>27.14</b>
<b>Materiales</b>						
0204010011	TIERRA ROJA	m3		1.3000	25.00	32.50
0239050000	AGUA	m3		0.0500	5.00	0.25
						<b>32.75</b>
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.14	0.81
0348850092	COMPACTADORA TIPO SALTARIN	hm	1.0000	1.1429	10.00	11.43
						<b>12.24</b>

Partida 01.03.02.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 12.02

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
<b>Mano de Obra</b>						
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	8.75	11.67
						<b>11.67</b>
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.67	0.35
						<b>0.35</b>

Partida 01.03.02.03.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON TRANSPORTE.

Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 22.66

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
<b>Mano de Obra</b>						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0267	8.75	0.23
						<b>0.23</b>
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.23	0.01
0348040038	CAMION VOLQUETE 14m3	hm	4.0000	0.1067	150.00	16.01
0349040092	CARGADOR FRONTAL CAT 930	hm	1.0000	0.0267	240.00	6.41
						<b>22.43</b>

## Análisis de precios unitarios

Presupuesto 5301191 "ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL CAMPESINO EN PUERTO CALLAO DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Subpresupuesto 001 CASA DEL CAMPESINO - ESTRUCTURAS

Fecha presupuesto 30/11/2024

Partida 01.03.03.01.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 DADO DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 426.83

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	15.00	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	12.50	10.00
0147010004	PEON	hh	10.0000	4.0000	8.75	35.00
						<b>57.00</b>
<b>Materiales</b>						
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		8.0000	31.00	248.00
0238000000	HORMIGON	m3		1.3000	80.00	104.00
0239050000	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						<b>352.92</b>
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	57.00	1.71
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	18.00	7.20
0349100029	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.4000	20.00	8.00
						<b>16.91</b>

Partida 01.03.03.02.01 FALSO PISO DE 4" F'C=140 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3 376.73

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	15.00	2.40
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.3200	12.50	4.00
0147010004	PEON	hh	7.0000	1.1200	8.75	9.80
						<b>16.20</b>
<b>Materiales</b>						
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		6.7000	31.00	207.70
0238000000	HORMIGON	m3		1.8450	80.00	147.60
0239050000	AGUA	m3		0.1960	5.00	0.98
0243160055	REGLA DE ALUMINIO DE 1 1/2" X 4"	und		0.0100	55.90	0.56
						<b>356.84</b>
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.20	0.49
0349100029	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.1600	20.00	3.20
						<b>3.69</b>



## Análisis de precios unitarios

Presupuesto	5301191	"ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL CAMPESINO EN PUERTO CALLAO DEL DISTRITO DE YARINACOCOA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"		
Subpresupuesto	001	CASA DEL CAMPESINO - ESTRUCTURAS	Fecha presupuesto	30/11/2024

Partida	01.03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA DE MADERA DE 3"x3" SEMIDURA O SIMILAR
---------	-------------	---

Rendimiento	p2/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.0000	Costo unitario directo por : p2	<b>10.83</b>
-------------	--------	-------------	-------------	---------------------------------	--------------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	15.00	2.00
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	8.75	1.17
						3.17
Materiales						
0202100101	CLAVOS 4"	kg		0.2500	7.50	1.88
0243320066	MADERA QUINILLA O SIMILAR 3" X 3"	p2		1.0500	3.50	3.68
						5.56
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.17	0.10
0348800004	ANDAMIO METALICO	hm	1.0000	0.1333	10.00	1.33
0349160052	TALADRO DE MANO	hm	1.0000	0.1333	5.00	0.67
						2.10

Partida	01.03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA DE MADERA DE 3"x2" SEMIDURA O SIMILAR
---------	-------------	--

Rendimiento	p2/DIA	MO. 70.0000	EQ. 70.0000	Costo unitario directo por : p2	<b>10.06</b>
-------------	--------	-------------	-------------	---------------------------------	--------------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1143	15.00	1.71
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1143	8.75	1.00
2.71						
Materiales						
0202100101	CLAVOS 4"	kg		0.2500	7.50	1.88
0243320059	MADERA QUINILLA O SIMILAR 2" X 3"	p2		1.0500	3.50	3.68
5.56						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.71	0.08
0348800004	ANDAMIO METALICO	hm	1.0000	0.1143	10.00	1.14
0349160052	TALADRO DE MANO	hm	1.0000	0.1143	5.00	0.57
1.79						

Partida	01.03.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA DE MADERA DE 2"x 2" SEMIDURA O SIMILAR
---------	-------------	---

Rendimiento	p2/DIA	MO. 96.0000	EQ. 96.0000	Costo unitario directo por : p2	7.12
-------------	--------	-------------	-------------	---------------------------------	------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0833	15.00	1.25
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0833	8.75	0.73
						1.98
Materiales						
0202100091	CLAVOS 3"	kg		0.1500	6.50	0.98
0243320064	MADERA QUINILLA O SIMILAR 2" X 2"	p2		1.0500	3.50	3.68
						4.66
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.98	0.06
0349160052	TALADRO DE MANO	hm	1.0000	0.0833	5.00	0.42
						0.48

## Análisis de precios unitarios

Presupuesto	5301191	"ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL CAMPESINO EN PUERTO CALLAO DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"		
Subpresupuesto	001	CASA DEL CAMPESINO - ESTRUCTURAS	Fecha presupuesto	30/11/2024
Partida	01.04.01.01.01.01	TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR		

Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2	2.00
-------------	--------	--------------	--------------	---------------------------------	------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
Mano de Obra						
0147000032	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	27.08	0.43
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0480	8.75	0.42
0.85						
Materiales						
0202010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0090	6.00	0.05
0217620002	CORDEL	ml		0.1900	0.20	0.04
0230020001	YESO DE 18 Kg	bol		0.0100	15.00	0.15
0230990080	WINCHA	und		0.0030	5.00	0.02
0244010000	ESTACA DE MADERA	p2		0.0200	4.00	0.08
0254020080	PINTURA ESMALTE	gl		0.0050	75.00	0.38
0.72						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.85	0.03
0337540001	MIRAS Y JALONES	hm	2.0000	0.0320	5.00	0.16
0349880022	EQUIPO DE ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0160	15.00	0.24
0.43						

Partida	01.04.01.01.01.02	TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO
---------	-------------------	---

Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2	2.00
-------------	--------	--------------	--------------	---------------------------------	------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
Mano de Obra						
0147000032	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	27.08	0.43
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0480	8.75	0.42
0.85						
Materiales						
0202010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0090	6.00	0.05
0217620002	CORDEL	ml		0.1900	0.20	0.04
0230020001	YESO DE 18 Kg	bol		0.0100	15.00	0.15
0230990080	WINCHA	und		0.0030	5.00	0.02
0244010000	ESTACA DE MADERA	p2		0.0200	4.00	0.08
0254020080	PINTURA ESMALTE	gl		0.0050	75.00	0.38
0.72						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.85	0.03
0337540001	MIRAS Y JALONES	hm	2.0000	0.0320	5.00	0.16
0349880022	EQUIPO DE ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0160	15.00	0.24
0.43						

### Análisis de precios unitarios

Presupuesto	5301191	"ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL CAMPESINO EN PUERTO CALLAO DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"				
Subpresupuesto	001	CASA DEL CAMPESINO - ESTRUCTURAS				
Partida	01.04.01.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL				

Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.0000	EQ. 3.0000	Costo unitario directo por : m3		24.03
-------------	--------	------------	------------	---------------------------------	--	-------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.6667	8.75	23.33
						23.33
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.33	0.70
						0.70

Partida	01.04.01.02.02.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO				
---------	-------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Rendimiento	m3/DIA	MO. 7.0000	EQ. 7.0000	Costo unitario directo por : m3		72.13
-------------	--------	------------	------------	---------------------------------	--	-------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.1429	15.00	17.14
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.1429	8.75	10.00
						27.14
Materiales						
0204010011	TIERRA ROJA	m3		1.3000	25.00	32.50
0239050000	AGUA	m3		0.0500	5.00	0.25
						32.75
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.14	0.81
0348850092	COMPACTADORA TIPO SALTARIN	hm	1.0000	1.1429	10.00	11.43
						12.24

Partida	01.04.01.02.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES				
---------	-------------------	--	--	--	--	--

Rendimiento	m3/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : m3		12.02
-------------	--------	------------	------------	---------------------------------	--	-------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	8.75	11.67
						11.67
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.67	0.35
						0.35

Partida	01.04.01.02.03.01	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON TRANSPORTE.				
---------	-------------------	--	--	--	--	--

Rendimiento	m3/DIA	MO. 300.0000	EQ. 300.0000	Costo unitario directo por : m3		22.66
-------------	--------	--------------	--------------	---------------------------------	--	-------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0267	8.75	0.23
						0.23
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.23	0.01
0348040038	CAMION VOLQUETE 14m3	hm	4.0000	0.1067	150.00	16.01
0349040092	CARGADOR FRONTAL CAT 930	hm	1.0000	0.0267	240.00	6.41
						22.43

## Análisis de precios unitarios

Presupuesto	5301191	"ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL CAMPESINO EN PUERTO CALLAO DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"		
Subpresupuesto	001	CASA DEL CAMPESINO - ESTRUCTURAS	Fecha presupuesto	30/11/2024
Partida	01.05.01.01.01.01	TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR		

Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2	2.00
-------------	--------	--------------	--------------	---------------------------------	------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
Mano de Obra						
0147000032	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	27.08	0.43
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0480	8.75	0.42
0.85						
Materiales						
0202010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0090	6.00	0.05
0217620002	CORDEL	ml		0.1900	0.20	0.04
0230020001	YESO DE 18 Kg	bol		0.0100	15.00	0.15
0230990080	WINCHA	und		0.0030	5.00	0.02
0244010000	ESTACA DE MADERA	p2		0.0200	4.00	0.08
0254020080	PINTURA ESMALTE	gl		0.0050	75.00	0.38
0.72						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.85	0.03
0337540001	MIRAS Y JALONES	hm	2.0000	0.0320	5.00	0.16
0349880022	EQUIPO DE ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0160	15.00	0.24
0.43						

Partida	01.05.01.01.01.02	TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO
---------	-------------------	---

Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2	2.00
-------------	--------	--------------	--------------	---------------------------------	------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
Mano de Obra						
0147000032	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	27.08	0.43
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0480	8.75	0.42
0.85						
Materiales						
0202010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0090	6.00	0.05
0217620002	CORDEL	ml		0.1900	0.20	0.04
0230020001	YESO DE 18 Kg	bol		0.0100	15.00	0.15
0230990080	WINCHA	und		0.0030	5.00	0.02
0244010000	ESTACA DE MADERA	p2		0.0200	4.00	0.08
0254020080	PINTURA ESMALTE	gl		0.0050	75.00	0.38
0.72						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.85	0.03
0337540001	MIRAS Y JALONES	hm	2.0000	0.0320	5.00	0.16
0349880022	EQUIPO DE ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0160	15.00	0.24
0.43						

### Análisis de precios unitarios

Presupuesto	5301191	"ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL CAMPESINO EN PUERTO CALLAO DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"				
Subpresupuesto	001	CASA DEL CAMPESINO - ESTRUCTURAS			Fecha presupuesto	30/11/2024
Partida	01.05.01.02.01.01	EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL				

Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.0000	EQ. 3.0000	Costo unitario directo por : m3		24.03
-------------	--------	------------	------------	---------------------------------	--	-------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.6667	8.75	23.33
						23.33
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.33	0.70
						0.70

Partida	01.05.01.02.02.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO					
---------	---	--	--	--	--	--

Rendimiento	m3/DIA	MO. 7.0000	EQ. 7.0000	Costo unitario directo por : m3		72.13
-------------	--------	------------	------------	---------------------------------	--	-------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.1429	15.00	17.14
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.1429	8.75	10.00
						27.14
Materiales						
0204010011	TIERRA ROJA	m3		1.3000	25.00	32.50
0239050000	AGUA	m3		0.0500	5.00	0.25
						32.75
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.14	0.81
0348850092	COMPACTADORA TIPO SALTARIN	hm	1.0000	1.1429	10.00	11.43
						12.24

Partida	01.05.01.02.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES					
---------	--	--	--	--	--	--

Rendimiento	m3/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : m3		12.02
-------------	--------	------------	------------	---------------------------------	--	-------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	8.75	11.67
						11.67
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.67	0.35
						0.35

Partida	01.05.01.02.03.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON TRANSPORTE.					
---------	--	--	--	--	--	--

Rendimiento	m3/DIA	MO. 300.0000	EQ. 300.0000	Costo unitario directo por : m3		22.66
-------------	--------	--------------	--------------	---------------------------------	--	-------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0267	8.75	0.23
						0.23
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.23	0.01
0348040038	CAMION VOLQUETE 14m3	hm	4.0000	0.1067	150.00	16.01
0349040092	CARGADOR FRONTAL CAT 930	hm	1.0000	0.0267	240.00	6.41
						22.43

## Análisis de precios unitarios

Presupuesto 5301191 "ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL CAMPESINO EN PUERTO CALLAO DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Subpresupuesto 001 CASA DEL CAMPESINO - ESTRUCTURAS

Fecha presupuesto 30/11/2024

Partida 01.05.01.02.04.01. CONCRETO F'C=175 KG/CM2 DADO DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 426.83

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	15.00	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	12.50	10.00
0147010004	PEON	hh	10.0000	4.0000	8.75	35.00
						<b>57.00</b>
<b>Materiales</b>						
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		8.0000	31.00	248.00
0238000000	HORMIGON	m3		1.3000	80.00	104.00
0239050000	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						<b>352.92</b>
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	57.00	1.71
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	18.00	7.20
0349100029	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.4000	20.00	8.00
						<b>16.91</b>

Partida 01.05.01.02.05.01. ENCOFRADO EN PEDESTAL DE CONCRETO

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 48.39

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	15.00	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	12.50	10.00
						<b>22.00</b>
<b>Materiales</b>						
0202010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.3000	6.00	1.80
0202040010	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.3000	7.50	2.25
0243000025	MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA	p2		5.4200	4.00	21.68
						<b>25.73</b>
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	22.00	0.66
						<b>0.66</b>

## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACocha

## Análisis de precios unitarios

Presupuesto 5301191 "ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL CAMPESINO EN PUERTO CALLAO DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Subpresupuesto 001 CASA DEL CAMPESINO - ESTRUCTURAS

Fecha presupuesto 30/11/2024

Partida 01.05.01.02.05.01. CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN PEDESTAL DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 426.83

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	15.00	12.00
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	12.50	10.00
0147010004	PEON	hh	10.0000	4.0000	8.75	35.00
						<b>57.00</b>
<b>Materiales</b>						
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		8.0000	31.00	248.00
0238000000	HORMIGON	m3		1.3000	80.00	104.00
0239050000	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						<b>352.92</b>
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	57.00	1.71
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	18.00	7.20
0349100029	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.4000	20.00	8.00
						<b>16.91</b>

Partida 01.05.01.02.05.01. ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2.

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 6.60

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
<b>Mano de Obra</b>						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	15.00	0.48
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	12.50	0.40
						<b>0.88</b>
<b>Materiales</b>						
0202040009	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°16	kg		0.0600	7.50	0.45
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0700	4.75	5.08
						<b>5.53</b>
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.88	0.03
0348960005	CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0320	5.00	0.16
						<b>0.19</b>

Partida 01.05.01.02.05.01. DESENCOFRADO EN PEDESTAL DE CONCRETO

Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 7.94

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
<b>Mano de Obra</b>						
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.4571	12.50	5.71
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2286	8.75	2.00
						<b>7.71</b>
<b>Equipos</b>						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.71	0.23
						<b>0.23</b>

## Análisis de precios unitarios

Presupuesto	5301191	"ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL CAMPESINO EN PUERTO CALLAO DEL DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"
-------------	---------	---

Subpresupuesto	001	CASA DEL CAMPESINO - ESTRUCTURAS
----------------	-----	----------------------------------

Fecha presupuesto **30/11/2024**

Partida	01.05.01.02.05.01.	CURADO DE CONCRETO TIPO MEMBRANA EN PEDESTAL DE CONCRETO
---------	--------------------	--

Rendimiento	m2/DIA	MO. 320.0000	EQ. 320.0000	Costo unitario directo por : m2	<b>2.94</b>
-------------	--------	--------------	--------------	---------------------------------	-------------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	<b>Mano de Obra</b>					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0250	8.75	0.22
						<b>0.22</b>
	<b>Materiales</b>					
0229010103	CURADOR DE CONCRETO TIPO MEMBRANA TIPO C-9X5GLN	und		0.0160	160.00	2.56
						<b>2.56</b>
	<b>Equipos</b>					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.22	0.01
0348410001	MOCHILA ESPARCIDORA	hm	1.0000	0.0250	6.00	0.15
						<b>0.16</b>