





VI. PRESUPUESTO




JAYR GUSTAVO
ZAVALA VILLARROEL
Ingeniero Civil
CIP N° 267657




ADOLFO YONATAN
QUICHICA OSPINA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 226689

Presupuesto

Presupuesto

0203089

REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) EN EL A.H. MICAELA BASTIDAS 1, ZONA 03 SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

Cliente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

Lugar

LIMA - LIMA - ATE

Costo al

31/07/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES				3,000.00
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80m. X 3.60m.	und	1.00	1,250.00	1,250.00
01.02	ALQUILER DE ALMACÉN DE OBRA	mes	1.00	750.00	750.00
01.03	ALQUILER DE BAÑO QUÍMICO PARA PERSONAL DE OBRA	mes	1.00	1,000.00	1,000.00
02	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL				21,021.52
02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	4,525.00	4,525.00
02.02	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	15,491.60	15,491.60
02.03	IMPLEMENTOS P/PREVENIR Y CONTROLAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	glb	1.00	1,004.92	1,004.92
03	TRABAJOS PRELIMINARES				8,177.75
03.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	glb	1.00	6,391.02	6,391.02
03.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA	m2	649.72	2.75	1,786.73
04	DEMOLICIONES				12,910.21
04.01	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO C/EQUIPO	m	266.84	20.04	5,347.47
04.02	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO C/EQUIPO E=2"	m2	649.72	11.64	7,562.74
05	MOVIMIENTO DE TIERRAS				31,195.03
05.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL H=0.15M.	m3	97.46	44.64	4,350.61
05.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=10KM	m3	863.72	31.08	26,844.42
06	PARCHADO DE VÍAS				55,648.52
06.01	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO LIVIANO	m2	649.72	11.62	7,549.75
06.02	BASE GRANULAR (E=0.15 M.) INC. COMPACTACIÓN C/LIVIANO	m2	649.72	29.78	19,348.66
06.03	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA C/EQUIPO	m2	649.72	6.20	4,028.26
06.04	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 2" C/EQUIPO	m2	649.72	38.05	24,721.85
07	RECAPEO DE VÍAS				755,048.08
07.01	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E=1 1/4"	m2	17,670.21	12.98	229,359.33
07.02	RIEGO DE LIGA ASFÁLTICA C/CAMIÓN IMPRIMADOR	m2	17,670.21	3.58	63,259.35
07.03	CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE (E=1 1/4") CON MAQUINARIA	m2	17,670.21	26.17	462,429.40
08	SEÑALIZACION				93,036.23
08.01	PINTADO DE PAVIMENTOS (LÍNEA CONTINUA)	m	8,648.02	7.61	65,811.43
08.02	PINTADO DE PAVIMENTOS (LÍNEA DISCONTINUA)	m	451.00	6.89	3,107.39
08.03	PINTADO DE PAVIMENTOS(SÍMBOLOS Y LETRAS)	m2	968.96	24.89	24,117.41
09	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL				11,541.56
09.01	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA	m2	18,319.93	0.63	11,541.56
	COSTO DIRECTO				991,578.90
	GASTOS GENERALES (7.00 %)				69,410.52
	UTILIDAD (7.00 %)				69,410.52
	SUBTOTAL				1,130,399.94
	IGV (18.00 %)				203,471.99
	PRESUPUESTO_TOTAL				1,333,871.93
	EXPEDIENTE TECNICO				30,000.00
	SUPERVISION DE OBRA				32,249.40
	LIQUIDACION DE OBRA				10,000.00
	MONTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO				1,406,121.33



JAYR GUSTAVO
ZAVALA VILLARROEL
Ingeniero Civil
CIP N° 267657



ADOLFO YONATAN
QUICHA OSPINA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 226689