


PLANO ÁREA DE VESTUARIOS HOMBRES Y MUJERES  
ESC: 1/50

#### NOTA:


1. En todos los ambientes los parantes metálicos irán cada 0.41m
2. Los clavos para cemento que sujetan a los rieles al piso deberán ir cada 0.41
3. La tabiquería contendrá aislamiento con fibra de vidrio.
4. Se deberá reforzar tabiquerías que contenga muebles fijos altos, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, puertas y se deberá respetar los detalles de refuerzo en las instalaciones.
5. las planchas de las divisiones serán de placas de fibrocemento de 8mm.
6. Los cielos rasos serán desmontados en su totalidad, para su posterior instalación a nivel.
7. Los materiales a utilizar en los cielos rasos serán de las mismas características, para no tener mayor variación.

#### DETALLES TÍPICO DE ANCLAJES DE LAVADEROS





## DETALLE COLOCACION DE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO EN INTERIORES

SIN ESCALA



DETALLE EMPALME HORIZONTAL DE PERFILES

#### JUNTA INVISIBLE



SERVICIO: "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE VESTUARIOS PARA PERSONAL ASISTENCIAL EN LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN, DISTRITO JAÉN, PROVINCIA JAÉN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"

UBICACIÓN:  
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA  
PROVINCIA : JAÉN  
DISTRITO : JAÉN  
DIRECCIÓN : CAJAMAMUROS  
N° : 1289

ESPECIALIDAD:  
**ARQUITECTURA**

LÁMINA:  
**PLANO DE DETALLES DE TABIQUERÍA**

ESCALA: INDICADA  
PROFESIONAL RESPONSABLE:  
ARQ. SANDRA V. SALDAÑA VERA  
-CAP N°24887  
FECHA: AGOSTO - 2023  
UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

**A-04**