



**VISTA DE FRENTE**



1. MADERA TORNILLO COMPLETAMENTE SECA, ESTA SERÁ VERIFICADA CON EL USO DEL HIGRÓMETRO EL CUAL NO DEBERÁ SUPERAR EL 12% DE HUMEDAD.
2. LA MADERA SERÁ PRESERVADA CON ANTIFUNGUI Y CONTRA XILÓFAGOS.
3. LOS ENSAMBLAJES SERÁN DE CAJA Y ESPIGA Y PEGADOS CON COLA SINTÉTICA.
4. LOS FILOS DEBEN SER REDONDEADOS.
5. LAS PATAS DE LAS MONTANTES NO DEBEN TENER ÁNGULOS AGUDOS PELIGROSOS, ASÍ COMO EL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL ACABADO.
6. PARA LOS ACABADOS DE PINTURA SE UTILIZARÁ LACA SELADORAS Y DOS (2) MANOS DE BARNIZ.
7. SE RECOMIENDA LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASÍ COMO EL PROCESO TÉCNICO Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO.

<p align="center"><b>GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS</b> <b>GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA</b></p>			
<p><b>MADRE DE DIOS</b></p>		<p>PROYECTO:</p>	
<p>PROVINCIA:</p>	<p><b>TAMBOPATA</b></p>	<p>"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AGUILAS VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"</p>	
<p>DISTRITO:</p>	<p><b>TAMBOPATA</b></p>	<p align="center"><b>FICHEROS</b></p>	
<p>SECTOR:</p>	<p><b>C.P. TRES ISLAS</b></p>	<p>PLANO:</p>	
<p>PROYECTISTA:</p>	<p><b>SGEI/GOREMAD</b></p>	<p align="center"><b>FICHEROS</b></p>	
<p>CAD:</p>	<p><b>SGEI</b></p>	<p>ESCALA:</p>	<p>FECHA:</p>
		<p>INDICADAS</p>	<p>ABRIL 2022</p>
		<p align="right">  </p>	
		<p>LAMINA:</p>	
		<p align="center"><b>MB-23</b></p>	