



1. MADERA TORNILLO COMPLETAMENTE SECA, ESTA SERÁ VERIFICADA CON EL USO DEL HIGRÓMETRO EL CUAL NO DEBERÁ SUPERAR EL 12% DE HUMEDAD
2. LA MADERA SERA PRESERVADA CON CONSERVANTE ANTIFUNGUI Y CONTRA XILOFAGOS.
3. LOS ENSAMBLES SERAN DE CAJA Y ESPIGA, REFORZADOS CON TARUGOS TRANSVERSALES, Y PEGADOS CON COLA SINTÉTICA.
4. LOS FILOS DEBEN SER REDONDEADOS.
5. PARA LOS ACABADOS DE PINTURA SE UTILIZARA LACA SELLADORA Y DOS (02) MANOS DE BARNIZ.
6. SE RECOMIENDA LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASI COMO EL PROCESO TECNICO Y EJECUCION DEL TRABAJO.

| | | |
|--|------------------------|--|
| <p align="center">GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA</p> | | |
| <p>MADRE DE DIOS</p> | | <p>PROYECTO:</p> <p>"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AGUILAS VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"</p> <p>PLANO:</p> <p align="center">ESTANTE ABIERTO 1.00x0.40x1.80</p> <p>ESCALA: INDICADAS</p> <p>FECHA: FEBRERO 2025</p> |
| PROVINCIA: | TAMBOPATA | |
| DISTRITO: | TAMBOPATA | |
| SECTOR: | C.P. TRES ISLAS | |
| PROYECTISTA: | SGEI/GOREMAD | |
| CAD: | SGEI |  <p>LAMINA:</p> <p align="center">MB-49</p> |