

RESUMEN DE METRADO			
<div><div>PROPIETARIO :</div><div>HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES</div></div> <div><div>PROYECTO :</div><div>CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL STAR MEDICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.</div></div> <div><div>SUBPROYECTO :</div><div>INSTALACIONES ELÉCTRICAS.</div></div> <div><div>UBICACIÓN :</div><div>CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE</div></div>			
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
06.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS.		
06.01.	SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE Y FUERZA		
06.01.01.	SALIDA PARA LUMINARIA	Pto.	41.00
06.01.02.	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	Pto.	1.00
06.01.03.	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	Pto.	4.00
06.01.04.	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE	Pto.	8.00
06.01.05.	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE	Pto.	5.00
06.01.06.	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MIXTO - COMERCIAL	Pto.	23.00
06.01.07.	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA	Pto.	15.00
06.01.08.	SALIDA PARA CALENTADOR ELÉCTRICO	Pto.	2.00
06.02.	TUBERIA, CAJAS DE PASO Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN		
06.02.01.	TUBERIA CONDUIT EMT D=3/4"(PESADO)	ml.	239.56
06.02.02.	TUBERIA PVC SAP D=3/4"	ml.	103.57
06.02.03.	TUBERIA CONDUIT EMT D=2"	ml.	69.00
06.02.04.	CAJA DE PASO F°G° DE 100mmx100mmx75mm	Und.	102.00
06.02.05.	CAJA DE PASO F°G° DE 300mmx300mmx100mm	Und.	14.00
06.03.	TABLEROS ELECTRICOS, ALIMENTADORES Y CIRCUITOS DERIVADOS		
06.03.01.	TABLERO ELECTRICO DE PROTECCION Y CONTROL		
06.03.01.01	TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN (TD-01)	Und.	1.00
06.03.02.	TABLERO ELÉCTRICO GENERAL		
06.03.02.01.	IMPLEMENTACIÓN DE INTERRUPTOR REGULABLE DE 3x88-125 AMP.(STG)	Und.	1.00
06.03.02.02.	IMPLEMENTACIÓN DE INTERRUPTOR REGULABLE DE 3x420-630 AMP.(STG03-UCI)	Und.	1.00
06.03.03.	ALIMENTADOR PRINCIPAL Y CIRCUITOS DERIVADOS		
06.03.03.01.	ALIMENTADOR_N2XOH TD-01: 3x1-16mm2(F)	ml.	22.20
06.03.03.02.	ALIMENTADOR TG_N2XOH: 3-1x120mm2(F)	ml.	26.32
06.03.03.03.	CONDUCTOR DE ATERRAMIENTO_LSOH-80: 1x16mm2(T)	ml.	26.32
06.03.03.04.	CONDUCTOR DE ATERRAMIENTO_LSOH-80: 1x6mm2(T)	ml.	22.20
06.03.03.05.	CONDUCTOR ELECTRICO 4 mm2 - NH-80_ILUMINACIÓN	ml.	118.80
06.03.03.06.	CONDUCTOR ELECTRICO 4 mm2 - NH-80_TOMACORRIENTE	ml.	110.71
06.03.03.07.	CONDUCTOR ELECTRICO 4 mm2 - NH-80_AIRE ACONDICIONADO	ml.	63.87
06.03.03.08.	CONDUCTOR ELECTRICO 4 mm2 - NH-80_CALENTADOR ELÉCTRICO	ml.	52.23
06.04.	ARTEFACTOS Y EQUIPOS ELECTRICOS		
06.04.01.	LUMINARIA CIRCULAR_EMPOTRADA_PANEL LED 24W	Und.	32.00
06.04.02.	LUMINARIA CIRCULAR_ADOSADA_PANEL LED 24W	Und.	9.00
06.04.03.	INTERRUPTOR SIMPLE	Und.	1.00
06.04.04.	INTERRUPTOR DOBLE	Und.	4.00
06.04.05.	INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE	Und.	8.00
06.04.06.	INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE	Und.	5.00
06.04.07.	TOMACORRIENTE MIXTO - COMERCIAL	Und.	23.00
06.04.08.	LUMINARIA DE EMERGENCIA	Und.	15.00
06.04.09.	TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + TOMA A TIERRA 10/16A - LUZ DE EMERGENCIA	Und.	8.00
06.05.	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		
06.05.01.	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU	Und.	1.00

RESUMEN DE METRADO			
<div><div>PROPIETARIO :</div><div>HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES</div></div> <div><div>PROYECTO :</div><div>CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL STAR MEDICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.</div></div> <div><div>SUBPROYECTO :</div><div>INSTALACIONES ELÉCTRICAS.</div></div> <div><div>UBICACIÓN :</div><div>CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE</div></div>			
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
06.05.02.	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU	Und.	2.00
06.06.	PRUEBAS ELECTRICAS		
06.06.01	MEGHADO DE CONDUCTORES, CONTINUIDAD Y PROTOCOLOS		
06.06.01.01	CONDUCTOR ELÉCTRICO PRINCIPAL DE TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN (TD-01)	Und.	1.00
06.06.01.02	CONDUCTOR ELÉCTRICO PRINCIPAL DEL SUB TABLERO GENERAL (STG)	Und.	1.00
06.06.01.03	CONDUCTOR ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN DEL TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN (TD-01)	Und.	12.00
06.07.	OBRAS CIVILES		
06.07.01.	CORTE DE MURO	m3	0.21
06.07.02.	RESANE DE MURO	m2	5.18