

LISTA DE INSUMOS DEL PRESUPUESTO

000211

PROYECTO : RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) EL LAUREL EN LA LOCALIDAD EL LAUREL, DEL DISTRITO DE JAMALCA, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS - ET

PRESUPUESTO 1.0 : PUENTE EL LAUREL

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA

UBICACION : DPTO: AMAZONAS PROV: UTCUBAMBA DIST: JAMALCA LOC: EL LAUREL

FECHA PROYECTO : 31/08/2022

Ind.	Descripción	Unid.	Cantidad	Costo	Total
MANO DE OBRA				65,096.66	
47	OPERARIO	hh	1,183.4397	24.22	28,662.91
47	PEON	hh	1,184.6699	17.28	20,471.10
47	OFICIAL	hh	831.0006	19.12	15,888.73
47	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	2.8000	26.40	73.92
MATERIALES				201,756.54	
39	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60m X 2.40m.	und	1.0000	950.00	950.00
02	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3" y 4"	kg	72.5500	5.40	391.77
02	CLAVOS PARA CALAMINA	kg	8.0000	14.50	116.00
43	MADERA TORNILLO	p ²	1,749.2000	6.20	10,845.04
45	TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm	pln	40.0000	52.00	2,080.00
30	CALAMINA GALVANIZADA	und	15.0000	36.00	540.00
49	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.0000	7,500.00	7,500.00
30	YESO BOLSA 28 kg	bol	1.7500	28.00	49.00
43	ESTACAS DE MADERA	und	2.6950	6.00	16.17
54	PINTURA ESMALTE	gal	0.0700	65.00	4.55
38	MATERIAL GRANULAR PARA RELLENO (puesto en obra)	m ³	127.1400	80.00	10,171.20
38	AFIRMADO	m ³	115.0800	120.00	13,809.60
34	GASOLINA 84 OCTANOS	gal	44.2800	14.00	619.92
38	HORMIGON (puesto en obra)	m ³	8.2000	100.00	820.00
39	AGUA PUESTA EN OBRA	m ³	14.6786	5.40	79.26
21	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	685.8260	32.00	21,946.43
34	COMBUSTIBLE	gal	19.0185	14.00	266.26
05	PIEDRA ZARANDEADA 3/4" (puesto en obra)	m ³	51.1850	120.00	6,142.20
04	ARENA GRUESA (puesto en obra)	m ³	29.9890	120.00	3,598.68
30	ADITIVO CURADOR	gal	12.5970	31.00	390.51
30	ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE	kg	14.1724	28.00	396.83
02	ALAMBRE NEGRO N°8	kg	64.5500	5.60	361.48
30	ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS	gal	20.6560	125.00	2,582.00
45	TRIPLAY DE 19 mm	pln	38.7300	115.00	4,453.95
02	PERNO DE ANCLAJE PARA ENCOFRADO 1/2" x 0.50"	und	38.7300	11.20	433.78
04	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg	179.6045	5.60	1,005.79
03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	7,835.2463	3.20	25,072.79
13	ASFALTO RC-250	gal	3.7500	42.00	157.50
54	PINTURA ESMALTE	gal	2.4000	75.00	180.00
54	PINTURA ANTICORROSIVA	gal	2.4000	75.00	180.00
65	TUB. FºGº 3"X4MM	m	160.8000	115.00	18,492.00
48	SOLDADURA CELLOCORD - TIPO 6012	kg	20.1600	13.00	262.08
04	ARENA FINA (puesto en obra)	m ³	0.3750	120.00	45.00
54	PINTURA PARA TRAFICO	gal	23.3750	115.00	2,688.12
54	SOLVENTE DE PINTURA DE TRAFICO	gal	3.4200	42.00	143.64
39	PLACA RECORDATORIA DE ACRILICO	und	1.0000	1,200.00	1,200.00
32	FLETE TERRESTRE	glb	1.0000	30,000.00	30,000.00
39	SEÑAL PREVENTIVA 0.60 X 0.60 m INC. POSTE METALICO	und	4.0000	620.00	2,480.00
39	SEÑALIZACION INFORMATIVA 1.80 X 1.00 m INC. POSTE METÁLICO	und	2.0000	2,850.00	5,700.00
39	TRIPTICOS Y FOLLETOS	und	30.0000	4.50	135.00
39	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVO	glb	1.0000	6,850.00	6,850.00
39	RECURSOS PARA RESPUESTA DE EMERGENCIA	glb	1.0000	250.00	250.00
39	IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PSST	glb	1.0000	250.00	250.00
39	VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19	glb	1.0000	6,800.00	6,800.00
EQUIPO				33,610.36	
49	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3	hm	109.7097	220.00	24,136.14
49	NIVEL TOPOGRAFICO	dia	0.3500	60.00	21.00
48	TEODOLITO	dia	0.3500	100.00	35.00
37	MIRAS	dia	0.7000	15.00	10.50
49	MOTOSIERRA	hm	452.0000	25.00	11,300.00
37	JALONES	dia	1.4000	15.00	21.00
49	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	97.5733	18.00	1,756.32
48	MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP)	hm	35.2264	30.00	1,056.79
49	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	30.2256	72.00	2,176.24
49	MOTOSOLDADORA	hm	25.6000	15.00	384.00
48	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	2.4000	220.00	528.00
39	CONTENEDOR DE RESIDUOS SÓLIDOS	und	3.0000	80.00	240.00
37	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	4.9855	65,096.66	3,245.38
SUB-CONTRATOS				2,850.00	
39	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAÑO QUIMICO	glb	1.0000	800.00	800.00
39	ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES PARA PERSONAL OBRERO	mes	2.0000	900.00	1,800.00
39	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	glb	1.0000	250.00	250.00
TOTAL:				303,313.56	


 Mayra Brando Castillo Carrillo
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 246399