

RESUMEN DE METRADOS

ACTIVIDAD : "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD PAMPASH, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION, JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR - ANCASH"

REGION :ANCASH
PROVINCIA : ASUNCION

ITEM	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01	TRABAJOS PROVISIONALES, PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES		
01.01.01	CASETA PARA ALMACEN Y/O DEPOSITO	glb	1.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	TRANSPORTE DE MATERIALES AL SERVICIO	glb	1.00
01.02.02	NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO	glb	1.00
01.03	SEGURIDAD Y SALUD		
01.03.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00
01.04	DESMONTAJE		
01.04.01	DESMONTAJE DE CANALETAS Y TUBERIAS DE DRENAJE PLUVIAL	m	102
01.05	RETIROS		
01.05.01	RETIRO DE PISO DE CERAMICO	m2	82.02
01.05.02	RETIRO DE CONTRAPISO	m2	82.02
01.05.03	RETIRO DE CERRADURAS EXISTENTES	und	6.00
01.05.04	RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES	und	21.00
01.05.05	RETIRO DE ACCESORIOS DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES	und	19.00
02	ARQUITECTURA		
02.01	CONTRAPISO		
02.01.01	CONTRAPISO E = 4cm	m2	82.02
02.02	PISOS		
02.02.01	PISO DE PORCELANATO 60 x 60 cm, ANTIDESLIZANTE	m2	82.02
02.03	COBERTURAS		
02.03.01	INSTALACIÓN DE CANALETAS GALVANIZADAS PARA AGUAS DE LLUVIA DE 6" INC. SOPORTE	m	102.00
02.04	CERRAJERIA		
02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA TIPO BOLA (PARA PUERTAS)	und	2.00
02.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA TRES GOLPES	und	4.00
02.05	PINTURA DE MUROS INTERIORES, EXTERIORES, COLUMNAS Y DERRAMES		
02.05.01	PINTURA LATEX PREMIUM DOS MANOS EN MURO EXTERIOR	m2	365.49
02.06	VARIOS		
02.06.01	LIMPIEZA FINAL	m2	785
03	INSTALACIONES ELECTRICAS		
03.01	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS		
03.01.01	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL	glb	1.00
03.02	ARTEFACTOS		
03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED ADOSABLE DE 48W 0.60M X 0.60M	und	21.00
04	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.01	REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE		
04.01.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE	glb	1.00
04.02	APARATOS SANITARIOS		
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA INODOROS	und	8.00
04.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LAVATORIOS	und	8.00
04.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA URINARIOS	und	1.00
04.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE	und	2.00
04.03	REDES DE DRENAJE PLUVIAL		
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP DE 4" PARA MONTANTE PLUVIAL	m	48.00
04.03.02	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN PISO INC. REJILLA METALICA	m	60.50