

PLANILLA DE METRADOS

ACTIVIDAD : "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD PAMPASH, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION, JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR - ANCASH"

PROVINCIA : ASUNCION
DISTRITO : CHACAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	VECES	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	TOTAL
01	TRABAJOS PROVISIONALES, PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD									
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES									
01.01.01	CASETA PARA ALMACEN Y/O DEPOSITO	glb	1.00	1.00						1.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES									
01.02.01	TRANSPORTE DE MATERIALES AL SERVICIO	glb	1.00	1.00						1.00
01.02.02	NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO	glb	1.00	1.00						1.00
01.03	SEGURIDAD Y SALUD									
01.03.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	1.00						1.00
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	1.00						1.00
01.04	DESMONTAJE									
01.04.01	DESMONTAJE DE CANALETAS Y TUBERIAS DE DRENAJE PLUVIAL	m	1.00		102.00					102.00
01.05	RETIROS									
01.05.01	RETIRO DE PISO DE CERAMICO	m2	1.00					82.02		82.02
01.05.02	RETIRO DE CONTRAPISO	m2	1.00					82.02		82.02
01.05.03	RETIRO DE CERRADURAS EXISTENTES	und	1.00	6.00						6.00
01.05.04	RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES	und	1.00	21.00						21.00
01.05.05	RETIRO DE ACCESORIOS DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES	und	1.00	19.00						19.00
02	ARQUITECTURA									
02.01	CONTRAPISO									
02.01.01	CONTRAPISO E = 4cm	m2								82.02
	Almacen de Medicamentos		1.00		3.35	3.85				12.90
	S.H. Damas		1.00		2.95	1.45				4.28
	Consultorio de medicina general		1.00		3.85	4.25				16.36
	Almacen General		1.00		3.85	3.50				13.48
	Ambiente Ice		1.00		3.85	7.05				27.14
	Deposito de Limpieza		1.00		3.85	1.20				4.62
	S.H. Varones		1.00		2.95	1.10				3.25
02.02	PISOS									
02.02.01	PISO DE PORCELANATO 60 x 60 cm, ANTIDESLIZANTE	m2								82.02
	Almacen de Medicamentos		1.00		3.35	3.85				12.90
	S.H. Damas		1.00		2.95	1.45				4.28
	Consultorio de medicina general		1.00		3.85	4.25				16.36
	Almacen General		1.00		3.85	3.50				13.48
	Ambiente Ice		1.00		3.85	7.05				27.14
	Deposito de Limpieza		1.00		3.85	1.20				4.62
	S.H. Varones		1.00		2.95	1.10				3.25
02.03	COBERTURAS									
02.03.01	INSTALACION DE CANALETAS GALVANIZADAS PARA AGUAS DE LLUVIA DE 6" INC. SOPORTE	m								102.00
	Vista Frontal		2.00		16.00					32.00
			1.00		20.00					20.00
	Vista Posterior		1.00		50.00					50.00
02.04	CERRAJERIA									
02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA TIPO BOLA (PARA PUERTAS)	und								2.00
	Cerradura Tipo Pomo con Boton de Cierre		1.00	2.00						2.00

PLANILLA DE METRADOS

ACTIVIDAD : "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD PAMPASH, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION, JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR - ANCASH"

PROVINCIA : ASUNCION

DISTRITO : CHACAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	VECES	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	TOTAL
02.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA TRES GOLPES	und								4.00
	Cerradura Tipo Tres Golpes		1.00	4.00						4.00
02.05	PINTURA DE MUROS INTERIORES, EXTERIORES, COLUMNAS Y DERRAMES									
02.05.01	PINTURA LATEX PREMIUM DOS MANOS EN MURO EXTERIOR	m2								365.49
	ELEVACION FRONTAL									77.29
	Elevacion Frontal 01									28.38
			1.00		15.00		2.60			39.00
	Descontar Ventana Tipo 03		-5.00		1.35		1.50			-10.13
	Descontar Ventana Alta 01		-1.00		1.00		0.50			-0.50
	Elevacion Frontal 02									25.93
			1.00		19.00		2.60			49.40
	Descontar Ventana Tipo 03		-3.00		1.35		1.50			-6.08
	Descontar Ventana Tipo 08		-4.00		1.50		2.10			-12.60
	Descontar Puerta 01		-1.00		2.00		2.40			-4.80
	Elevacion Frontal 03									22.99
			1.00		14.50		2.60			37.70
	Descontar Ventana Tipo 03		-3.00		1.35		1.50			-6.08
	Descontar Puerta 03		-4.00		0.90		2.40			-8.64
	ELEVACION LATERAL DERECHA E IZQUIERDA									112.07
	Elevacion Lateral derecha 01									31.47
			2.00		4.00		2.60			20.80
			2.00					7.36		14.72
	Descontar Ventana Tipo 03		-2.00		1.35		1.50			-4.05
	Elevacion Lateral derecha 02									80.60
			2.00		11.00		2.60			57.20
			2.00					20.55		41.10
	Descontar Ventana Tipo 03		-4.00		1.35		1.50			-8.10
	Descontar Puerta 01		-2.00		2.00		2.40			-9.60
	ELEVACION POSTERIOR									103.62
	Elevacion Posterior		1.00		48.20		2.60			125.32
	Descontar Ventana Tipo 01		-1.00		1.80		1.50			-2.70
	Descontar Ventana Tipo 02		-1.00		1.60		1.50			-2.40
	Descontar Ventana Tipo 03		-7.00		1.35		1.50			-14.18
	Descontar Ventana Tipo 04		-1.00		1.00		0.50			-0.50
	Descontar Ventana Tipo 05		-1.00		1.15		0.50			-0.58
	Descontar Ventana Tipo 06		-1.00		1.50		0.50			-0.75
	Descontar Ventana Tipo 07		-1.00		1.20		0.50			-0.60
	ELEVACION FRONTAL									24.08
			1.00		10.90		2.60			28.34
	Descontar Puerta 03		-1.00		0.90		2.40			-2.16
	Descontar Ventana Tipo 05		-2.00		0.70		1.50			-2.10
	ELEVACION LATERAL DERECHA E IZQUIERDA									15.37
			2.00		4.10		2.60			21.32
	Descontar Ventana Tipo 01		-2.00		1.80		1.50			-5.40

PLANILLA DE METRADOS

ACTIVIDAD : "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD PAMPASH, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION, JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR - ANCASH"

PROVINCIA : ASUNCION

DISTRITO : CHACAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	VECES	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA (M2)	VOLUMEN (M3)	TOTAL
	Descantar Ventana Tipo 05		-1.00		1.10		0.50			-0.55
	ELEVACION POSTERIOR									33.07
			1.00		10.90		4.13			45.02
			-2.00		1.80		1.50			-5.40
			-1.00		1.10		0.50			-0.55
	Descantar Ventana Tipo 02		-2.00		1.40		1.50			-4.20
	Descantar Ventana Tipo 03		-1.00		1.20		1.50			-1.80
02.06	VARIOS									785.00
02.06.01	LIMPIEZA FINAL	m2	1.00					785.00		785.00
03	INSTALACIONES ELECTRICAS									
03.01	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS									
03.01.01	MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL	glb	1.00	1.00						1.00
03.02	ARTEFACTOS									
03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED ADOSABLE DE 48W 0.60M X 0.60M	und								21.00
	Panel LED 60x60cm 48W Luz Blanca		1.00	21.00						21.00
04	INSTALACIONES SANITARIAS									
04.01	REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE									
04.01.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE	glb	1.00	1.00						1.00
04.02	APARATOS SANITARIOS									
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA INODOROS	und								8.00
			1.00	8.00						8.00
04.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LAVATORIOS	und								8.00
			1.00	8.00						8.00
04.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA URINARIOS	und								1.00
			1.00	1.00						1.00
04.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE	und								2.00
			1.00	2.00						2.00
04.03	REDES DE DRENAJE PLUVIAL									
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP DE 4" PARA MONTANTE PLUVIAL	m	16.00		3.00					48.00
04.03.02	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN PISO INC. REJILLA METALICA	m	1.00		60.50					60.50