

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> • Xyz 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022



BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDCH/CS -
PRIMERA CONVOCATORIA**

BASES INTEGRADAS

Contratación del servicio de suministro, instalación y montaje de estructura metálica, cobertura y cerco perimétrico para la ejecución de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA SACA DISTRITO DE CHIGUIRIP DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, Código Único de Inversiones (CUI) N° 2634654.



DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA**

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA



SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda

¹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP CHOTA – CAJAMARCA

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS
PRIMERA CONVOCATORIA



ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratación de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP². Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

² La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP CHOTA – CAJAMARCA

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA



La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.
- A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de servicios, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de servicios, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de servicios. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de servicios no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP CHOTA – CAJAMARCA

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA



Importante

- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*
- *En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.*

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA**

**BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS
PRIMERA CONVOCATORIA**



La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA**

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA



SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)



CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
RUC N° : 20222858233
Domicilio legal : AV. PASCAL PÉREZ DIAZ N° S/N – CHIGUIRIP – CHOTA – CAJAMARCA
Teléfono: : Celular: 917881427
Correo electrónico: : mdchiguirip@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA, COBERTURA Y CERCO PERIMÉTRICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA SACA DISTRITO DE CHIGUIRIP DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI) N° 2634654.

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 092-2024-MDCH/A, de fecha 28 de mayo del 2024.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

05 Recursos Determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

NO CORRESPONDE

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de sesenta (60) días



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP CHOTA – CAJAMARCA

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA



calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/. 10.00 (Diez con 00/100 soles), en el área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Chiguirip ubicado en la Av. Pascal Pérez Díaz N° S/N – Chiguirip – Chota – Cajamarca.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 31953 de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF, decreto Supremo N° 250-2020, Decreto Supremo N° 234-2022-EF y Decreto Supremo N° 308-2022-EF.
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. - Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.
- Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.
- Directivas y Opiniones del OSCE.
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos³, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁴ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (**Anexo N° 2**)
- Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

³ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁴ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (**Anexo N° 4**)⁵
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 5**)
- g) El precio de la oferta en soles. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- *El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*
- *En caso de requerir estructura de costos o análisis de precios, esta se presenta para el perfeccionamiento del contrato.*

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁶.
- b) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (**Anexo N° 11**)

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

⁵ En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de prestación del servicio, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

⁶ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación⁸. (**Anexo N° 12**).
- Detalle de los precios unitarios del precio ofertado⁹.
- Estructura de costos¹⁰.
- Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete¹¹.
- SCRT SALUD PENSIÓN para todo tipo de personal, para el perfeccionamiento del contrato**

Importante

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*
- En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por*

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

⁸ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

⁹ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

¹⁰ Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que comprenden la oferta.

¹¹ Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

- En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹².
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Chiguirip en la Av. Pascal Pérez Díaz N° S/N – Chiguirip – Chota – Cajamarca.

2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista de acuerdo a la valorización mensual de las partidas ejecutadas y previo informe de conformidad del residente y supervisor de obra, sujeto a los artículos 194°, 195° y 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable de la Dirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural emitiendo la conformidad de la prestación efectuada del Residente de obra con Vº Bº del Supervisor de Obra y área usuaria emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar en la Oficina de mesa de partes de la Municipalidad

¹² Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.



Distrital de Chiguirip, Av. Pascual Pérez Díaz N° S/N – Chiguirip – Chota – Cajamarca.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Contratación del servicio de suministro, instalación y montaje de estructura metálica, cobertura y cerco perimétrico para la ejecución de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA SACA DISTRITO DE CHIGUIRIP DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, Código Único de Inversiones (CUI) N° 2634654.

2. Ubicación:

DEPARTAMENTO :	Cajamarca
PROVINCIA :	Chota
DISTRITO :	Chiguirip
LOCALIDAD :	Caserío LA SACA
	Coordenadas UTM WGS84, en la Zona 17
	Sur
	753,161.57 E – 9'290,512.15 N
ALTITUD :	2,625.55 m.s.n.m.
REGION :	Sierra
UBIGEO :	060606

3. OBJETO

El presente documento tiene por objeto establecer las especificaciones técnicas referentes a cantidades, calidades de materiales, procedimientos constructivos, control de calidad y las condiciones técnicas mínimas que debe cumplirse en la ejecución del servicio, así mismo establecer las condiciones mínimas de cumplimiento del contratista a cargo de la ejecución del servicio.

4. FINALIDAD PÚBLICA. -

El objetivo principal del proyecto estipulado en el expediente técnico es: “Asegurar la calidad de adecuadas condiciones para la realización de actividades recreativas y esparcimiento en el servicio deportivo, en el Caserío La Saca, Distrito de Chiguirip, provincia de Chota, Departamento de Cajamarca”.

5. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N.º 31953 de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF, decreto Supremo N° 250- 2020, Decreto Supremo N° 234-2022-EF y Decreto Supremo N° 308-2022-EF.
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. - Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.
- Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.
- Directivas y Opiniones del OSCE.
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

6. DISPONIBILIDAD DE TERRENO

El terreno se encuentra disponible al 100%, y cuenta con todos los permisos otorgados mediante acuerdos con la población.

7. ACTIVIDADES A EJECUTAR

En este capítulo se describe las actividades principales que se van a ejecutar.

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO
06	CERCO PERIMETRICO, COLUMNAS Y ZAPATAS PERIMETRALES		
06.01	OBRAS PRELIMINARES		
06.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	M2	50.16
06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
06.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	M3	38.06
06.02.02	RELLENO Y CIMENTACION CON MATERIAL PROPIO	M3	6.05
06.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
06.03.01	SOLADO CONCRETO 1:10 E=10CM, PARA ZAPATAS	M2	18.00
06.03.02	CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS C:H- 1:10 +30% P.G.	M3	18.66
06.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
06.04.01	ZAPATAS		
06.04.01.01	CONCRETO $f_c=210$ kg/cm ²	M3	9.00
06.04.01.02	ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200$ kg/cm ²	KG	189.96
06.04.02	PEDESTAL		
06.04.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PEDESTAL	M2	31.68



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA



06.04.02.02	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	M3	3.17
06.04.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	KG	443.69
06.05	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
06.05.01	TARRAJEO EN SOBRECIMENTOS CON C:A - 1:5, E=1.5 CM	M2	69.96
06.05.02	TARRAJEO EN PEDESTAL CON C:A - 1:5, E=1,5CM	M2	23.04
06.06	PINTURA		
06.06.01	PINTURA ESMALTE EN PEDESTALES	M2	23.04
06.06.01	PINTURA ESMALTE EN TUBO CUADRADO 8"x8"x3/8"	M	81.00
06.07	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA (CERCO PERIMETRICO METALICO)		
06.07.01	MALLA CUADRADA CRIPADA GALVANIZADA N°10	M2	271.69
06.07.02	TUBO FIERRO NEGRO 2"	M	86.40
06.07.03	TUBO FIERRO NEGRO 1 1/2"	M	487.06
06.07.04	COLUMNA METALICA CUADRADO DE 8"x8"x3/8"	M	81.00
06.08	PUERTA METALICA		
06.08.01	PUERTA METALICA DE INGRESO SEGUN DISEÑO INCL. INSTALACIÓN	UND	2.00
08	COBERTURA METALICA		
08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO METALICO INC. CANALETAS	UND	01

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Se considera la ejecución del servicio por el plazo de 60 (sesenta) días calendario y se contabilizará desde el día siguiente que se dé cumplimiento a las exigencias indicadas en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

9. VALOR ESTIMADO

El valor estimado, será determinado de acuerdo al estudio de mercado realizado por el área competente, que tendrá como base la participación de los profesionales, técnicos y materiales de obra a emplear, así como las actividades mínimas que deberá de proporcionar el proveedor del servicio, incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio, de acuerdo al siguiente cuadro.

ITEM	DESCRIPCION	COSTO S/.
06	CERCO PERIMETRICO, COLUMNAS Y ZAPATAS PERIMETRALES	
08	COBERTURA METALICA	
TOTAL, VALOR ESTIMADO		

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente servicio se ejecutará bajo el sistema de contratación a SUMA ALZADA.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

06.01.01. TRAZO Y REPLANTEO

Descripción:

El trazo consiste en llevar al terreno, los ejes y niveles establecidos en los planos. Los ejes se fijarán en el terreno, utilizando estacas, balizas o tarjetas fijas. Los niveles serán requeridos de acuerdo al BM indicado en los planos.

El replanteo se refiere a la ubicación en el terreno de todos los elementos que se detallan para la ejecución de las obras.

El Residente someterá sus trazos a la aprobación de la Supervisión de la obra, antes de dar comienzo a los trabajos.

El Supervisor podrá cuando así lo desee, solicitar al contratista la verificación o chequeo de las medidas, niveles, etc., durante la ejecución de esta partida, el Residente debe contar con un nivel de precisión, miras, jalones, cintas metálicas o de lona para medir estacas, plomadas, etc.

Método de Medición:

Esta partida es por metro cuadrado (m²).

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución.

06.02.01. EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS

Descripción:

Esta partida se realizará en las zonas donde están proyectados los cimientos. Se realizará la excavación de acuerdo con las dimensiones exactas hasta alcanzar la profundidad y niveles establecidos en los planos correspondientes. Para llevar a cabo este trabajo, se deberá de tomar en cuenta las medidas de seguridad y protección, tanto con el personal de la obra, como de personas y público en general.

Método de Medición:

La unidad de medida es el metro cúbico (m³).

Forma de Pago:

Se valorizará por metro cúbico (m³) según precio unitario del presupuesto base.

Dicho precio comprende el uso de mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida.

06.02.02. RELLENO Y CIMENTACION CON MATERIAL PROPIO

Descripción:

Esta partida comprende los rellenos a efectuarse utilizando material propio de las excavaciones masivas previa selección eliminando piedras y bolonerías que no permita una buena compactación. Comprende básicamente en colocar y compactar las capas del relleno sobre una superficie previamente preparada, todos estos trabajos se realizarán utilizando la maquinaria necesaria para la correcta ejecución de esta partida.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA**

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA



El material de relleno será colocado en una superficie debidamente preparada y será compactado en forma manual con plancha compactadora hasta obtener el 95% del Proctor Modificado.

Método de Medición:

Los rellenos compactados serán medidos en metros cúbicos (m³) para tal efecto se procederá a determinar los volúmenes compactados de acuerdo a los planos y a lo indicado por el Residente, empleando el método promedio de áreas extremas entre estaciones, a las que requieran según la configuración del terreno, a partir de las secciones transversales del terreno obtenidos antes de iniciar el trabajo.

Forma de Pago:

La valorización se efectuará según el avance total siendo éste por metro cúbico (m³) de relleno.

06.03.01. SOLADO CONCRETO 1:10 E=10CM, PARA ZAPATAS

Descripción:

El solado es una capa de concreto simple de 0.10m de espesor con dosificación de concreto 1:10. Son concretos simples generalmente de baja resistencia utilizados en las bases de toda cimentación con la finalidad de nivelar, uniformizar un área determinado para lograr una cimentación adecuada.

Método de Medición:

La unidad de medida será en metro cuadrado (m²) aproximado al entero, de todo trabajo ejecutado que cuente con la aprobación del supervisor, de acuerdo a lo exigido en la presente especificación.

Forma de Pago:

El trabajo de solado se pagará al precio unitario del contrato. La medición se hará, por área de concreto vaciada in situ de acuerdo al espesor requerido en los planos (m²).

06.03.02. CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS C:H- 1:10 +30% P.G.

Descripción:

Comprende los trabajos de suministro y colocación del concreto para la construcción de los cimientos corridos y otros elementos que indican los planos. Serán de concreto ciclópeo, cemento: hormigón = 1:10 + 30% PG, dosificado en forma talque alcancen a los veintiocho (28) días una resistencia mínima a la comprensión de 100Kg/cm², en probetas normales de 6" x 12".

Método de Medición:

La Unidad de medida para efectos de pago de esta partida será pagada por metro cubico(m³.) de concreto colocado y deberá ser pagado al precio unitario del presupuesto para la partida concreto simple.

Forma de Pago:

El volumen de concreto por el cual se pagará será el número de metros cúbicos de concreto en cimientos corridos, medido en su posición final de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos o como lo hubiera ordenado el Supervisor, entendiéndose que el precio unitario y pago constituyen compensación total por los materiales, mezclado, vaciado, acabado, curado, etc.; así

como por toda mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo.

06.04.01.01. CONCRETO $f'c=210$ kg/cm²

Descripción:

Esta partida corresponde al vaciado de las estructuras de concreto armado, que sirven como elementos de fundación y que soportan cargas de la estructura.

En el vaciado de estos elementos correspondientes a esta partida se utilizará concreto de $F'c=210$ kg/cm². Corresponde a las zapatas de concreto, debiendo tener cuidado en la vibración para evitar la formación de cangrejeras o bolsas de aire.

Método de Medición:

La unidad de medida es el metro cúbico (m³).

Para el cálculo se considerará el volumen de concreto ejecutado.

Forma de Pago:

Los trabajos descritos en esta partida se pagarán al haber realizado la medición del volumen por el costo unitario del Presupuesto y al verificar la correcta ejecución de la partida con la aprobación del Supervisor. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.

06.04.01.02. ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200$ kg/cm²

Descripción:

El acero de refuerzo deberá cumplir con lo indicado en las especificaciones generales para el acero. Se empleará en los elementos estructurales de la nueva zapata, el acero que ha de colocarse será de acuerdo a los planos del expediente técnico.

Método de Medición:

El acero será medido por kilogramo (kg) trabajado correctamente.

Forma de Pago:

La valorización se hará por kilogramo (kg), según el precio definido en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado por el supervisor.

06.04.02.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PEDESTAL

Descripción:

Esta partida comprende los trabajos de dar forma a las estructuras de concreto de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos respectivos. Esto se conseguirá con las formas de madera debidamente recubierta la superficie con aditivo desmoldante y debidamente arriostradas para evitar su deformación.

Método de Medición:

La medición se realizará por metro cuadrado (M²) de superficie encofrada, para lo cual se multiplicará el largo por el ancho de las caras encofradas de las placas sumándose posteriormente estas áreas.

Forma de Pago:



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA**

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA



La valorización se hará cuantificando el metrado correspondiente en metro cuadrado (m²), previa verificación de la Supervisión, multiplicado por el precio unitario del presupuesto.

Comprende el uso de equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la partida.

06.04.02.02. CONCRETO $f'c=210$ kg/cm²

Descripción:

Esta partida corresponde el vaciado de concreto con una resistencia de $F'c = 210$ kg/cm² a las columnas de concreto armado, que soportan cargas de la estructura.

Método de Medición:

La unidad de medida es el Metro Cúbico (m³).

Forma de Pago:

El cómputo total de concreto se obtendrá sumando los volúmenes de cada elemento constituyente de acuerdo al Reglamento de Metrados.

06.04.02.03. ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200$ kg/cm²

Descripción:

El acero de refuerzo deberá cumplir con lo indicado en las especificaciones generales para el acero. Se empleará en los elementos estructurales de la columna, el acero que ha de colocarse será de acuerdo a los planos del expediente técnico.

Método de Medición:

El acero será medido por kilogramo (kg) trabajado correctamente.

Forma de Pago:

La valorización se hará por kilogramo, según el precio definido en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado por el supervisor.

06.05.01. TARRAJEO EN SOBRECIMENTOS CON C:A - 1:5, E=1.5 CM

Descripción:

Comprende a los trabajos de acabados factibles de realizar en parámetros, vigas, columnas, cielorraso, etc.

En proporciones definidas de mezcla, con el objeto de presentar una superficie de protección, impermeabilización y tener un mejor aspecto de los mismos.

Todos los revestimientos se ejecutarán en los ambientes indicados en los cuadros de acabados y/o planos de detalle.

Método de Medición y Forma de Pago:

Se realizará por unidad de metros cuadrados (m²) y se pagará de acuerdo al método de medición y al análisis de precio unitario respecto.

06.05.02. TARRAJEO EN PEDESTAL CON C:A - 1:5, E=1,5CM

Descripción:

Comprende a los trabajos de acabados factibles de realizar en parámetros, vigas, columnas, cielorraso, etc.

En proporciones definidas de mezcla, con el objeto de presentar una superficie de protección, impermeabilización y tener un mejor aspecto de los mismos.

Todos los revestimientos se ejecutarán en los ambientes indicados en los cuadros de acabados y/o planos de detalle.

Método de Medición y Forma de Pago:

Se realizará por unidad de metros cuadrados (m²) y se pagará de acuerdo al método de medición y al análisis de precio unitario respecto.

06.06.01. PINTURA ESMALTE EN PEDESTALES

Descripción:

Se refiere al pintado de tubos de fierro, los cuales forman parte de los pedestales. Este rubro comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de pintura esmalte

Son pinturas compuestas a base de resinas alquílicas modificadas. Se aplicará dos manos de pintura, solamente en interiores y sobre imprimante para muros, para evitar saponificación. Tendrá acabado mate.

Método de Medición:

La unidad de medida: metro cuadrado (m²).

Tubo a tubo.

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del presupuesto, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de materia.

06.06.02. PINTURA ESMALTE EN TUBO CUADRADO 8"x8"x3/8"

Descripción:

Se refiere al pintado de tubos de fierro, los cuales forman parte de los pedestales. Este rubro comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de pintura esmalte.

Son pinturas compuestas a base de resinas alquílicas modificadas. Se aplicará dos manos de pintura, solamente en interiores y sobre imprimante para muros, para evitar saponificación. Tendrá acabado mate.

Método de Medición:

La unidad de medida: metro cuadrado (m²).

Tubo a tubo.

Forma de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del presupuesto, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de materia.

06.07.01. MALLA CUADRADA CRIPADA GALVANIZADA N°10

Descripción:

La partida comprende el suministro de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la construcción del cerco metálico de acero galvanizado.

El cerco estará compuesto por módulos de paños de 3.50 m en promedio. Cada paño estará conformado por malla de acero tejida, soldada a marco compuesto de ángulo de acero a todo alrededor.

Método de Medición:

Esta partida se medirá por metro cuadrado (m²) de acero instalado según lo señalado en los planos y debidamente aprobado por la Supervisión. Este precio incluye el suministro de materiales, soldadura, instalación, anclajes, y demás actividades que se incluyan para la culminación de la presente partida con la aprobación de la Supervisión, en conformidad con estas especificaciones y con las dimensiones indicadas en los planos.

Forma de Pago:

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (m²), colocado y aprobado por el Ingeniero Supervisor, entendiéndose que dicho pago constituye la compensación total por toda la mano de obra, materiales, pinturas, control de calidad, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de los trabajos.

06.07.02. TUBO FIERRO NEGRO 2"

Descripción:

En esta partida se considera el suministro y colocación del tubo negro de 4", de soporte, colocado según se indica en los planos.

Método de Medición:

La medición será por metro lineal (ml) debidamente instaladas.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo a la cantidad de metros lineales que han sido considerados en el valor referencial.

06.07.03. TUBO FIERRO NEGRO 1 1/2"

Ídem a la Partida 06.07.02.

06.07.04. COLUMNA METALICA CUADRADO DE 8"x8"x3/8"

Descripción:

En esta partida se considera el suministro y colocación de las columnas de 8"x8"x3/8", colocado según se indica en los planos.

Método de Medición:

La medición será por metro lineal (ml) debidamente instaladas.

Forma de Pago:

Se cancelará de acuerdo a la cantidad de metros lineales que han sido considerados en el valor referencial.

06.08.01. PUERTA METALICA DE INGRESO SEGUN DISEÑO INCL. INSTALACIÓN

Descripción:

Las puertas serán de malla metálicas, con marco ángulos de fierro, respecto a las dimensiones deberá tenerse en cuenta lo indicado en los planos correspondientes.

Método de Medición:

Este trabajo será medido por unidad (und), medida y ejecutada de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos.

Forma de Pago:

La unidad de medida para el pago es por unidad (und), de puerta ejecutada y la valorización se efectuará según los avances reales de obra, previa verificación del Supervisor.

La partida, para efectos del pago, considera todos los costos de mano de obra (Beneficios Sociales), herramientas, materiales y equipos necesarios para la correcta ejecución de la presente.

08.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO METÁLICO INC. CANALETAS**Descripción:**

El proyecto de la cubierta de la plataforma deportiva abarca el diseño de la estructura metálica de soporte de techo tiene una forma de bóveda cilíndrica y cubrirá un área total de 957.32 m². La cubierta de techo lo constituyen planchas de acero Zilcalum de 0.30 mm de espesor ASTM A792. Grado 33 $F_y=2400$ kg/cm² del tipo TR-4 curvo. Consiste en el suministro e instalación de un canal metálico para recolección de aguas lluvias provenientes de la cubierta del techo del acceso al parque infantil, empleando lámina galvanizada cal. 26 con dimensiones de 13x15 cm debidamente pintada, de tal manera que este colocado firmemente con los accesorios de fijación adecuados, además incluirá los respectivos envases para los bajantes.

Método de Medición:

Esta partida es por Global (Glb).

La cantidad para pagarse por canal metálico será por la unidad instalada de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.

Forma de Pago:

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, armado e instalación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

12. FABRICACIÓN Y PREPARACIÓN

Para la fabricación, habilitación, montaje e instalación de todos los componentes metálicos que

conforma las estructuras metálicas se efectuará en concordancia a lo indicado en la norma E.090-norma sobre estructuras metálicas del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El Contratista tendrá, como mínimo, una mezcladora de reserva para garantizar que la programación en el vaciado sea continua.

Todo el proceso de construcción, fabricación, instalación, montaje y acabados deberá realizarse en las mejores condiciones de calidad tanto de los materiales que conforman la estructura metálica, los consumibles, así mismo en todo el proceso constructivo deberán preverse condiciones óptimas de equipamiento con la finalidad de ejecutar adecuadamente y brindar las mejores condiciones al personal y a los procesos de fabricación.

13. MATERIALES

Las propiedades mecánicas, físicas y químicas de los materiales están sujetas a condiciones de cumplimiento mínimo de las pruebas, estándares y normas vigentes para cada material, los aceros de refuerzo cumplirán la norma ASTM A615, los aceros estructurales cumplirán la Norma ASTM A36, ASTM A500, las coberturas ASTM A792, los electrodos cumplirán la norma AWS A5.1, cualquier variación en su uso de los mismos materiales deberá encontrarse dentro de las tolerancias establecidas por la misma Norma para tal efecto y serán necesariamente aprobadas por la supervisión.

Todos los materiales exclusivamente serán de marca reconocida y de buena calidad, por lo que el contratista previo al uso de cualquier material o insumo primero alcanzará a la supervisión el listado de materiales con su respectiva marca y especificaciones técnicas para su control y cumplimiento.

14. EQUIPO MÍNIMO DE PREPARACIÓN, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE Y ACABADOS

Los equipos mínimos tanto para la preparación, fabricación, instalación, montaje y acabados de todos los componentes del servicio serán de condiciones óptimas por lo que no deberá tener una antigüedad de tres (03) años a la fecha de presentación de propuestas, tiempo prudente considerando que los equipos de menos antigüedad tienen mejores condiciones de eficiencia y garantía, las cantidades de los equipos estará sujeta a la capacidad técnica-logística del contratista; la relación de equipos mínimos necesarios es:

- Máquina de soldar capacidad mínima de 200 Amperios.
- Equipos de Corte (tronzadoras).
- Amoladora.
- Grupo electrógeno.
- Equipo de pintura (compresora de aire).
- Roladora de perfiles.
- Nivel de ingeniero.
- Camioneta pick up.

15. SOLDADURA

15.1 GENERALIDADES

El procedimiento y secuencia de soldadura se ajustará a lo indicado en las secciones 4 y 5 del Manual de Soldadura de la AWS D1.1.

La soldadura se efectuará por el proceso de arco eléctrico (SMAW).

Los electrodos serán del tipo E6011 para todos los elementos de la estructura metálica, los diámetros de los electrodos están establecidos en los planos de diseño y en las especificaciones técnicas de este capítulo.

Se usará obligatoriamente electrodos del tipo E7018 para componentes soldados que soportan esfuerzos más críticos y elementos con espesores mayores 3.0mm, el mismo que estará sujeto a verificación y aprobación por la supervisión, los diámetros de los electrodos están establecidos en los planos de diseño y en las especificaciones técnicas de este capítulo.

Todo el proceso de soldadura deberá ser realizado por soldadores debidamente calificados, para lo cual el postor deberá proponer a soldadores homologados mínimamente en la posición 3G, y para elementos soldados para ensamblaje que requieran la posición sobre cabeza será operado únicamente por soldador calificado en la posición 4G.

El contratista presentara su relación de personal operarios de soldadura con la documentación respectiva en la que incluirá obligatoriamente su DNI, certificado de homologación en la posición que operará, ~~seguro SCTR salud pensión~~ y otros que lo requiera la supervisión a criterio profesional.

El Contratista deberá designar un Ingeniero Responsable de soldadura con suficiente experiencia en inspección de elementos soldados, con perfil mínimo haber hecho una capacitación en inspección de soldadura, el mismo que estará cargo con el control de calidad y manejo del proceso y al personal de soldadura en todo el proceso constructivo y de montaje.

15.2 INSPECCION Y PRUEBAS

Los responsables de la obra (Residente y/o Supervisor) verificarán la calidad de la soldadura, mediante las siguientes inspecciones:

a) La prueba por líquidos penetrantes a la soldadura se practicará en los elementos soldados y el punto de análisis será tomados al azar por la supervisión, mínimamente se practicará doce pruebas en toda la estructura metálica.

En caso la soldadura analizada no cumpla lo establecido en la AWS D1.1, cap., 6 el contratista estará en la obligación en corregir y se practica otra prueba en otro punto equivalente a criterio de la supervisión, el costo adicional será asumido por el contratista.

16. MONTAJE

16.1 CONSIDERACIONES GENERALES

El personal que estará a cargo del montaje de las Estructuras Metálicas deberá efectuar el montaje preservando el orden y la limpieza, contando con todo los equipos, herramientas y maquinaria de montaje en las mejores condiciones, previo a efectuar las maniobras obligatoriamente todo el personal que intervendrá deberá contar con los implementos de seguridad que aseguren la correcta ejecución del montaje en concordancia con la norma G.050, E0.90 del RNE y una correcta practica en el proceso de montaje.

Todo personal que intervendrá en el proceso de montaje será debidamente acreditado a la supervisión mediante la presentación de una relación con la documentación respectiva (DNI, ~~seguro SCTR salud pensión~~), el personal que no cumpla las condiciones mínimas de seguridad será retirado automáticamente a solo requerimiento de la supervisión y será causal de aplicación de penalidad al contratista.

El proceso de montaje se realizara mediante el uso de camión grúa o torre grúa con brazo extensible de capacidad mínima de 30 Tn, esta capacidad nos permite obtener rangos de

operación de carga suficiente con el brazo extendido de la gura, debido a que la capacidad de maniobrabilidad capacidad de carga de la grúa de brazo extendido está directamente relacionado con la longitud de brazo extendido de la misma; por la altura requerida del punto más alto de operación se recomienda usar la previsiones necesarias, cumpliendo las indicaciones según normativa de seguridad y montaje. Toda operación y maniobra de este equipo será debidamente planificada por lo que el contratista alcanzará a la supervisión un dossier de procedimiento de montaje mediante este método.

Para el proceso de montaje se emplearán herramientas de montaje tales como estrobos, eslingas, grapas debidamente certificadas por el fabricante; el uso de andamios para trabajos en altura será tal que se prevean las condiciones óptimas de su uso cumpliendo las condiciones mínimas establecidas en la normativa de seguridad.

17. PERSONAL

17.1 CONSIDERACIONES GENERALES

El personal que intervendrá en cada actividad en la ejecución del servicio deberá cumplir mínimamente las condiciones siguientes:

- Contar con Documento Nacional de Identificación (DNI) y/o Carnet de extranjería.
- Tener suficiente experiencia en la actividad específica que va a desempeñar en la ejecución del servicio.
- Para las actividades de especialidad deberá contar con capacitación obligatoriamente en la actividad que va a desempeñar.
- ~~Obligatoriamente todo personal deberá contar con seguro SCTR SALUD-PENSION, vigente durante todo el proceso que va intervenir, el costo del seguro será asumido por el contratista.~~
- Implementos de seguridad completo acorde a la actividad que va a desarrollar.
- Otros a requerimiento del supervisor.

Todo el personal que intervendrá estará acreditado ante la supervisión mediante la presentación de una relación con la documentación respectiva que cumpla las condiciones indicadas.

Como personal responsable se deberá proponer mínimamente como residente a un Ingeniero de profesión Civil; y se deberá proponer un responsable de seguridad a un Arquitecto o Ingeniero Civil, Industrial y afines a la seguridad y salud en el trabajo (SST); en lo referente a soldadura se deberá proponer mínimamente a un Ingeniero Mecánico inspector de soldadura.

Como personal operario, deberá proponer a soldadores homologados en la posición 3G; para el armado de elementos metálicos, pintado y techado a técnicos titulados en metal mecánica; y al personal no calificado deberán contar mínimamente con DNI; todos los personales deberán contar obligatoriamente con suficiente experiencia y capacitación acorde a la actividad que va a desempeñar en la ejecución del servicio materia del presente proceso.

18. SEGURIDAD Y SALUD

Todo el personal obligatoriamente deberán contar con toda la indumentaria de seguridad necesarios para cada actividad que se realice, dentro del vestuario mínimo requerido que correrá a cargo del contratista se tienen: cascos de protección, mamelucos, zapatos de seguridad, arnés de protección de cuerpo entero con sistema de suspensión con doble cola de enganche y con tres (03) anillos en D con certificado internacional, correas de seguridad,

guantes de cuero, mascara de protección para soldar y demás necesarios propuestos por el contratista para los requerimientos de los trabajos señalados.

Las medidas de seguridad adoptadas por el contratista estarán sujetas a la norma G050 del RNE para todas las actividades y maniobras que se desarrollara en el proceso constructivo durante la ejecución del servicio materia del presente proceso.

19. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA LOS POSTORES

19.1 CONDICIONES PARA LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, se precisa lo siguiente:

El número máximo de consorciados es de dos (2).

El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40%.

El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

Justificación:

El presente numeral tiene la finalidad establecer condiciones razonables, que garanticen la suficiente experiencia y capacidad técnica para la participación en consorcio en el presente proceso de selección, lo que coadyuvara a una mejor y eficiente ejecución de la obra, para cumplir así con la finalidad pública de esta contratación y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos.

19.2 EXPERIENCIA DEL POSTOR

El postor deberá acreditar una amplia experiencia en la ejecución de servicios similares. Se considerará servicios similares a: servicio de fabricación o construcción y/o montaje de estructura metálica de techos o coberturas; servicio de fabricación o construcción de tijerales metálicos, durante un periodo de hasta ocho (08) años a la fecha de presentación de ofertas.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 500, 000.00 (quinientos mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

En el caso de postores que declaren tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 60,000.00 (Sesenta mil quinientos con 00/100 soles, en la ejecución de servicios similares, durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

19.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO DEL POSTOR

Este requisito está orientado al cumplimiento del equipamiento estratégico para la ejecución del servicio, el mismo tiene la condición de equipos mínimos estratégicos que podrán ofertar los postores en su propuesta, para garantizar a la entidad la eficiencia, capacidad técnica de equipamiento y por ende asegurar el cumplimiento en las condiciones establecidas en el presente capítulo; la disponibilidad de los equipos

estratégicos será demostrado con copia de factura o boleta o tarjeta de propiedad o mediante contrato o compromiso de alquiler avalado con los documentos propios del equipo que se alquila; así mismo se deberá acreditar de forma clara los requisitos mínimos del equipo tales como año, capacidad y cantidad; dichos equipos no deberá tener una antigüedad mayor a cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas, la relación de equipos:

Nº	RELACION DE EQUIPOS	CANT.
1	MAQUINA DE SOLDAR, CAP. MIN 300 AMP.	05 Und.
2	CAMIONETA 4X4 –PICK UP	01 Und.
3	GRUPO ELECTROGENO, CAP. MIN 30KW	01 Und.

19.4 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO.

El contratista deberá contratar y mantener vigente durante el plazo de ejecución del servicio la póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para su personal.

Justificación:

El presente numeral tiene la finalidad establecer condiciones de seguridad, que garanticen las buenas prácticas de trabajo para la ejecución del servicio que consta de trabajos de altura, para la instalación de la cobertura metálica lo que coadyuvara a una mejor y eficiente ejecución de la obra, para cumplir así con la finalidad publica de esta contratación y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos.

19.5 PERSONAL CLAVE

Este requerimiento tiene la finalidad de asegurar el personal clave o profesionales principales necesarios para la ejecución del servicio, por lo que el contratista deberá contar mininamente con estos profesionales en la ejecución del servicio. Para la acreditación del personal clave deberá cumplir el perfil mínimo, así mismo se considerará la experiencia y su capacitación en la especialidad a desempeñar del personal propuesto.

19.5.1 RESPONSABLE DE SOLDADURA

Un Ingeniero de materiales quien estará a cargo como inspector durante el proceso de soldadura de todos los elementos metálicos en la ejecución del servicio, con un perfil mínimo: de dos (02) años en ejecución proyectos de ejecución y/o similares de experiencia en inspección de soldadura en estructuras metálicas y con capacitación en inspección de soldadura; acreditado mediante copias simples de:

- ✓ Documento Nacional de Identidad (DNI).
- ✓ Título Profesional.
- ✓ Capacitación o Especialización en Inspección de Soldadura, (acreditado mediante cursos o diplomados con 120 horas como mínimo).
- ~~✓ Carta de compromiso de participación firmado notarialmente.~~

19.5.2 TECNICO SOLDADORES

Se propondrá cuatro (04) soldadores calificados con homologación en la posición 3G; como perfil mínimo deberán contar con título técnico de soldador universal y/o soldador de estructuras y experiencia mínima de un (01) año como soldador en estructuras metálicas, adjuntar copias simples de:

- ✓ Documento Nacional de Identidad (DNI).
- ✓ Título técnico de soldador universal y/o soldador de estructuras.
- ✓ Certificado de homologación 3G.
- ~~✓ Carta de compromiso de participación firmado notarialmente.~~

19.5.3 RESPONSABLE DE SEGURIDAD

Un Arquitecto o Ingeniero Civil o Industrial y/o afines como responsable de seguridad en la ejecución del servicio, el mismo que estará a cargo de la capacitación e implementación del plan de seguridad y salud ocupacional a todo el personal. Como perfil mínimo deberá cumplir: con experiencia mínima de haber participado en dos (02) proyectos de ejecución en prevención de riesgos, para lo cual deberá contar con capacitación en prevención de riesgos laborales y sistema de gestión de seguridad, adjuntar copias simples de:

- ✓ Documento Nacional de Identidad DNI.
- ✓ Título Profesional.
- ~~✓ Carta de compromiso de participación firmado notarialmente.~~

19.5.4 OBLIGACIÓN DE PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del Contratista, de acuerdo con lo acreditado para el perfeccionamiento del contrato. **En los casos de ausencia del personal** en obra por motivos de salida o descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar con una **duración máxima de cinco (05) días calendarios**, de atención médica u otra causal, el Contratista está obligado a informar oportunamente al Supervisor y este a la Entidad de manera detallada, por medio escrito o vía correo electrónico en casos de emergencia, debiendo en este último caso regularizar tal comunicación.

Toda ausencia del personal no comunicada y autorizada por la Entidad será materia de descuento por los días que dure esta, no se admitirán ausencias de personal mayores a cinco (05) días calendarios durante el mes calendario, las que en caso de presentarse serán consideradas como un incumplimiento contractual.

Asimismo, el Contratista debe de presentar de forma mensual la programación de salida de su personal y cualquier modificación.

20. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original de acuerdo al artículo 149° y 151° de la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento concordados, aprobados por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, respectivamente. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

21. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El contratista tiene la responsabilidad de su servicio realizado como **mínimo de dos (02) años**, contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD, entendiéndose como garantía de su trabajo, cualquier desperfecto o falla que pueda presentar los trabajos materia del presente proceso, el contratista se responsabilizará a rectificar los defectos encontrados o fallas presentados posterior a su entrega, que constituyan como vicios ocultos, esta garantía podrá ser mejorada en la propuesta técnica del postor, la cual estará especificada dentro del contrato.

22. ADELANTOS

La Entidad no entregará adelantos directos al contratista.

23. FORMA DE PAGO

Se realizará informe de pago de acuerdo a la valorización mensual de las partidas a ejecutar y previo informe de conformidad del Residente y Supervisor de Obra, sujeto a los artículos 194°, 195° y 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

24. VALORIZACIONES.

Definición:

Es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado.

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada mes, por el inspector y el contratista.

Las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados contratados con los precios unitarios del valor estimado, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El subtotal así obtenido se multiplica por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

El plazo máximo de aprobación por el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes.

Las valorizaciones se presentan por trámite documentario de la Municipalidad Distrital de Chiguirip, en los plazos establecidos en horario de oficina, en carpetas, original y copia.

25. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante de acuerdo a la normativa vigente de la Ley de contrataciones del estado y su reglamento y de persistir mediante la Junta de Resolución de Disputas por acuerdo de las partes.

26. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo al Artículo 162° del Reglamento de la ley de contrataciones.

27. DE LAS OTRAS PENALIDADES.

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se incluirán las siguientes:

PENALIDADES			
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	(0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto	Según informe del supervisor de la obra.
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	(0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del supervisor de la obra.
3	INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (incluye la dispuesto en la Directiva N° 321-2021-SALUD, Zapatos o botas de seguridad, Casco de Seguridad, Chaleco reflectivo, Gafas protectoras, Mascarillas): Cuando el Contratista permita que el Trabajador labore sin ellas o que las tenga incompletas.	(0.5 UIT) por cada día de que el personal labore sin ellas.	Según informe del supervisor de la obra.
4	EQUIPO ESTRATEGICO DEL CONTRATISTA: Cuando el Contratista no cuenta con el equipo estratégico requerido (Literal a) Del equipamiento, numeral 3.1.2 Consideraciones específicas) o que los tenga incompletos para la ejecución del servicio.	(0.5 UIT) por cada día que no cuente con los equipos mínimos.	Según informe del supervisor de la obra.
5	CALIDAD DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: Cuando el Residente apruebe o autorice un trabajo mal ejecutado (QUE NO ESTE DE ACUERDO A LO CONTRATADO DEL EXPEDIENTE TECNICO). Además de la penalidad, EL CONTRATISTA deberá corregir dicho trabajo sin costo alguno para la Entidad.	5/1000 por cada vez que se apruebe.	Según informe del supervisor de obra.
6	CALIDAD DE MATERIALES: Cuando el Contratista emplee materiales que no cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas. La penalidad será por cada caso detectado. EL CONTRATISTA deberá retirar dicho	(0.5 UIT) por cada caso detectado.	Según informe el de la obra.

	material y reemplazarlo por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad.		
7	<p>USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD PREVIOS (TALES COMO: CALIDAD DEL AFIRMADO, AGREGADOS, ACERO, CEMENTO, PERFILES Y DEMAS QUE CORRESPONDA UNA CERTIFICACION O ENSAYO):</p> <p>Cuando el Contratista emplee materiales que no cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad previos a su utilización. EL CONTRATISTA deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cuente con los respectivos certificados y/o ensayos de control de calidad, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad</p>	(0.5 UIT) por cada caso detectado.	Según informe del supervisor de la obra.
8	<p>SEGURIDAD DEL SERVICIO Y SEÑALIZACIÓN:</p> <p>Cuando el Contratista no emplee los dispositivos de seguridad peatonal y vehicular, y las señalizaciones especificadas en el expediente técnico</p>	(0.5 UIT) por cada caso detectado.	Según informe del supervisor de obra.
9	<p>POR NO CONTAR LOS PROFESIONALES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON EL CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Cuando el contratista no presente los certificados de habilidad de los profesionales que participan en la ejecución del servicio en cada valorización. O la Entidad detecte que no está habilitado durante el periodo de ejecución de la obra. La multa será por cada día que demore en presentar el certificado de habilidad por cada día que se detecte que no está o no estuvo habilitado, respectivamente</p>	(0.5 UIT) por cada día que demore en presentar el certificado.	Según informe del supervisor de la obra.
10	En caso el servicio requiera de prestaciones adicionales y El CONTRATISTA no presente el expediente técnico del adicional de obra según lo estipulado en el artículo 205 ° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.	(0.5 UIT) por cada oportunidad que se evidencia la falta.	Según informe del supervisor de la obra.
11	Por SUBCONTRATAR parte de las prestaciones a su cargo sin la autorización escrita de la Municipalidad distrital de Chiguirip y al margen de lo dispuesto por el	(0.5 UIT) por cada oportunidad que se evidencia la falta.	Según informe del supervisor de



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA



	Artículo 147°.- Subcontratación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado		la obra.
12	En caso EL CONTRATISTA incumpla su obligación de mantener vigentes las pólizas de seguros, establecidos en el numeral 6 de los gastos generales.	Se aplicará una penalidad equivalente a (5/10000) del monto del contrato original por cada oportunidad que se evidencie la falta.	Según informe del supervisor de la obra.

Las penalidades para imponerse por parte del supervisor obra **deberán ser informadas a la Entidad (DIDUR) dentro del plazo de 5 días calendario de haber el Contratista infringido los supuestos de su aplicación**, así mismo el Contratista contará con 3 días calendario para que este haga uso de su derecho de defensa o descargo, luego del cual el supervisor emitirá su informe final.

28. PLANOS

Se adjunta los planos en formato PDF (Se adjuntarán los digitales)

29. PROCEDIMIENTOS NO DESCRITOS.

Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, aplica lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y en su Reglamento; así como lo indicado en los presentes Términos de Referencia, en las Bases y en el Contrato correspondiente. Supletoriamente, es de aplicación el Código Civil.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad **puede** adoptar uno o más de los requisitos de calificación siguientes:

B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL						
B.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO						
	<p><u>Requisitos:</u></p> <table> <tr> <td>MÁQUINA DE SOLDAR, CAP. MIN 300 AMP.</td><td>05 Und.</td></tr> <tr> <td>CAMIONETA 4X4</td><td>01 Und.</td></tr> <tr> <td>GRUPO ELECTRÓGENO, CAP. MIN 30KW</td><td>01 Und.</td></tr> </table> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Importante</p> <p><i>En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.</i></p> </div>	MÁQUINA DE SOLDAR, CAP. MIN 300 AMP.	05 Und.	CAMIONETA 4X4	01 Und.	GRUPO ELECTRÓGENO, CAP. MIN 30KW	01 Und.
MÁQUINA DE SOLDAR, CAP. MIN 300 AMP.	05 Und.						
CAMIONETA 4X4	01 Und.						
GRUPO ELECTRÓGENO, CAP. MIN 30KW	01 Und.						
B.2	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE						
	<p>Importante para la Entidad</p> <p><i>Para las calificaciones del personal se puede considerar al menos uno de los requisitos siguientes:</i></p>						
B.2.1	FORMACIÓN ACADÉMICA						
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>TÉCNICO EN SOLDADURA: técnico con registro de acreditación de soldadura con homologación 4g.</p> <p>TÉCNICO EN MECÁNICA DE PRODUCCIÓN: título de técnico a nombre de la nación en mecánica de producción.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>El GRADO O TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Importante para la Entidad</p> <p><i>El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional requerido.</i></p> </div> <p>En caso EL GRADO O TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.</p>						
B.3	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE						
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>Técnico en soldadura:</p>						



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA



	<p>Experiencia no menor de dos (02) años en trabajos de soldadura en general, adicionalmente deberá contar con: registro de certificación (wpq) de acuerdo al código estructural aws d1.1. para procedimientos de soldadura wps.</p> <p><u>Técnico en mecánica de producción:</u></p> <p>Experiencia mínima de un año en trabajos de soldadura en general.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p> <p><u>De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.</u></p>
C	<p>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</p> <p><u>Requisitos:</u></p> <p>Persona jurídica o natural que cuente con RNP de ejecución de obras vigente, no este inhabilitado ni impedido para contratar con el estado.</p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 500, 000.00 (quinientos mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 60,000.00 (Sesenta mil quinientos con 00/100 soles, en la ejecución de servicios similares, durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se establecerá que en caso de consorcio el integrante del consorcio que acredite la mayor experiencia cumpla con al menos el 60% porcentaje de participación.</p> <p>SERVICIOS SIMILARES. -</p> <p>Se considerarán servicios similares a: SERVICIO DE FABRICACIÓN O CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHOS O COBERTURAS; SERVICIO DE FABRICACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE TIJERALES METÁLICO O MANTENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO EN INFRESTRUCTURA DE SALUD Y/O EDUCATIVA, durante un periodo de hasta ocho (08) años a la fecha de presentación de ofertas.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹³, correspondientes a un</p>

¹³ Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:**

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”
(...)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA



máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

Importante

- *Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.*
- *En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*

Importante

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP CHOTA – CAJAMARCA

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA



- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA



CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i= Oferta P_i= Puntaje de la oferta a evaluar O_i=Precio i O_m= Precio de la oferta más baja PMP=Puntaje máximo del precio</p> <p>[100] puntos</p>

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹⁴

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

¹⁴ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP CHOTA – CAJAMARCA

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA



LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA] es de [.....], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS¹⁵

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

¹⁵ De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesorias, pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periódicos de prestación de servicios en general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

Importante

De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP CHOTA – CAJAMARCA

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA



Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP CHOTA – CAJAMARCA

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA



asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹⁶

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

¹⁶ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA



“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹⁷.

¹⁷ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
<https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA



ANEXOS



ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDCH/CS- PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente. -

El que se suscribe, [...], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ¹⁸	Sí	No	
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de servicios¹⁹

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

¹⁸ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de prestación de servicios, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

¹⁹ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA
BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS
PRIMERA CONVOCATORIA



Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDCH/CS- PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente. -

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ²⁰	Sí	No	
Correo electrónico :			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ²¹	Sí	No	
Correo electrónico :			

Datos del consorciado ...			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ²²	Sí	No	
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

²⁰ En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

²¹ Ibídem.

²² Ibídem.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS
PRIMERA CONVOCATORIA



1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de servicios²³

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

²³ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.



ANEXO N° 2

**DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDCH/CS- PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA**

**BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS
PRIMERA CONVOCATORIA**



ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2024-MDCH/CS- PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.



ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDCH/CS- PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS
PRIMERA CONVOCATORIA



ANEXO Nº 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2024-MDCH/CS- PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] Nº [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]²⁴

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]²⁵

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%²⁶

²⁴ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁵ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁶ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS
PRIMERA CONVOCATORIA



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Consortiado 1

Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2

Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA
BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS
PRIMERA CONVOCATORIA



Importante para la Entidad

En caso de la prestación de servicios bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDCH/CS- PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
TOTAL			

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.

Importante para la Entidad

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente”.*
- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.*

Incluir o eliminar, según corresponda



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA
BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS
PRIMERA CONVOCATORIA



Importante para la Entidad

En caso de la prestación de servicios bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDCH/CS- PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN].”*



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA



Importante para la Entidad

En caso de la prestación de servicios bajo el esquema mixto de suma alzada y precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDCH/CS- PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO
Monto del componente a precios unitarios			

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
Monto del componente a suma alzada	

Monto total de la oferta	
--------------------------	--

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP CHOTA – CAJAMARCA

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA



- *El postor debe consignar en su oferta los precios unitarios de los componentes previstos para este sistema en el presente anexo y por un monto fijo integral de los componentes previstos a suma alzada.*
- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN].

Importante para la Entidad

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente”.*
- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.*



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS
PRIMERA CONVOCATORIA



Importante para la Entidad

En caso de la prestación de servicios bajo el sistema en base a porcentajes incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDCH/CS- PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	OFERTA
Porcentaje ofertado ²⁷	%
Monto Total Ofertado	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".*

²⁷ De conformidad con la Opinión N° 202-2016/DTN, corresponde al porcentaje del monto total a cobrar o recuperar.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA
BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS
PRIMERA CONVOCATORIA



Importante para la Entidad

En caso de la prestación de servicios bajo el sistema en base a honorario fijo y comisión de éxito incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDCH/CS- PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	MONTO
(A) Honorario Fijo	
(B) Comisión de éxito ²⁸	
Precio de la Oferta (A) + (B)	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]"*

²⁸ De conformidad con la Opinión N° 011-2017/DTN "El postor formula su oferta contemplando un monto fijo y un monto adicional como incentivo que debe pagársele en caso consiga el resultado esperado".



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS
PRIMERA CONVOCATORIA



Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 7
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA
APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDCH/CS- PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa²⁹ se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

²⁹ En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA
BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS
PRIMERA CONVOCATORIA



ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDCH/CS- PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ³⁰	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ³¹	EXPERIENCIA PROVENIENTE ³² DE:	MONEDA	IMPORTE ³³	TIPO DE CAMBIO VENTA ³⁴	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³⁵
1										
2										
3										

³⁰ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

³¹ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

³² Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.

³³ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

³⁴ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

³⁵ Consignar en la moneda establecida en las bases.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA
BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS
PRIMERA CONVOCATORIA



Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ³⁰	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ³¹	EXPERIENCIA PROVENIENTE ³² DE:	MONEDA	IMPORTE ³³	TIPO DE CAMBIO VENTA ³⁴	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³⁵
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	...									
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA
BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS
PRIMERA CONVOCATORIA



ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDCH/CS- PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relación-de-proveedores-sancionados>. También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA

BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA



Importante para la Entidad

En el caso de contratación de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o el procedimiento de selección según relación de ítem no supere dicho monto, se debe considerar el siguiente anexo:

ANEXO N° 10

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 200,000.00)])**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDCH/CS- PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.*



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
CHOTA – CAJAMARCA
BASES INTEGRADAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 002-2024-MDCH/CS
PRIMERA CONVOCATORIA



Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 200,000.00)])**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDCH/CS- PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la prestación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.*



ANEXO Nº 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2024-MDCH/CS- PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*



ANEXO N° 12

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDCH/CS- PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente. -

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:


✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.



MACROUBICACIÓN

80°W 76°W 72°W 68°W

0°S 4°S 8°S 12°S 16°S

MACROUBICACIÓN: E: S/ E

PROVINCIA DE CHOTA

MIRACOSTA, QUEROOTO, CHIGUIRIP, CHOROPAMPA, PICH, CHIMBAN, ANGLIA, TACKABAMBA, CONCHAN, LLAMA, HUAMEOS, COCHABAMBA, LAJAS, CHOTA, PACCHA, CHADIN, SAN JUAN DELICURIS, CHALAMARCA.

REGIÓN : CAJAMARCA

PROVINCIA : CHOTA

DISTRITO : CHIGUIRIP

LOCALIDAD : LA SACA

ELABORADO POR:

ESPECIALISTA : Ing. Gustavo Estela Chamaya. DNI N° 45942220 CIP N° 189251

CONSULTOR : Ing. Ever Alexander Gavidia Edquén DNI N° 41393571 CIP N° 183746

REVISADO :

Ing. Ever Alexander Gavidia Edquén Jefe de la Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural - DIDUR DNI N° 41393571 CIP N° 183746

CONSULTORA - CONSTRUCTORA REALIDAD S.A.C.

PROYECTO :

"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA SACA DISTRITO DE CHIGUIRIP DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLANO :

BIODIGESTOR-DETALLES

RESPONSABLE GRÁFICO :

elberguevaraguevara54@gmail.com Guevara Guevara, Elber

ESCALA GRÁFICA :

INDICADA

FECHA :

Chiguirip, Marzo del 2024

ruta de ARCHIVO DIGITAL :


D:\Proyectos\Exp. La Saca\

LAMINA :


01

CÓDIGO DE PLANO:


B - 01




CERCO PERIMÉTRICO EJE 2-2





CERCO PERIMÉTRICO EJE 1-1



CERCO PERIMÉTRICO EJE A-A Y I-I





Ever Alexander Gavidia Edquen
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 183746



MACROUBICACIÓN:

E: S/ E



REGIÓN	: CAJAMARCA
PROVINCIA	: CHOTA
DISTRITO	: CHIGUIRIP
LOCALIDAD	: LA SACA



ELABORADO POR:	CONSULTOR:
ESPECIALISTA:	
Ing. Gustavo Estela Chamaya.	Ing. Ever Alexander Gavidia Edquen
DNI N° 45942220 CIP N° 189251	DNI N° 41393571 CIP N° 183746












REVISADO:
Ing. Ever Alexander Gavidia Edquen
Jefe de la Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural - DIDUR
DNI N° 41393571 CIP N° 183746



PROYECTO:
"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA SACA DISTRITO DE CHIGUIRIP DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLANO:
CERCO PERIMÉTRICO

RESPONSABLE GRÁFICO:	LAMINA:
elberguevaraguevara54@gmail.com	01
Guevara Guevara, Elber	
ESCALA GRÁFICA:	CÓDIGO DE PLANO:
INDICADA	CP - 01
FECHA:	
Chiguirip, Marzo del 2024	
RUTA DE ARCHIVO DIGITAL:	
D:\Proyectos\Exp. La Saca\	



REGIÓN : CAJAMARCA	
PROVINCIA : CHOTA	
DISTRITO : CHIGUIRIP	
LOCALIDAD : LA SACA	

REVISADO :
Ing. Ever Alexander Gavidia Edquén
Jefe de la Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural - DIDUR
DNI N° 41393571 CIP N° 183746




ELABORADO POR:	CONSULTOR :
ESPECIALISTA : Ing. Gustavo Estela Chamaya DNI N° 45942220 CIP N° 189251	Ing. Ever Alexander Gavidia Edquén DNI N° 41393571 CIP N° 183746



PROYECTO :
"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA SACA DISTRITO DE CHIGUIRIP DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"


PLANO :
CIMENTACIONES

RESPONSABLE GRÁFICO : elberguevaraguevara54@gmail.com Guevara Guevara, Elber	LAMINA : 01
ESCALA GRÁFICA : INDICADA	CÓDIGO DE PLANO: C-01
FECHA : Chiguirip, Marzo del 2024	
ruta de ARCHIVO DIGITAL : D:\Proyectos\Exp. La Saca\	



Ever Alexander Gavidia Edquen
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 183746

H.SS. DESAGUE
Escala: 1/50




DETALLE DE DESAGUE
Escala: 1/20

LEYENDA DE REDES DE DESAGUE


	TUBERIA PARA DESAGUE DE PVC-SAL
	TUBERIA PARA VENTILACION DE PVC-SAL
	TUBERIA PARA AGUA DE LLUVIA
	MONTANTE PARA AGUA DE LLUVIA - COLUMNA FALSA
	MONTANTE DESAGUE PVC SAL 4" - COLUMNA FALSA
	REGISTRO DE BRONCE ROSCADO, A RAS DE PISO
	SUMIDERO A RAS DEL PISO; DE BRONCE CON TRAMPA "P"
	TRAMPA TIPO "P"
	CRUCE DE TUBERIAS SIN CONEXION
	CAJA DE REGISTRO DE CON TAPA DE CONCRETO
	BUZON PROYECTADO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DESAGÜE

- 1.- LAS TUBERIAS PARA DESAGÜE TENDRÁN UNA PENDIENTE MÍNIMA DE 1% EN DIAMETROS DE 4" Y MAYORES; Y NO MENOR DE 1.5% EN DIAMETROS DE 3" E INFERIORES.
- 2.- TODOS LOS EXTREMOS DE TUBERÍAS VERTICALES QUE TERMINEN EN EL TECHO, LLEVARÁN SOMBRERO DE VENTILACION Y SE PROLONGARAN A 0.45m. SOBRE EL NIVEL DEL MISMO CON EL MISMO DIAMETRO.
- 3.- LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN SERÁN DE PVC SAL TIPO RIGIDO CON UNION SIMPLE PRESION QUE CUMPLAN LA NORMA TECNICA PERUANA N° 399-003.
- 4.- LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN SERÁN DE PVC SAL TIPO RIGIDO CON UNION SIMPLE PRESION DEBERAN SOPORTAR UNA PRESION DE 10 KG/CM2 A UNA TEMPERATURA DE 20°C.
- 5.- LAS CAJAS DE REGISTRO SERÁN DE CONCRETO PRE-FABRICADO, CON MARCO Y TAPA DE CONCRETO CON F'c= 175 KG/CM2.
- 6.- LOS REGISTROS SERÁN DE BRONCE CROMADO CON TAPA ROSCADA.
- 7.- DESPUES DE TAPONEAR LAS SALIDAS DE DESAGUE SE PROCEDERA A LLENAR DE AGUA LAS TUBERIAS. QUEDANDO LLENAS SIN QUE EXISTAN FUGAS DURANTE 24 HORAS ANTES DEL VACIADO DEL FALSO PISO.



MACROUBICACION: E: S/ E



REGIÓN : CAJAMARCA
PROVINCIA : CHOTA
DISTRITO : CHIGUIRIP
LOCALIDAD : LA SACA

REVISADO :
Ing. Ever Alexander Gavidia Edquen
Jefe de la Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural - DIDUR
DNI N° 41393571 CIP N° 183746

ELABORADO POR:
ESPECIALISTA :
Ing. Gustavo Estela Chamaya
DNI N° 45942220 CIP N° 189251
CONSULTOR :
Ing. Ever Alexander Gavidia Edquen
DNI N° 41393571 CIP N° 183746



PROYECTO :
"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA SACA DISTRITO DE CHIGUIRIP DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"


PLANO :
INSTALACIONES SANITARIAS: DESAGUE

RESPONSABLE GRÁFICO :
elberguevaraguevara54@gmail.com
Guevara Guevara, Elber
ESCALA GRÁFICA :
INDICADA
FECHA :
Chiguirip, Marzo del 2024
RUTA DE ARCHIVO DIGITAL :
D:\Proyectos\Exp. LaSaca\


LAMINA :
01

CÓDIGO DE PLANO:
IS - 02


CORTE A-A: ELEVACION FRONTAL




CERCO PERIMETRICO EJE 2-2




CERCO PERIMETRICO EJE 1-1




CERCO PERIMETRICO EJE A-A Y H



CORTE B-B: ELEVACION LATERAL



GRADERIO LA SACA



CUADRO DE ACABADOS


AMB. No.	NOMBRE DE AMBIENTE	PISO		MUROS		CIELO RASO		COBERTURA	
		CONTRAPISO	ACABADO	TIPO DE MURO	ACABADO	TIPO DE CIELO RASO	ACABADO	TIPO DE COBERTURA	ACABADO
01	CIRCULACION	CONCRETO	PISO FROTACHADO	---	---	---	---	---	---
02	SS.HH DAMAS	CONCRETO	CERAMICO 45cmx45cm.	ALBAÑILERIA	TARRAJEADO Y PINTADO CON SUPERMATE VENCEDOR	CIELO RASO DE TRIPLAY	PINTURA SUPERMATE VENCEDOR	ENTRAMADO MADERA	CALAMINA PINTADA
03	SS.HH CABALLEROS	CONCRETO	CERAMICO 45cmx45cm.	ALBAÑILERIA	TARRAJEADO Y PINTADO CON SUPERMATE VENCEDOR	CIELO RASO DE TRIPLAY	PINTURA SUPERMATE VENCEDOR	ENTRAMADO MADERA	CALAMINA PINTADA
05	CAMPO DEPORTIVO	---	GRASS SINTETICO	---	---	---	---	COBERTURA METALICA CURVADA	TR-4

CUADRO DE VANOS - PUERTAS

TIPO	LONGITUD	ALTURA	CANT.	OBSERVACION
P-01	0.80	2.20	2.00	PUERTA CONTRAPLACADA DE PRIPLAY
P-02	0.80	1.80	3.00	PUERTA CONTRAPLACADA DE PRIPLAY
P-03	1.80	2.70	2.00	PUERTA METALICA INGRESO


CUADRO DE VANOS - VENTANAS

TIPO	LONGITUD	ALTURA	ALFEIZAR	CANT.	OBSERVACION
V-01	1.93	0.50	1.70	2.00	METALICA - VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO



MACROUBICACIÓN:

E: S/ E



REGIÓN : CAJAMARCA

PROVINCIA : CHOTA

DISTRITO : CHIGUIRIP

LOCALIDAD : LA SACA



REVISADO :

ING. Gavidia Edquén, E. Alexander
Jefe de la Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural - DIDUR
DNI N° 41393571 CIP N° 183746

ELABORADO POR:

ESPECIALISTA :
Ing. Gustavo Estela Chamaya
DNI N° 45942220 CIP N° 189251

CONSULTOR :
Ing. Ever Alexander Gavidia Edquén
DNI N° 41393571 CIP N° 183746



PROYECTO :

"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA SACA DISTRITO DE CHIGUIRIP DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLANO :

ARQUITECTURA

RESPONSABLE GRÁFICO :
elberguevaraguevara54@gmail.com
Guevara Guevara, Elber

ESCALA GRÁFICA :

INDICADA

FECHA :

Chiguirip, Marzo del 2024

RUTA DE ARCHIVO DIGITAL :
D:\Proyectos\Exp. La Saca\


LAMINA :

01

CÓDIGO DE PLANO:

A - 01









Ever Alexander Gavidia Edquen
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 183746



LEYENDA RED DE DESAGUE		
DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO	ESPECIFICACIÓN
DESAGUE		PLAST. PVC SAL
CAJA DE REGISTRO		MAMPOSTERÍA O CONCRETO
TUB. DESAGUE INTERIOR		PLAST. PVC SAL
TUB. VENTILACION		PLAST. PVC SAP
SUMIDERO		BRONCE
YEE SANITARIA SIMPLE		PLAST. PVC SAP
TRAMPA "P"		PLAST. PVC SAP
REGISTRO ROSCADO DE PISO		BRONCE
REGISTRO ROSCADO DE PISO		BRONCE
TEE SANITARIA DE DESAGUE		PLAST. PVC SAP
SENTIDO DEL FLUJO		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESAGUE

- LAS TUBERÍAS DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN SERÁN DE PVC CON CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN ESPEC. TÉCNICAS.
- LAS CAJAS DE REGISTRO SERÁN DE CONCRETO SIMPLE PREFABRICADAS.
- TODAS LAS TUBERÍAS DE VENTILACIÓN SERÁN DE PVC Y TERMINARÁN O-30 S.N.T.T. (Techo) ACABANDO EN SOMBRERO DE VENTILACIÓN.
- LA PENDIENTE MÍNIMA DE LAS TUBERÍAS DE DESAGÜE SERÁ DEL 1%.
- ANTES DE CUBRIR LAS TUBERÍAS DE DESAGÜE SE HARÁ LA SIGUIENTE PRUEBA:
SE LLENARÁN CON AGUA, LUEGO DE TAPONEAR LAS SALIDAS BAJAS DEBIENDO PERMANECER 24 HORAS SIN PERMITIR ESCAPES.



TIPO DE SUELO	TASA DE INFILTRACIÓN (lts/m²-día)
SUELOS DE BUENA PERMEABILIDAD	
- Arena	50
- Limo Arenoso, Limo	30
- Limos o Arcillosos Porosos	20
SUELOS DE BAJA PERMEABILIDAD	
- Limos o Arcillosos Compactos	10

Nota: las arcillas expansivas deben ser asueltas.

MÁX. Y MÍN. LONGITUD (m.) DE TUBERÍA DE 2" DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DEL BIODIGESTOR Y AL TIPO DE TERRENO		600 lt.		1300 lt.		3000 lt.		7000 lt.	
CLASE DE SUELO	TIEMPO DE INFILTRACIÓN PARA EL DESCENSO DE 1 cm.	L. MÍN.	L. MÁN.	L. MÍN.	L. MÁN.	L. MÍN.	L. MÁN.	L. MÍN.	L. MÁN.
RÁPIDOS	DE 1 A 4 MINUTOS	3	5	6	12	14	27	34	63
MEDIOS	DE 4 A 8 MINUTOS	5	8	12	16	27	38	63	88
LENTOS	DE 8 A 12 MINUTOS	8	13	16	27	38	63	88	146
MUY LENTOS	DE 12 A 24 MINUTOS	13	15	27	33	63	75	146	175

BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE				
Capacidad	RP 600	RP1300	RP 3000	RP 7000
Capacidad	1.65 m	1.95 m	2.15 m	2.65 m
Altura máxima con tapa	0.86 m	1.15 m	2.00 m	2.40 m
Diámetro Máximo	0.86 m	1.15 m	2.00 m	2.40 m
Capacidad solo agua negras domiciliarias*	5	10	25	57

* Número de Personas

DIMENSIONES				
Tamaño Concepto	RP 600	RP1300	RP 3000	RP 7000
A	1.60 m	1.90 m	2.10 m	2.60 m
B	0.86 m	1.15 m	2.00 m	2.40 m
C	0.25 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m
D	45 grados	45 grados	45 grados	45 grados
E	18 plg	18 plg	18 plg	18 plg
F	4 plg	4 plg	4 plg	4 plg
G	1.33 m	1.64 m	1.83 m	2.38 m
H	2 plg	2 plg	2 plg	2 plg
I	1.27 m	1.54 m	1.68 m	2.27 m
J	2 plg	2 plg	2 plg	2 plg
K	1.15 m	1.39 m	1.48 m	1.87 m




RED DE AGUA

LEYENDA -Agua	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	MEDIDOR DE AGUA
	RED DE AGUA FRÍA
	TEE
	CODO DE 90°
	VALVULA COMPUERTA
	CODO 45°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 1- LAS TUBERÍAS DE AGUA FRÍA SERÁN DE PVC CLASE 10. DIAMETRO INDICADO.
- 2- LAS VALVULAS DE CONTROL TIPO COMPUERTA TENDRÁN 2 UNIONES UNIVERSALES E IRÁN EN NICHOS CON MARCOS Y TAPA DE MADERA SERÁN DE BRONCE TIPO "CIM", "CRANE", O SIMILAR, PARA UNA PRESIÓN DE 150 LB / PLG 2
- 3- LAS TUBERÍAS DE PREFERENCIA SE INSTALARÁN POR EL PISO
- 4- ANTES DE PONERSE EN SERVICIO, EL SISTEMA DE TUBERÍAS DEBERÁ SER PRUBADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
PARA EL SISTEMA DE AGUA: LAS TUBERÍAS SERÁN PRUBADAS CON INYECCIÓN DE AGUA CON BOMBA DE MANO SOMETIENDOLAS A UNA PRESIÓN DE 100 LBS/PLG 2, DURANTE 3 HORAS SIN QUE SE REGISTRE PERDIDA DE PRESIÓN, ANTES DE LA COLOCACIÓN Y LLEVADO DE ELEM. ESTRUCTURALES.

Llevar marco de madera y puerta triplay 6 mm



SSH.HH DE MUJERES Y HOMBRÉS



ESC.: 1/50

DISTANCIAS MÍNIMAS	
60	Distancias de embalse o cuerpos de agua utilizados como fuentes de abastecimiento
30	Distancias de posos de agua
15	Distancias a corrientes de agua
5	Distancias a la edificación o predios colindantes

Ever Alexander Gavidia Edquén

INGENIERO CIVIL

REG. CIP N° 183746



REGIÓN : CAJAMARCA

PROVINCIA : CHOTA

DISTRITO : CHIGUIRIP

LOCALIDAD : LA SACA

ELABORADO POR:

ESPECIALISTA :

Ing. Gustavo Estela Chamaya

DNI N° 45942220 CIP N° 189251

CONSULTOR :

Ing. Ever Alexander Gavidia Edquén

DNI N° 41393571 CIP N° 183746

REVISADO :

Ing. Ever Alexander Gavidia Edquén

Jefe de la Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural - DIDUR

DNI N° 41393571 CIP N° 183746



PROYECTO :
"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA SACA DISTRITO DE CHIGUIRIP DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLANO :

DETALLE DE RED DE AGUA Y DESAGUE

RESPONSABLE GRÁFICO :

elberguevaraguevara54@gmail.com

Guevara Guevara, Elber

ESCALA GRÁFICA :

1/75

FECHA :

Chiguirip, Marzo del 2024

ruta de ARCHIVO DIGITAL :


D:\Proyectos\Exp. La Saca\

LAMINA :

03/03





CÓDIGO DE PLANO:

RAD - 03



LOCALIZACIÓN:
"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA SACA DISTRITO DE CHIGUIRIP DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

Escala: 1/300 000



REGIÓN	: CAJAMARCA
PROVINCIA	: CHOTA
DISTRITO	: CHIGUIRIP
LOCALIDAD	: LA SACA

REVISADO:
Ing. Ever Alexander Gavidia Edgüen
Jefe de la Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural - DIDUR
DNI N° 41393571 CIP N° 183746

ELABORADO POR:
ESPECIALISTA:
Ing. Gustavo Estela Chamaya
DNI N° 45942220 CIP N° 189251

CONSULTOR:
Ing. Ever Alexander Gavidia Edgüen
DNI N° 41393571 CIP N° 183746

APROBADO POR:

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones


ELABORADO POR:
CONSULTOR:
Ing. Ever Alexander Gavidia Edgüen
CIP N° 183746
evergavidia@gmail.com

CONSULTORA - CONSTRUCTORA
REALIDAD S.A.C.

PROYECTO:
CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA SACA DISTRITO DE CHIGUIRIP DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

PLANO:
PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

RESPONSABLE GRÁFICO: elberguevaraguevara54@gmail.com Guevara Guevara, Elber			LAMINA: 01
ESCALA: 1/10000	PROYECCIÓN: UTM	DATUM: WGS84	CÓDIGO DE PLANO: PU-01
FECHA: Chiguirip, Marzo del 2024	ZONA: 17M		
RUTA DE ARCHIVO DIGITAL: D:\Proyectos\Exp.La Saca - Chiguirip\Plano Ubicación - La Saca.dwg			




FUENTE:

HOJAS CARTA NACIONAL IGN	CARTA 1/100000 HOJAS INGENMET
ESCALA 1/100000	- S.I.G. -
CUADRÍCULAS 15e, 15f	
16e, 16f, 16g	


GEOPLANOS	
TIPO DE DOCUMENTO	DPTO. CAJAMARCA
MAPA	PROV. CHOTA
ESCALA:	1/200
FECHA:	FEBRERO_2024

Ever Alexander Gavidia Edgüen
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 183746





Escala: 1/20 000


UBICACIÓN:
"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA SACA DISTRITO DE CHIGUIRIP DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"



ESPECIFICACIONES TECNICAS	
1. CONCRETOS:	
- Zapatas	f _{cd} = 210 Kg/cm ²
- Columnas	f _{cd} = 210 Kg/cm ²
- Cimientos Corridos: Concreto Ciclopeo C.H	1:10 + 30% P.G. máx 6"
- Sobrecimiento: C.H	1:8 + 20% P.G. máx 6"
- Solado en Cimiento Corrido: C.H	1:10, e = 10 cm
- Solado en MC: C.H	1:10, e = 10 cm
- Veredas y circulación:	f _{cd} = 140 Kg/cm ² , e = 10 cm
2. ACEROS:	
- Acero Corrugado Grado 60	f _{yd} = 4200 Kg/cm ²
3. RECUBRIMIENTO:	
ZAPATAS	= 7.5cms.
COLUMNAS	= 4cms.
4. CEMENTOS:	
- Zapatas, Vigas de Cimentación:	CEMENTO TIPO I
- Columnas:	CEMENTO TIPO I
- Cimientos Corridos: Concreto Ciclopeo C.H	CEMENTO TIPO I
- Sobrecimiento: C.H	CEMENTO TIPO I
- Solado C.H	CEMENTO TIPO I
- Veredas y circulación:	CEMENTO TIPO I



MACROUBICACIÓN: E: S/ E



REGIÓN : CAJAMARCA

PROVINCIA : CHOTA

DISTRITO : CHIGUIRIP

LOCALIDAD : LA SACA



REVISADO :

Ing. Ever Alexander Gavidia Edquén
Jefe de la Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural - DIDUR
DNI N° 41393571 CIP N° 183746

ELABORADO POR:

ESPECIALISTA :

Ing. Gustavo Estela Chamaya
DNI N° 45942220 CIP N° 189251

CONSULTOR :

Ing. Ever Alexander Gavidia Edquén
DNI N° 41393571 CIP N° 183746



PROYECTO :
"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA SACA DISTRITO DE CHIGUIRIP DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLANO :

ESTRUCTURAS GENERAL

RESPONSABLE GRÁFICO :
elberguevaraguevara54@gmail.com
Guevara Guevara, Elber

ESCALA GRÁFICA :

INDICADA

FECHA :

Chiguirip, Marzo del 2024




ruta de ARCHIVO DIGITAL :
D:\Proyectos\Exp. La Saca\


LAMINA :

01


CÓDIGO DE PLANO:

EG - 01








PLANTA UNICA
ESC. 1/100



LEYENDA			
SIMBOLOGIA	DESCRIPCION	CAJA (mm)	ALTURA (SNPT)
	TUBERIA EMPOTRADA POR TECHO O PARED	—	—
	TUBERIA EMPOTRADA POR PISO	—	—
	LAS RAYAS TRANSVERSALES SOBRE LA TUBERIA INDICAN EL NUMERO DE CONDUCTORES DENTRO DE ESTAS	—	—
	LAS TUBERIAS INDICADAS DE ESTA MANERA, INDICARA UN CABLE DE PUESTA A TIERRA EN EL CIRCUITO	—	—
	TABLERO DE DISTRIBUCION (Borde Superior)	ESPECIAL	B.I 1.20
	SALIDA EN TECHO (CENTRO)/SALIDA PARA EQUIPO TIPO SPOT LIGHT	OCT. 100 mm x 55 mm	TECHO
	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE/CON PUESTA A TIERRA	RECT. 100x55x50mm	B.I 0.30 - 1.10
	INTERRUPTOR UNIPOLAR DE SIMPLE/DOBLE	RECT. 100x55x50mm	B.I 1.40
	POZO DE TIERRA	—	—
	CAJA DE PASO DE F" G"	100x100x75mm	B.I 0.40
	INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO	EN TABLEROS	—
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30 mA DE SEGURIDAD	EN TABLEROS	—
	REFLECTORES TIEMPO DE 300W	—	—



Ever Alexander Gavidia Edquen
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 183746



REGIÓN : CAJAMARCA	
PROVINCIA : CHOTA	
DISTRITO : CHIGUIRIP	
LOCALIDAD : LA SACA	

REVISADO :
Ing. Ever Alexander Gavidia Edquen
Jefe de la Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural - DIDUR
DNI N° 41393571 CIP N° 183746





ELABORADO POR:	CONSULTOR :
ESPECIALISTA : Ing. Gustavo Estela Chamaya DNI N° 45942220 CIP N° 189251	Ing. Ever Alexander Gavidia Edquen DNI N° 41393571 CIP N° 183746



PROYECTO :
"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA SACA DISTRITO DE CHIGUIRIP DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLANO :
INSTALACIONES ELECTRICAS

RESPONSABLE GRÁFICO : elberguevaraguevara54@gmail.com Guevara Guevara, Elber	LAMINA : 01
ESCALA GRÁFICA : 1/100	CÓDIGO DE PLANO: IE - 01
FECHA : Chiguirip, Marzo del 2024	
RUTA DE ARCHIVO DIGITAL : D:\Proyectos\Exp. La Saca\	



REGIÓN	: CAJAMARCA
PROVINCIA	: CHOTA
DISTRITO	: CHIGUIRIP
LOCALIDAD	: LA SACA

REVISADO :
Ing. Ever Alexander Gavidia Edquén
Jefe de la Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural - DIDUR
DNI N° 41393571 CIP N° 183746




ELABORADO POR:	CONSULTOR :
ESPECIALISTA : Ing. Gustavo Estela Chamaya DNI N° 45942220 CIP N° 189251	Ing. Ever Alexander Gavidia Edquén DNI N° 41393571 CIP N° 183746



PROYECTO :
"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA SACA DISTRITO DE CHIGUIRIP DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA."

PLANO :
PLANTA, CORTES Y ELEVACIONES SS HH

RESPONSABLE GRÁFICO : elberguevaraguevara54@gmail.com Guevara Guevara, Elber	LAMINA : 01
ESCALA GRÁFICA : 1/30	CÓDIGO DE PLANO: SS-HH - 01
FECHA : Chiguirip, Marzo del 2024	
ruta de Archivo Digital : D:\Proyectos\Exp. La Saca\	






CUADRO DE ACABADOS									
AMB. No.	NOMBRE DE AMBIENTE	PISO	MUROS	CIELO RASO	COBERTURA				
		CONTRAPISO	ACABADO	TIPO DE MURO	ACABADO	TIPO DE CIELO RASO	ACABADO	TIPO DE COBERTURA	ACABADO
02	SSH MUJERES	CONCRETO	CERAMICO 45cmx45cm	ALBAÑILERIA	TARRAJEADO Y PINTADO CON SUPERMATE VENCEDOR	CIELO RASO DE TRIPLAY	PINTURA SUPERMATE VENCEDOR	ENTRAMADO MADERA	CALAMINA PINTADA
03	SSH HOMBRES	CONCRETO	CERAMICO 45cmx45cm	ALBAÑILERIA	TARRAJEADO Y PINTADO CON SUPERMATE VENCEDOR	CIELO RASO DE TRIPLAY	PINTURA SUPERMATE VENCEDOR	ENTRAMADO MADERA	CALAMINA PINTADA

CUADRO DE VANOS - PUERTAS				
TIPO	LONGITUD	ALTURA	CANT.	OBSERVACION
P-01	0.80	2.20	2.00	PUERTA CONTRAPLACADA DE PRIFLAY
P-02	0.60	1.80	3.00	PUERTA CONTRAPLACADA DE PRIFLAY

CUADRO DE VANOS - VENTANAS				
TIPO	LONGITUD	ALTURA	ALFEIZAR	OBSERVACION
V-01	1.93	0.50	1.70	METALICA - VIDRIO SEMIDOBLE OPACO

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
1. CONCRETOS:	
- Cementos Corridos: Concreto Cidpico C-H	1:10 = 30% P.G. max 6"
- Columnetas y viguetas de Tabiquería:	for 175 Kg/m2
- Solapamiento: C-H	18" = 20% P.M. max 3"
2. ACEROS:	
- Acero Corrugado Grado 60	f _y = 4200 Kg/cm2
3. RECUBRIMIENTO:	
- COLUMNAS: DE 15	= 3cms.
4. ALBAÑILERIA:	
- LADRILLO DE ARCILLA MACIZO	f _m = 25 Kg/cm2
- TARRAJEADO MORTERO CEMENTO: ARENA: 1:4	
5. CEMENTOS:	
- Cementos Corridos: Concreto Cidpico C-H	CEMENTO TIPO I
- Columnetas y viguetas de Tabiquería:	CEMENTO TIPO I
- Solapamiento: C-H	CEMENTO TIPO I
- Falso Piso:	

Ever Alexander Gavidia Edquén
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 183746



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS : ESTRUCTURAS

CONCRETO SIMPLE: (CEMENTO TIPO I)
EN CEMENTOS CONCRETOS Fc= 100kg/cm² CEMENTO - HORMIGON Fc= 100kg/cm² CEMENTO - HORMIGON


CONCRETO ARMADO: (CEMENTO TIPO I)
ZAPATAS, MUROS, COLUMNAS, VIGAS Y ESCALERAS Fc= 100 kg/cm²
CONCRETO Fc= 100 kg/cm²
ACERO DE GRADO 60 RESISTENCIA Fy= 4000kg/cm²
ACERO DE GRADO 60 RESISTENCIA Fy= 4000kg/cm²
RECURRIMIENTOS LIBRES: (r)
ALISADO 0.50m
COLUMNAS 4.00m
VIGAS DE CIMENTACION 4.00m
VIGAS CHATAS Y ESCALERA 0.50m
ZAPATAS 0.50m
ISLAND 10.00m

EMPALMES Y DOBLES:

#	X	Y	Z
1/4"	30	30	30
3/8"	40	40	35
1/2"	50	50	37
5/8"	70	80	

ESTRIBOS



EMPALME VERTICAL
COLUMNAS 1-300kg



- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TUBERIAS Y ACCESORIOS**
- 1.- LAS TUBERIAS DE REBOSE, LIMPIA Y DESAGUE SERAN DE PLASTICO PVC LIVIANO SAL DE MEDIA PRESION, PINTADA CON DOBLE MANO DE PINTURA NEGRA.
 - 2.- LAS TUBERIAS DE AGUA (IMPULSION Y ALIMENTACION) SERAN DE PVC PESADO DEBIENDOSE DE TRABAJO DE 125 psi.
 - 3.- LAS VALVULAS COMPUERTA, GLOBO Y FLUTADORAS SERAN CAPAZ DE SOPORTAR UNA PRESION

OBSERVACION:


ANTES DE LA RECEPCION DE LA OBRA ES NECESARIO QUE SE EFECTUE LA PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUICIDAD Y DESINFECCION DE LA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO.



CUADRO DE COLUMNAS

SECC.	C-1
ACERO	4Ø5/8"
	Ø3/8" 1 @0.05, 5 @0.10 Resto @ 0.20



COLUMNAS
ESC:1/25



CUADRO DE ZAPATA

TIPO (SxL)	ALTURA DE ZAPATA	CANTIDAD	ACERO EN L (X)	ACERO EN S (Y)
Z1 (1.00mx1.00m)	0.40m	01	05 Ø1/2"Ø0.15m	05 Ø3/8"Ø0.15m


ZAPATAS



REGIÓN : CAJAMARCA	
PROVINCIA : CHOTA	
DISTRITO : CHIGUIRIP	
LOCALIDAD : LA SACA	

ELABORADO POR:	
ESPECIALISTA : Ing. Gustavo Estela Chamaya DNI N° 45942220 CIP N° 189251	CONSULTOR : Ing. Ever Alexander Gavidia Edquén DNI N° 41393571 CIP N° 183746

REVISADO : Ing. Ever Alexander Gavidia Edquén Jefe de la Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural - DIDUR DNI N° 41393571 CIP N° 183746
--





PROYECTO :
"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA SACA DISTRITO DE CHIGUIRIP DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLANO : TANQUE ELEVADO

RESPONSABLE GRÁFICO : elberguevaraguevaras4@gmail.com Guevara Guevara, Elber	LAMINA : 01
ESCALA GRÁFICA : 1/75	CÓDIGO DE PLANO: TE-01
FECHA : Chiguirip, Marzo del 2024	
ruta de archivo digital : D:\Proyectos\Exp. La Saca\	

Ever Alexander Gavidia Edquen
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 183746



REGIÓN	: CAJAMARCA
PROVINCIA	: CHOTA
DISTRITO	: CHIGUIRIP
LOCALIDAD	: LA SACA

ELABORADO POR:	
ESPECIALISTA:	CONSULTOR :
Ing. Gustavo Estela Chamaya	Ing. Ever Alexander Gavidia Edquén
DNI N° 45942220 CIP N° 189251	DNI N° 41393571 CIP N° 183746

PROYECTO :
CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA SACA DISTRITO DE CHIGUIRIP DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

PLANO :
PLANO TOPOGRAFICO


COORDENADAS PRINCIPALES UTM WG84			
PUNTO	NORTE	ESTE	COTA
1	9290512.15	753161.57	2625.55

SERVICIOS			
PUNTO	AGUA	DESAGUE	ELECTRICIDAD
Interior	SI EXTERIOR	SI EXTERIOR	SI EXTERIOR
Exterior	SI EXTERIOR	SI EXTERIOR	SI EXTERIOR

AREA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION	
AREA TOTAL	957.32
PERIMETRO	125.4

PLANO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

ESCALA 1:250



NOTAS:

- 1.- EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESTA REFERIDO AL DATUM WGS-84.
- 2.- ELEVACIONES EN MSNM.
- 3.- LA EQUIDISTANCIA ENTRE CURVAS DE 50 CENTIMETROS.

ESCALA GRAFICA

Ever Alexander Gavidia Edquén
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 183746

RESPONSABLE GRÁFICO :

elberguevaraguevara54@gmail.com
Guevara Guevara, Elber

ESCALA :	PROYECCION :	DATUM:
1/10000	UTM	WGS84

FECHA :	ZONA:
Chiguirip, Marzo del 2024	17M

RUTA DE ARCHIVO DIGITAL :

D:\Proyectos\Exp.La Saca - Chiguirip/
Plano Ubicación - La Saca.dwg

LAMINA :

01

CÓDIGO DE PLANO:

PT- 01