

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-77-2023-MPE-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE CIELO RASO SUSPENDIDO INCLUIDO INSTALACIÓN A TODO COSTO PARA EL PROYECTO
¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALCCASANA
DEL DISTRITO DE PICHIGUA ¿ PROVINCIA DE ESPINAR ¿ DEPARTAMENTO DE CUSCO¿

Ruc/código :	20600445708	Fecha de envío :	29/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACIÓN V & R SERVICIOS DIVERSOS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:45:13

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

referente al ítem 1: no especifica en que nivel esta el area a trabajar y cual es la altura del cielo raso.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 5 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas (¿) Art. 16 del RLC. Por consiguiente el area usuaria se acoge a la consulta, las mismas que se incluyan en las especificaciones técnicas e incluyan en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.1.3.1 CIELO RASO SUSPENDIDO CON BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE 0.61 x 0.61 m2.

INSTALACION, PASO 1 Instalación del Angulo Perimetral, como punto lo siguiente: -la altura a instalar la estructura de soporte del cieloraso será a 2.80 m. del nivel de piso terminado de cada ambiente, siendo un techo de donde se sujetarán los cables galvanizados de una altura de 0.40 m en la parte más baja a 2.80 m en la parte más alta de la cobertura, siendo este un tipo de techo a dos aguas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-77-2023-MPE-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE CIELO RASO SUSPENDIDO INCLUIDO INSTALACIÓN A TODO COSTO PARA EL PROYECTO
¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALCCASANA
DEL DISTRITO DE PICHIGUA ¿ PROVINCIA DE ESPINAR ¿ DEPARTAMENTO DE CUSCO¿

Ruc/código :	20600445708	Fecha de envío :	29/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACIÓN V & R SERVICIOS DIVERSOS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

referente al ítem 2: no especifica la altura ni ancho del alero a instalar con fibrocemento.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas (¿) Art. 16 del RLC. Por consiguiente el área usuaria se acoge a la consulta, las mismas que se incluirán en las especificaciones técnicas e incluirán en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.1.3.2 ALEROS CON PLACAS DE FIBROCEMENTO, PASO 1 Definir el nivel de Alero, como punto lo siguiente: -la altura del piso terminado de la vereda a los aleros de fibrocemento será de 2.50 m. en alero izquierdo y derecho, y de 2.50 m en la altura más baja y 7.70 m en la altura más alta, respecto a una cobertura inclinada a dos aguas