

RESUMEN DE METRADOS

ACTIVIDAD : "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD GORGORILLO, DISTRITO DE LA PRIMAVERA, PROVINCIA DE BOLOGNESI, JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR - ANCASH"

REGION :ANCASH
PROVINCIA : BOLOGNESI

ITEM	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01	TRABAJOS PROVISIONALES, PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES		
01.01.01	CASETA PARA ALMACEN Y/O DEPOSITO	glb	1.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	TRANSPORTE DE MATERIALES AL SERVICIO	glb	1.00
01.03	SEGURIDAD Y SALUD		
01.03.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00
01.04	DESMONTAJE		
01.04.01	DESMONTAJE DE CUMBRERAS DE TEJA ANDINA	m	17.15
01.04.02	DESMONTAJE DE COBERTURAS DE TEJA ANDINA	m2	175.80
01.04.03	DESMONTAJE DE CANALETAS Y TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL	m	60.00
01.04.04	DESMONTAJE DE PUERTAS	und	4.00
01.05	RETIROS		
01.05.01	RETIRO DE CERRADURAS EXISTENTES	und	11.00
01.05.02	RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES	und	25.00
01.05.03	RETIRO DE INTERRUPTORES EXISTENTES	und	15.00
01.05.04	RETIRO DE TOMACORRIENTES EXISTENTES	und	21.00
01.05.05	RETIRO DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES	und	9.00
01.05.06	RETIRO DE TERMA ELECTRICA EXISTENTE	und	1.00
02	ARQUITECTURA		
02.01	PUESTO DE SALUD		
02.01.01	COBERTURAS		
02.01.01.01	INSTALACIÓN DE COBERTURA DE TEJA ANDINA	m2	175.80
02.01.01.02	INSTALACIÓN DE CUMBRERAS DE TEJA ANDINA	m	17.15
02.01.01.03	INSTALACIÓN DE CANALETAS GALVANIZADAS PARA AGUAS DE LLUVIA DE 6" INC. SOPORTE	m	35.00
02.01.02	PUERTAS Y VENTANAS		
02.01.02.01	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA	und	8.00
02.01.02.02	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS	und	17.00
02.01.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIENTE CONTRAPLACADA DE 45mm EN BASE MDF 8mm INC. MARCO DE MADERA	und	2.00
02.01.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA INC. MARCO METALICO.	und	1.00
02.01.03	CERRAJERIA		
02.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA TIPO BOLA (PARA PUERTAS)	und	10.00
02.01.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA TRES GOLPES	und	1.00
02.01.04	PINTURA DE MUROS INTERIORES, EXTERIORES, COLUMNAS Y DERRAMES		
02.01.04.01	PINTURA LATEX PREMIUM DOS MANOS EN MURO INTERIOR	m2	311.38
02.01.04.02	PINTURA LATEX PREMIUM DOS MANOS EN MURO EXTERIOR	m2	115.89
02.01.05	VARIOS		
02.01.05.01	LIMPIEZA FINAL	m2	260.00
02.02	CERCO PERIMETRICO		
02.02.01	PUERTAS Y VENTANAS		
02.02.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA INC. MARCO METALICO	und	1.00
02.02.02	PINTURA DE MUROS INTERIORES, EXTERIORES, COLUMNAS Y DERRAMES		
02.02.02.01	PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN MURO EXTERIOR	m2	93.00
02.02.02.02	PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN ESTRUCTURA METALICA DE PROTECCION	und	25.00
03	INSTALACIONES ELECTRICAS		
03.01	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS		
03.01.01	CABLEADO GENERAL Y MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL	glb	1.00
03.02	ARTEFACTOS		
03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED ADOSABLE DE 48W 0.60M X 0.60M	und	18.00
03.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO FAROLA LED DE 12W	und	7.00
03.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 2P UNIVERSAL 15A-250V C/TOMA TIERRA	und	21.00
03.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES	und	15.00
03.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMA ELECTRICA INC. ACCESORIOS	und	1.00
04	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.01	REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE		
04.01.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE	glb	1.00
04.02	APARATOS SANITARIOS		
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS INC. ACCESORIOS	und	3.00
04.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIOS INC. ACCESORIOS	und	5.00
04.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE INC. ACCESORIOS	und	1.00

04.03	REDES DE DRENAJE PLUVIAL		
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP DE 4" PARA MONTANTE PLUVIAL	m	18.00
04.03.02	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN PISO INC. REJILLA METALICA	m	36.00