




" CONSTRUCCION DE PUENTE
PEATONAL; EN EL (LA) SECTOR
ANCAG Y JATON OCCO EN EL
CASERÍO DE JATO DEL
CENTRO POBLADO
CHICHUCANCHA, DISTRITO DE
CHAVIN DE HUANTAR,
PROVINCIA HUARI,
DEPARTAMENTO ANCASH",
CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES 2613402.

6.2.

**PRESUPUESTO GENERAL
POR PARTIDAS**



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DEL CHAVÍN DE HUÁNTAR**


Presupuesto

Presupuesto 1003003 "CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) SECTOR ANCAQ Y JATON OCCO EN EL CASERIO DE JATO DEL CENTRO POBLADO CHICHUCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA

Lugar ANCASH - HUARI - CHAVIN DE HUANTAR

Costo al 09/02/2025



Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	TRABAJOS PROVISIONALES				10,632.85
01.01	CARTEL DE OBRA 2.40X3.60m2	unc	1.00	1,332.85	1,332.85
01.02	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN	mes	2.00	1,000.00	2,000.00
01.03	INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES	mes	2.00	750.00	1,500.00
01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	glb	1.00	4,800.00	4,800.00
01.05	ENERGIA PARA LA CONSTRUCCION	glb	1.00	1,000.00	1,000.00
02	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				26,707.98
02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
02.02	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	unc	30.00	561.00	16,830.00
02.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	1,040.90	1,040.90
02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	4,337.08	4,337.08
02.05	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	2,000.00	2,000.00
03	PUENTE PEATONAL ISMUPAMPA (SECTOR ANCAQ)				25,680.11
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				125.89
03.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	43.56	1.21	52.71
03.01.02	LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL Y NATURAL	m2	43.56	1.68	73.18
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,803.57
03.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	30.33	47.06	1,427.33
03.02.02	NIVELACION Y COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL	m2	11.20	4.71	52.75
03.02.03	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO	m3	6.44	16.72	107.68
03.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 30MT. (MANUAL)	m3	28.68	35.74	1,025.02
03.02.05	DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTE(PLATAFORMA DE PUENTE PEATONAL EXISTENTE)	m2	10.16	17.62	179.02
03.02.06	LIMPIEZA ELIMINACION DE DESMONTE, TRONCOS, PIEDRAS Y ELEMENTOS SUELTOS EN EL CUACE	m	11.00	1.07	11.77
03.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				15,866.06
03.03.01	ACOPIO Y RECOLECCION DE PIEDRA	m3	9.52	41.18	392.03
03.03.02	ACARREO DE MANUAL DE PIEDRA	m3	9.52	54.91	522.74
03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRIBOS	m2	23.00	112.55	2,588.65
03.03.04	CONCRETO CICLOPEO F'c=175 KG/CM2 + 30% P.G PARA ESTRIBOS	m3	10.55	446.22	4,697.07
03.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALETAS	m2	27.66	112.55	3,115.38
03.03.06	CONCRETO CICLOPEO F'c=175 KG/CM2 + 30% P.G PARA ALETAS	m3	10.62	424.21	4,505.11
03.03.07	CURADO DE CONCRETO	m2	47.45	0.95	45.08
03.04	MADERA				5,580.86
03.04.01	SUPER ESTRUCTURAS DE MADERA				5,580.86
03.04.01.01	VIGAS DE MADERA DE 12" X 4m	unc	8.00	181.74	1,453.92
03.04.01.02	TABLONES DE MADERA EUCALIPTO DE 2"x10"x2.50m PLAT.TRANSV.	unc	18.00	132.81	2,390.58
03.04.01.03	TABLONES DE MADERA EUCALIPTO DE 2"x10"x4.50m LONG.	unc	4.00	181.46	725.84
03.04.01.04	GRAPAS DE FIERRO 1/2" INC. COCACION	unc	36.00	28.07	1,010.52
03.05	BARANDAS				1,303.73
03.05.01	BARANDA METALICA		9.20	141.71	1,303.73
04	PUENTE PEATONAL KICHQUI (SECTOR ANCAQ)				28,193.54
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				108.90
04.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m2	43.56	0.82	35.72
04.01.02	LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL Y NATURAL	m2	43.56	1.68	73.18
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,654.49
04.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	29.14	47.06	1,371.33
04.02.02	NIVELACION Y COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL	m2	11.20	4.71	52.75
04.02.03	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	6.44	3.29	21.19
04.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 30MT. (MANUAL)	m3	27.25	35.74	973.92
04.02.05	DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTE(PLATAFORMA DE PUENTE PEATONAL EXISTENTE)	m2	12.99	17.62	228.88
04.02.06	LIMPIEZA ELIMINACION DE DESMONTE, TRONCOS, PIEDRAS Y ELEMENTOS SUELTOS EN EL CUACE	m	6.00	1.07	6.42
04.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				13,747.04
04.03.01	ACOPIO Y RECOLECCION DE PIEDRA	m3	9.52	41.18	392.03
04.03.02	ACARREO DE MANUAL DE PIEDRA	m3	8.26	54.91	453.56

Municipalidad Distrital
Chavin de Huantar

Ing. Arturo Hurtado Espinoza
DNI N° 42178559
Sub Gerente de Estudios, Proyectos y Liquidación

Presupuesto

Presupuesto 1003003 "CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) SECTOR ANCAG Y JATON OCCO EN EL CASERIO DE JATO DEL CENTRO POBLADO CHICHUCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA Costo al 09/02/2025

Lugar ANCASH - HUARI - CHAVIN DE HUANTAR



Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRIBOS	m2	23.00	51.01	1,173.23
04.03.04	CONCRETO CICLOPEO F'C=175 KG/SM2 + 30% P.G PARA ESTRIBOS	m3	10.55	445.22	4,697.07
04.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ALETAS	m2	27.68	89.63	2,480.96
04.03.06	CONCRETO CICLOPEO F'C=175 KG/SM2 + 30% P.G PARA ALETAS	m3	10.62	424.21	4,505.11
04.03.07	CURADO DE CONCRETO	m2	47.45	0.95	45.08
04.04	MADERA				5,552.14
04.04.01	SUPER ESTRUCTURA DE MADERA				5,552.14
04.04.01.01	VIGAS PRINCIPALES ROLLIZOS DE 12" X 4m	und	8.00	178.15	1,425.20
04.04.01.02	TABLONES DE MADERA EUCALIPTO DE 2"x10"x2.50m PLAT.TRANSV.	und	18.00	132.81	2,390.58
04.04.01.03	TABLONES DE MADERA EUCALIPTO DE 2"x10"x4.50m LONG.	und	4.00	181.46	725.84
04.04.01.04	GRAPAS DE FIERRO 1/2" INC. COCACION	und	36.00	28.07	1,010.52
04.05	BARANDAS				1,303.73
04.05.01	BARANDA METALICA	m	9.20	141.71	1,303.73
04.06	SISTEMA DE PROTECCION				4,827.24
04.06.01	GAVIONES	m3	18.00	268.18	4,827.24
	PUENTE PEATONAL GANGAHUA (SECTOR ANCAQ)				43,644.71
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				140.90
05.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m2	56.36	0.82	46.22
05.01.02	LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL Y NATURAL	m2	56.36	1.68	94.68
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				6,539.27
05.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	74.16	47.06	3,489.97
05.02.02	NIVELACION Y COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL	m2	15.90	4.71	74.89
05.02.03	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	11.00	3.29	36.19
05.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 30MT. (MANUAL)	m3	75.79	35.74	2,708.73
05.02.05	DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTE (PLATAFORMA DE PUENTE PEATONAL EXISTENTE)	m2	12.66	17.62	223.07
05.02.06	LIMPIEZA ELIMINACION DE DESMONTE, TRONCOS, PIEDRAS Y ELEMENTOS SUELTOS EN EL CUACE	m	6.00	1.07	6.42
05.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				23,572.35
05.03.01	ACOPIO Y RECOLECCION DE PIEDRA	m3	15.12	41.16	622.64
05.03.02	ACARREO DE MANUAL DE PIEDRA	m3	15.12	54.91	830.24
05.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRIBOS	m2	35.38	51.01	1,855.74
05.03.04	CONCRETO CICLOPEO F'C=175 KG/SM2 + 30% P.G PARA ESTRIBOS SIN MEZCLADORA	m3	17.90	445.22	7,969.44
05.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ALETAS	m2	42.40	89.63	3,800.31
05.03.06	CONCRETO CICLOPEO F'C=175 KG/SM2 + 30% P.G PARA ALETAS	m3	20.08	424.21	8,518.14
05.03.07	CURADO DE CONCRETO	m2	79.83	0.95	75.84
05.04	MADERA				5,552.14
05.04.01	SUPER ESTRUCTURA DE MADERA				5,552.14
05.04.01.01	VIGAS DE MADERA DE 12" X 4m	und	8.00	178.15	1,425.20
05.04.01.02	TABLONES DE MADERA EUCALIPTO DE 2"x10"x2.50m PLAT.TRANSV.	und	18.00	132.81	2,390.58
05.04.01.03	TABLONES DE MADERA EUCALIPTO DE 2"x10"x4.50m LONG.	und	4.00	181.46	725.84
05.04.01.04	GRAPAS DE FIERRO 1/2" INC. COCACION	und	36.00	28.07	1,010.52
05.05	BARANDAS				1,303.73
05.05.01	BARANDA METALICA	m	9.20	141.71	1,303.73
05.06	PROTECCION DE GAVIONES				6,436.32
05.06.01	GAVIONES	m3	24.00	268.18	6,436.32
06	PUENTE PEATONAL CACHI RURI (SECTOR JATON OCCO)				1,187,481.52
06.01	TRABAJOS PRELIMINARES				663.15
06.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m2	265.26	0.82	217.51
06.01.02	LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL Y NATURAL	m2	265.26	1.68	445.64
06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				65,413.14
06.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	672.73	47.06	31,658.67
06.02.02	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCA	m3	288.31	50.37	14,522.17
06.02.03	NIVELACION Y COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL	m2	132.31	4.71	623.18
06.02.04	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO	m3	423.62	16.72	7,082.93
06.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 30MT. (MANUAL)	m3	298.93	35.74	10,683.76

Municipalidad Distrital
Chavin de Huantar

Ing. Arturo Hurtado Espinoza
DNI N° 42178559

Sub Gerente de Estudios, Proyectos y Liquidación

Fecha :

11/02/2025 00:44:56

Presupuesto

Presupuesto 1003003 "CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) SECTOR ANCAG Y JATON OCCO EN EL CASERÍO DE JATO DEL CENTRO POBLADO CHICHUCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"

Ciudad Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA

Lugar ANCASH - HUARI - CHAVIN DE HUANTAR

Costo al 09/02/2025



Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
06.02.06	DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTE(PLATAFORMA DE PUENTE PEATONAL EXISTENTE)	m2	46.57	17.62	820.56
06.02.07	LIMPIEZA ELIMINACION DE DESMORTE, TRONCOS, PIEDRAS Y ELEMENTOS SUELTOS EN EL CUACE	m	20.44	1.07	21.87
06.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				3,712.67
06.03.01	SOLADO EN LAS ZAPATAS DE ESTRIBOS Y ALETAS	m2	124.67	29.78	3,712.67
06.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				290,767.01
06.04.01	SUB ESTRUCTURA (ESTRIBOS Y ALETAS)				290,767.01
06.04.01.01	ZAPATAS				134,535.01
06.04.01.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS	m2	73.14	109.83	8,032.97
06.04.01.01.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	8,085.23	8.65	69,937.24
06.04.01.01.03	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN ZAPATAS	m3	137.14	411.09	56,376.88
06.04.01.01.04	CURADO DE CONCRETO	m2	197.81	0.95	187.92
06.04.01.02	ELEVACIONES				156,232.00
06.04.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEVACIONES	m2	362.02	109.83	39,760.66
06.04.01.02.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	7,574.35	8.65	65,518.13
06.04.01.02.03	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN ZAPATAS	m3	123.11	411.09	50,609.29
06.04.01.02.04	CURADO DE CONCRETO	m2	362.02	0.95	343.92
06.05	MADERA				12,717.10
06.05.01	PERESTRUCTURA DE MADERA				12,717.10
06.05.01.01	VIGAS DE MADERA DE 12" X 10m	unc	8.00	241.25	1,930.00
06.05.01.02	TABLONES DE MADERA EUCALIPTO DE 2"x10"x4.600m PLAT.TRANSV.	unc	42.00	132.81	5,578.02
06.05.01.03	TABLONES DE MADERA EUCALIPTO DE 2"x10.60"x4m LONG.	unc	12.00	181.46	2,177.52
06.05.01.04	GRAPAS DE FIERRO 5/8" INC. COCACION	unc	108.00	28.07	3,031.56
06.06	BARANDAS				2,845.54
06.06.01	BARANDA METALICA	m	20.08	141.71	2,845.54
06.07	DRENAJES				811,362.91
06.07.01	PINTURA BITUMINOSA	m2	93.84	23.65	2,219.32
06.07.02	GEOTEXTIL DE DRENAJE	m2	93.84	8,581.88	805,323.62
06.07.03	CAMA DE CONCRETO FC= 10 KG/CM2	m3	4.60	638.78	2,938.39
06.07.04	TUBERIA DE DIAMETRO DE 6"	m	9.20	35.89	328.35
06.07.05	TUBERIA DE DIAMETRO DE 4"	m	27.00	20.49	553.23
07	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL				6,000.00
07.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	gib	1.00	2,000.00	2,000.00
07.02	PLAN DE SEGURIDAD Y CONTROL	gib	1.00	2,000.00	2,000.00
07.03	PLAN DE CIERRE	gib	1.00	2,000.00	2,000.00
08	FLETE				258,021.96
08.01	FLETE TERRESTRE	gib	1.00	17,718.25	17,718.25
08.02	FLETE RURAL	gib	1.00	240,303.71	240,303.71
	COSTO DIRECTO				1,586,362.67
	GASTOS GENERALES (06.7615%)				107,261.56
	UTILIDAD (10.00%)				158,636.27
	SUBTOTAL				1,852,260.50
	IGV (18.00%)				333,406.89
	VALOR REFERENCIAL				2,185,667.39
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO				38,500.00
	EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO				13,000.00
	SUPERVISION				70,784.70
	GESTION DE PROYECTOS				60,856.00
	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO				16,072.49
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA				2,384,884.58

Municipalidad Distrital
Chavín de Huantar

Ing. Arturo Hurtado Espinoza
DNI N° 42178559
Sub Gerente de Estudios, Proyectos y Liquidación