

Item	Descripción	Und.	Metrado
01	TRABAJOS PROVISIONALES		
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA (5.20 x 3.60m.), con Gigantografía y bastidor de madera.	und	1.00
01.02	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y OFICINA PROVISIONAL	mes	15.00
01.03	TRANSPORTE DE MATERIALES E INSUMOS Y EQUIPOS MENORES de IQUITOS a CC.NN SAN PABLO, RIO AMAZONAS	ton	33.80
01.04	TRANSPORTE DE MATERIALES E INSUMOS Y EQUIPOS MENORES de PUERTO DE CC.NN SAN PABLO AL ALMACEN DE OBRA, RIO AMAZONAS	ton	33.80
02	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA		
02.01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	10.00
02.02	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	10.00
03	TRABAJOS PRELIMINARES		
03.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	331.70
03.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO (con herramientas manuales)	m2	331.70
04	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
04.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	m3	9.70
04.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	8.33
04.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TERRENO CONTIGUO	m3	1.80
05	ESTRUCTURA DE MADERA		
05.01	SOPORTE DE LA ESTRUCTURA		
05.01.01	COLUMNAS DE MADERA 4"x4"; L=3.95 M.	und	110.00
05.02	ESTRUCTURA DE TECHO		
05.02.01	VIGA SOLERA DE MADERA 2"x3", DE AMARRE SUPERIOR	m	366.10
05.02.02	VIGA TIMPANO DE MADERA 2"x3"	m	420.80
05.02.03	CORREA DE MADERA 2"x2"	m	650.30
05.03	TABIQUES DE MADERA		
05.03.01	LISTON DE 2"x2" PARA ENTRAMADO DE TABIQUERIA	m	241.40
05.03.02	TABLAS DE 1"x10", PARA TABIQUERIA	m2	420.84
06	OBRAS DE MORTERO		
06.01	PISOS		
06.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	73.14
06.01.02	CAMA DE ARENA; e=0.10 mts.	m2	319.39
06.01.03	FALSO PISO E= 3", MORTERO C:A 1:6	m2	331.69
06.01.04	PISO DE CEMENTO PULIDO ; E=1" MORTERO C:A 1:2	m2	250.79
06.02	VEREDAS		
06.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
06.02.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA VEREDAS	m3	1.66
06.02.01.02	REFINE, NIVELACION Y APISONADO MANUAL	m2	80.90
06.02.01.03	CAMA DE ARENA; e=0.10 mts.	m2	80.90
06.02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100M. DE LA OBRA c/carretilla, Inc. 20% Esponjamiento	m3	1.83
06.02.02	OBRAS DE MORTERO		
06.02.02.01	VEREDA; e=4"; mortero f'c=140 kg/cm2; incluye ejecución de uñas y acabado final	m2	80.90
06.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	36.20
06.02.02.03	JUNTA DE CONTRACCIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO e=1/2", h=1"	m	30.00
06.03	VARIOS		
06.03.01	MORTERO fc=175 kg/cm2, PARA SARDINEL	m3	2.40
06.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL	m2	48.09

06.03.03	CAJA DE REGISTRO PARA EVACUACION DE AGUAS MIELES	und	10.00
07	REVOQUES Y REVESTIMIENTO		
07.01	TARRAJEO DE SARDINEL; mezcla c:a 1:5; e=1.5 cm	m2	48.09
08	COBERTURA		
08.01	CALAMINA TRANSLUCIDA E=26mm; no incluye correas	m2	278.88
08.02	CALAMINA DE ZINC E=26mm; no incluye correas	m2	180.28
08.03	CANAleta D=6" PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES	m	92.90
09	CARPINTERIA DE MADERA		
09.01	PUERTAS		
09.01.01	PUERTA P-1, DE CALAMINA ZINC LISO (1.00 x 1.80)	und	20.00
09.02	BANDEJA DE SECADO DE GRANOS DE CACAO TIPO ROHAN		
09.02.01	CABALLETES DE MADERA DURA DE 2" X 4"	p2	1,303.60
09.02.02	BANDEJAS DE SECADO DE GRANOS CON MADERA DURA CEPILLADA DE 1" X 10"	p2	1,093.60
09.02.03	MALLA DIAMANTE VERDE 7x7 PARA SECADO DE CACAO	m	100.00
09.03	CAJONES FERMENTADORES		
09.03.01	BARROTE DE MADERA DURA CEPILLADA DE 2" x 2	p2	70.00
09.03.02	BARROTE DE MADERA DURA CEPILLADA DE 2" x 4"	p2	70.00
09.03.03	CAJONES FERMENTADORES CON MADERA DURA CEPILLADA DE 1" X 10"	p2	648.00
09.03.04	PERFORACION DE ORIFICIOS DE AIREACION ,con Taladro	und	2,100.00
10	CERRAJERIA		
10.01	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 2 1/2" x 2 1/2"	und	60.00
10.02	CERROJO REDONDO L=5", CON ASA PARA CANDADO	und	20.00
11	PINTURA		
11.01	PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA, EN INTERIOR Y EXTERIOR	m2	420.84