

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-MPC/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL JUAN MALDONADO GAMARRA EN LA CIUDAD DE CUTERVO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Ruc/código : 20459144618

Nombre o Razón social : GREEN POWER S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 21:52:57

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

C. Ejecución de los trabajos

2. Grass Certificación FIFA

2.2. Limpieza Trazo Corte Eliminación y Relleno

Se indica aplicar 15cm de afirmado, aplicar una capa asfáltica y luego una geomembrana. Con este sistema se esta desarrollando una base impermeable, ideal para sistemas de drenajes pre fabricados que además deben de tener como mínimo canaletas perimetrales sumergidas en los cuatro lados del campo , pero este no se solicita ni especifica.

Para que el campo tenga un adecuado drenaje se debe de instalar, bajo este diseño de plataforma, un sistema pre fabricado de espuma de polietileno reticulado unida térmicamente (celda cerrada) de 20mm de espesor que garantice un drenaje vertical y horizontal. Este deberá de contar con canaletas a cuatro aguas para que pueda evacuar con rapidez el agua proveniente de las lluvias (tasa de infiltración vertical mayor a 3,000 mm/h) y que no se inunde el campo cuando reciba lluvias.

Este sistema debe de cumplir los requerimientos FIFA para que el campo sea certificado, es decir, el césped a instalar debe de contar con un test de laboratorio en conjunto (césped + drenaje pre fabricado) aprobado para que pueda recibir la certificación solicitada.

¿Al no tener este sistema, como evacuara el agua proveniente de las lluvias si lo que se solicita es desarrollar una plataforma impermeable?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal: 2.2

Página: 43

Análisis respecto de la consulta u observación:

El campo posee un sistema de drenaje preexistente de tuberías perforadas enterradas a los laterales del campo, los cuales intersecan 3 cajas de registro por cada lado, desembocando en una canaleta existente en el lado nor-oeste del campo. Por lo cual solo se requiere generar las capas impermeabilizantes necesarias para proteger la base.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-MPC/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL JUAN MALDONADO GAMARRA EN LA CIUDAD DE CUTERVO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Ruc/código : 20459144618

Nombre o Razón social : GREEN POWER S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 21:52:57

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

C. Ejecución de los trabajos

2. Grass Certificación FIFA

2.2. Limpieza Trazo Corte Eliminación y Relleno

De no contar con sistema de drenaje adecuado y/o optimo, será posible que el campo sea certificado FIFA QUALITY PRO?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 2.2 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al contar con dicho sistema mencionado en n° de registro 1 y haciendo un trabajo en conjunto con el campo correctamente ejecutado podrá tener la certificación FIFA QUALITY PRO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-MPC/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL JUAN MALDONADO GAMARRA EN LA CIUDAD DE CUTERVO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Ruc/código : 20459144618

Nombre o Razón social : GREEN POWER S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 21:52:57

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

- C. Ejecución de los trabajos
- 2. Grass Certificación FIFA
- 2.2. Limpieza Trazo Corte Eliminación y Relleno

De instalarse el césped sintético sobre este tipo de plataforma impermeable, y de recibir la certificación FIFA QUALITY PRO en su momento, esta se perderá automáticamente con las deformaciones del campo por inundación, generando que la planimetría del campo de juego se vea afectada.

El posible resultado será que el campo de futbol no será apto para partidos de Liga 1 por no contar con el certificado FIFA QUALITY PRO vigente.

- C. Ejecución de los trabajos
- 2. Grass Certificación FIFA
- 2.2. Limpieza Trazo Corte Eliminación y Relleno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-MPC/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL JUAN MALDONADO GAMARRA EN LA CIUDAD DE CUTERVO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

De instalarse el césped sintético sobre este tipo de plataforma impermeable, y de recibir la certificación FIFA QUALITY PRO en su momento, esta se perderá automáticamente con las deformaciones del campo por inundación, generando que la planimetría del campo de juego se vea afectada.

El posible resultado será que el campo de futbol no será apto para partidos de Liga 1 por no contar con el certificado FIFA QUALITY PRO vigente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 2.2 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El campo al tener una capa impermeabilizante base (sello asfáltico) mas la geomembrana protegen la base compactada, ayudan con el drenaje y conduce los volúmenes de agua hacia las tuberías existentes ayudadas por el 0.5% de inclinación que poseerá la base del campo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-MPC/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL JUAN MALDONADO GAMARRA EN LA CIUDAD DE CUTERVO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Ruc/código : 20459144618

Nombre o Razón social : GREEN POWER S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 21:52:57

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Plazo de entrega 60 días

Se indican 60 días de entrega de campo instalado, se ha considerado que en las próximas semanas se inicia la temporada de lluvias y la instalación del césped sintético tomara mas tiempo de lo debido ya que no se puede instalar bajo estas condiciones climáticas? Además, la instalación corre el riesgo de sufrir fallas. Se ha considerado que una vez testeado el campo por un laboratorio autorizado el certificado FIFA QUALITY PRO puede tomar mas de 15 días en ser entregado? Esto afectara el tiempo de entrega estipulado?

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 9

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El proceso de certificación debe estar dentro de los plazos establecidos por la entidad, de haber algún caso fortuito y/o fuerza mayor no atribuibles al contratista la entidad establecerá los procesos a seguir.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null