

METRADOS

PROYECTO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CPNP KISHUARA
 PRESUPUESTO 1.0 : ESTRUCTURAS
 PROPIETARIO : MINISTERIO DEL INTERIOR-POLICIA NACIONAL DEL PERU
 UBICACION : DPTO: APURIMAC PROV: ANDAHUAYLAS DIST: KISHUARA
 FECHA PROYECTO : 15/03/2024

Item	Descripción	Ref.	N° Elem.	Cant.	Dimensiones			Parcial	Total
					Largo	Ancho	Alto		
1.1.1	DEMOLICION DE MUROS DE ADOBRE H=2.00								52.50 m²
a)	MURO DE ADOBE LATERAL H=2.00 M		1.00	1.00	19.39	-	2.00	38.78	
b)	FACHADA POSTERIOR H=2.00 M		1.00	1.00	6.86	-	2.00	13.72	
1.2.1	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS, CIMIENTO Y SOBRECIMIENTOS								14.09 m³
a)	ZANJAS PARA ZAPATAS		1.00	9.00	1.00	0.80	1.20	8.64	
b)	ZANJAS PARA CIMIENTO CORRIDO		1.00	1.00	18.17	0.40	0.75	5.45	
1.2.2	ELIMINACION DE DESMONTE								1.00 gbl
a)	ELIMINACION DE DESMONTE		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
1.3.1.1	CONCRETO CICLOPEO 1:10 (C:H)+30% PG.								7.04 m³
a)	CONCRETO CICLOPEO PARA CIMIENTOS		1.00	1.00	23.45	0.40	0.75	7.04	
1.3.2.1	CONCRETO CICLOPEO 1:6 (C:H) + 25% PM								7.04 m³
a)	COCNRETO PARA SOBRECIMIENTO		1.00	1.00	23.45	0.40	0.75	7.04	
1.3.2.2	ENCOFRADO Y DESNCOFRADO DE SOBRECIMIENTO								14.07 m²
a)	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO		1.00	2.00	23.45	0.40	0.75	14.07	
1.3.2.3	CONCRETO F' C=175 KG/CM2 PARA FALSO PISO EN AZOTEA								6.58 m³
a)	CONCRETO PARA FALSO PISO		1.00	1.00	11.77	11.18	0.05	6.58	
1.3.2.4	MALLA METALICA PARA FALSO PISO DE AZOTEA								131.59 m²
a)	AREA DE AZOTEA		1.00	1.00	11.77	11.18	-	131.59	
1.4.1.1	CONCRETO F' C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS								2.19 m³
a)	CONCRETO PARA COLUMNAS		1.00	9.00	0.30	0.25	3.25	2.19	
1.4.1.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS								37.80 m²
a)	ENCOFRADO		9.00	4.00	1.00	0.30	3.50	37.80	
1.4.2.1	CONCRETO F' C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS								3.24 m³
a)	CONCRETO PARA ZAPATAS		9.00	1.00	1.00	0.80	0.45	3.24	
1.5.1.1	MURO DE SOGA LADRILLO K.K. 9X13X24 CM								55.11 m²
a)	LADRILLO DE 9X13X24 cm TIPO SOGA		1.00	1.00	23.45	-	2.35	55.11	

