



"CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD USQUIL, DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CUI: 2596612.



## RESUMEN EJECUTIVO



*Franquel Bramilder Borda Riveros*  
ING. CIVIL  
CIP. N°275556



CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL (LA)  
ESTADIO MUNICIPAL SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE USQUIL, DISTRITO DE  
USQUIL, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

## 1. CARACTERISTICAS GENERALES

### 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA)  
ESTADIO MUNICIPAL SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD USQUIL, DISTRITO DE  
USQUIL, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. CUI 2596612.

### 1.2. UBICACIÓN

Región	: La Libertad
Provincia	: Otuzco
Distrito	: Usquil
Localidad	: Usquil
Región Natural	: Sierra



### 1.3. ACCESIBILIDAD

La carretera de Trujillo a Otuzco se encuentra en buen estado, es asfaltado. La carretera de Otuzco a Usquil es afirmada. Se encuentra en regular estado de conservación, en las temporadas de lluvia hay dificultades de acceso por la carencia de puentes o badenes para el cruce de pequeñas quebradas. Existen además otras vías de comunicación internas al caserío considerado dentro del proyecto.

Para acceder al Distrito de Usquil desde Trujillo, se cuenta con mini buses interprovinciales, y combis interprovinciales. Por su ubicación, se puede establecer que el tráfico al Distrito de Usquil es fluido.



Franquel Braimilder Borda Riveros  
ING. CIVIL  
CIP. N°275556



**"CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL (LA)  
ESTADIO MUNICIPAL SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD USQUIL, DISTRITO DE USQUIL,  
PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CUI: 2596612**

ACCESIBILIDAD AL DISTRITO DE USQUIL – OTUZCO					
DESDE	HASTA	DISTANCIA Km.	TIEMPO Hora: min	TIPO DE VÍA Carretera	ESTADO
Trujillo	Otuzco	69.00	1 h. 30 min	Asfaltada	Bueno
Otuzco	Usquil	17.00	1h. 30 min	Afirmada	Regular
Total Recorrido	Tramo	86.00	3 h 00 min		

#### 1.4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El proyecto tiene una justificación Técnico – Socio – Económico, contribuyendo a mejorar el aspecto social de la población del distrito Usquil. Una de las más importantes justificaciones es cubrir el déficit y cerrar las brechas adecuadas de educación para el bienestar de los alumnos y pobladores.

## 2. SITUACION ACTUAL

### 2.1. SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO

El Centro poblado de Usquil cuenta con un estadio Municipal "Santa Rosa" el cual es uno de los estadios que mejora la cultura y deporte del distrito.

Actualmente las aulas del segundo nivel de la I.E. 80272 TEOFILO BENITES GIL se encuentra en la parte baja de una zona de la tribuna del estadio municipal en la cual por las constantes lluvias se filtra el agua por las juntas de las graderías hacia el interior de las aulas originando el salitre por presencia de la humedad dañando las paredes de las aulas y deteriorando toda la infraestructura y causando enfermedades respiratorias a los alumnos.



*Franquel Braumiller Borda Riveros*  
ING. CIVIL  
CIP. N°275556





CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL (LA)  
ESTADIO MUNICIPAL SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE USQUIL, DISTRITO DE  
USQUIL, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD



### 3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto contempla la puesta en servicio de la instalación de la cobertura de las graderías del estadio municipal Santa Rosa detallado a continuación:

- Instalación y montaje de estructura metálica
- Traslado de estructuras
- Instalación de tensores de cable de acero de ½"
- Instalación del sistema fluvial con tubo de PVC de 4"
- Instalación de cubierta curva autospotante
- Pintado de cobertura



Franquel Braumiller Borda Riveros  
ING. CIVIL  
CIP. N°275556

### METAS DEL PROYECTO

PLANILLA DE METRADOS	
ACTIVIDAD :	"CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD USQUIL, DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL
UBICACIÓN:	USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD

HOJA DE RESUMEN DE METRADOS			
ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO
01	ARQUITECTURA		
01.01	CUBIERTA CURVA DE ALUZINC	M	1,355.00
02	ESTRUCTURAS METALICAS		
02.01	FABRICACION, INSTALACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	UND	1.00
02.02	SISTEMA DE SOSTENIMIENTO CON TENSOIRES DE CABLE DE ACERO Ø1/2	GLB	1.00
02.03	SOLDADURA EN INSTALACION DE TUBO RECT. EN VIGAS	GLB	1.00
03	INSTALACIONES SANITARIAS		
03.01	CANAleta DE EVACUACION PLUVIAL DE ALUZINC	M	104.00
03.02	INSTALACION DE SISTEMA FLUVIAL CON TUBO DE PVC Ø4"	M	104.00



CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL (LA)  
ESTADIO MUNICIPAL SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE USQUIL, DISTRITO DE  
USQUIL, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

04	FLETE		
04.01	TRASLADO DE ESTRUCTURA EN OBRA	GLB	1.00

#### 4. CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO

- El monto para la ejecución del presente proyecto asciende a la suma **S/ 708,225.75**  
(Ciento Setenta Ocho Mil Doscientos Veinte Cinco con 75/100 soles).

CUADRO DE RESUMEN		
– ITEM	– DESCRIPCION	– MONTO S/.
01	ARQUITECTURA	S/. 325,200.00
02	ESTRUCTURA METALICA	S/. 227,185.68
03	INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 8,320.00
04	FLETE	S/. 9,800.00
	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/. 570,505.68</b>
	GASTOS GENERALES (3.14%)	S/. 17,913.88
	UTILIDAD (3.00%)	S/. 17,115.17
	<b>VALOR REFERENCIAL</b>	<b>S/. 605,534.73</b>
	IGV (18%)	S/. 102,691.02
	<b>PRESUPUESTO DE OBRA</b>	<b>S/. 708,225.75</b>

#### 5. INFORMACION COMPLEMENTARIA

##### 5.1. MODALIDAD DE EJECUCION

La Modalidad de ejecución será ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA, teniendo como unidad ejecutora La Municipalidad Distrital de Usquil.

##### 5.2. SISTEMA DE CONTRATACION

Se recomienda que sea a SUMA ALZADA

##### 5.3. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

Se ha programado un plazo de 01 mes (30 días calendarios) para la ejecución de la obra.

  
 Franquel Braimilder Borda Rveros  
 ING. CIVIL  
 CIP. N° 275556