

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHUYAS DEL DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABVAMBA DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2490477

Ruc/código :	20559869245	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	BRAFER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	20:14:55

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la partida de desmontaje de redes primarias y redes secundarias, no existe la partida para corte de energía eléctrica. Para realizar los desmontajes se necesita que haya corte de energía eléctrica. Y eso se tiene que coordinar con la concesionaria o entidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 **Página:** pres

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

presupuesto

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al participante, que el corte de energía no representa un proceso constructivo, sino meramente una coordinación entre la concesionaria con la entidad, por lo tanto, no corresponde su incorporación como parte del presupuesto técnico de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHUYAS DEL DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABVAMBA DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2490477

Ruc/código :	20559869245	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	BRAFER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	20:14:55

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

La poda de arboles cuenta con permiso de la municipalidad?

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PARTIDA DE PRESUPUESTO

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la observación, se precisa que; poda de árboles cuenta con la autorización de la Municipalidad. Además, en cumplimiento estricto de la Ley de Concesiones Eléctricas, el propietario facilitará el acceso al personal técnico de Hidrandina S.A. siempre que sea necesario realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo relacionado con el desbroce de las plantaciones de eucalipto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHUYAS DEL DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABVAMBA DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2490477

Ruc/código :	20559869245	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	BRAFER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	20:14:55

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se tiene pases firmador para el documento de servidumbre, y disponibilidad del terreno en general para la ejecución de la obra?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 2 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al participante que el documento de servidumbre se encuentra en la sección 3 del SEACE en el detalle del expediente técnico, donde se encuentran los contratos y valorizaciones de la red primaria, también se encuentran los contratos y valorizaciones de red secundaria. Además de ello se cuenta con la disponibilidad de terreno para la ejecución de la obra en la sección 4 del SEACE del detalle del expediente técnico de obra.

En ese sentido, se cuenta con toda la documentación de la servidumbre y la disponibilidad de terreno para la ejecución de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHUYAS DEL DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABVAMBA DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2490477

Ruc/código :	20559869245	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	BRAFER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	20:14:55

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Indica que hay pruebas experimentales por 30 días en redes secundarias.
Una vez que el proyecto se entrega energizado a la concesionaria, el proyecto ya queda en manos de la concesionaria o el proyecto no se entrega a la concesionaria y solo entrega a la municipalidad?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al dar la conformidad de obra la concesionaria HIDRANDINA S.A. la municipalidad debe realizar la transferencia de redes a la concesionaria HIDRANDINA para su operación y mantenimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHUYAS DEL DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABVAMBA DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2490477

Ruc/código :	20559869245	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	BRAFER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	20:14:55

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En los requerimientos en los equipos solicitan cama baja de 20 toneladas solicito por favor sea aceptable un camión plataforma de 20 tn, si cumplen la misma función y capacidad.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al participante, que no se podrá aceptar un camión plataforma de 20 TN en lugar de una cama baja de 20 TN, debido a que ambos tienen características singulares que los diferencian, en cuanto a su Altura de carga, estabilidad, accesos y tipos de carga.

Bajo dicha premisa, se advierte que la necesidad de solicitar una cama baja de 20 TN, suele tener sustento en que esta se encuentra diseñada con una plataforma más baja que permite cargar objetos que son más altos o que requieren una menor altura de carga. Esto es especialmente útil para maquinaria pesada o vehículos que deben ser transportados sin exceder la altura máxima permitida en carreteras. Asimismo; la cama baja proporciona un centro de gravedad más bajo, lo que mejora la estabilidad durante el transporte. Esto es crucial cuando se transportan cargas pesadas o voluminosas, ya que reduce el riesgo de vuelco.

Bajo dichas consideraciones, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHUYAS DEL DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABVAMBA DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2490477

Ruc/código :	20559869245	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	BRAFER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	20:14:55

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Estimado comité solicitamos el presupuesto en Excel o S10 para tener un mejor trabajo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Debe precisarse al participante, que el hecho de adjuntar el presupuesto en formato Excel, resulta una recomendación; mas no, un aspecto obligatorio por parte de la Entidad o comité; en consecuencia, no representa una obligación; tal como se precisa en las bases estandarizadas, para el presente procedimiento de selección ¿ página 60 ¿ ¿(¿) se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra (¿)¿

En ese sentido; debe especificarse al recurrente que, el presupuesto de obra consignado en el SEACE, es íntegramente legible en su contenido.

Finalmente debe tomarse en cuenta lo vertido en el PRONUNCIAMIENTO N° 013-2023_OSCE-DGR. (página 10-11):

(¿) Al respecto, cabe señalar que la normativa de contratación pública no ha establecido que el presupuesto de obra que conforma el expediente técnico de obra, el cual es registrado en el 10 SEACE, debe encontrarse en formato editable, (¿)

(¿)
En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que se adjunte el presupuesto de obra en formato Excel o editable, el cual no resulta una obligación de la Entidad de publicar en dicho formato; este Organismo Técnico Especializado, ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

(¿)
Como se ha desarrollado de forma legal y fáctica; no existe obligación por parte de la Entidad en publicar un formato editable del presupuesto de obra; sumado a ello no se advierte ninguna vulneración legal, finalmente el presupuesto registrado en el SEACE se encuentra legible; consecuentemente NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHUYAS DEL DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABVAMBA DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2490477

Ruc/código :	20559869245	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	BRAFER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	20:25:48

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

El proyecto cuenta con FACTIBILIDAD ELECTRICA y PUNTO DE DISEÑO PARA LA ENERGIZACION ?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al participante, que en efecto el proyecto cuenta con factibilidad eléctrica y punto de diseño para la energización, el cual fue reformulado a la fecha 17 de junio del 2024 tal como se encuentra consignado en el expediente técnico de obra del SEACE ¿ SECCION 3- ESTUDIOS TECNICOS Y SECCION 2- MEMORIA DESCRIPTIVA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHUYAS DEL DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABVAMBA DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2490477

Ruc/código :	20559869245	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	BRAFER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	20:28:30

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

El proyecto se encuentra aprobado y vigente con el permiso de la concesionaria.
Con que concesionaria se trabaja, no indican.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Resulta necesario precisar al participante acorde al principio de Transparencia prescrita en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones que la empresa concesionaria con la que se trabajará es HIDRANDINA S.A., dicha empresa reconocida presta su servicio a nivel nacional abarcando gran parte del norte del Perú.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHUYAS DEL DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABVAMBA DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2490477

Ruc/código :	20515493256	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ETA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ETA SRL	Hora de envío :	18:24:18

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Formación Académica del Plantel técnico; se solicita ampliar la formación académica, tanto para el residente de obra como para el especialista en seguridad e Higiene Ocupacional, a los Ingenieros Mecánicos Electricistas, ya que los mencionados profesionales tienen las mismas capacidades técnicas; asimismo, se debe promover la mayor concurrencia de participantes

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.2 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe precisar como primer punto sobre la presente absolución que el área usuaria desarrolla sus funciones en cuanto a la formulación de los términos de referencia, en estricto amparo del artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual señala que el área usuaria es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico. En ese mismo sentido, el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que es responsabilidad del área usuaria la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Bajo este contexto normativo, resulta necesario mencionar lo indicado por el OSCE en su Opinión N° 002-2020/DTN, que precisa que el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.

La inclusión de Ingenieros Mecánicos Electricistas en un proyecto de electrificación es fundamental por diversas razones que impactan tanto la eficiencia como la sostenibilidad del mismo. En tanto, se combina conocimientos de mecánica, electricidad y sistemas de control. Esta versatilidad les permite abordar el diseño y la implementación de sistemas eléctricos desde una perspectiva holística, asegurando que todos los componentes mecánicos y eléctricos trabajen en perfecta armonía. Además, los Ingenieros Mecánicos Electricistas están capacitados para optimizar el rendimiento energético de los sistemas. Su experiencia permitirá identificar oportunidades para mejorar la eficiencia energética, reducir pérdidas y minimizar costos operativos a largo plazo. Esto es especialmente relevante en proyectos de electrificación, donde el uso responsable de la energía es crucial para la sostenibilidad ambiental.

Por tanto, para garantizar el éxito del proyecto de electrificación y bajo las consideraciones legales expuestas, se puede inferir que el área usuaria tiene las competencias y prerrogativas para definir y redefinir la formación académica del personal clave, en tanto es mejor conocedora de las necesidades de la entidad. En consecuencia, se acoge parcialmente la observación.

3.2. DEL PLANTEL PROFESIONAL

Ingeniero Residente de Obra: Ingeniero electricista y/o Ingeniero mecánico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

FORMACION ACADEMICA DEL RESIDENTE DE OBRA:

Ingeniero Residente de Obra: Ingeniero electricista y/o Ingeniero mecánico.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHUYAS DEL DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABVAMBA DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2490477

Ruc/código :	20515493256	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ETA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ETA SRL	Hora de envío :	18:24:18

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

El cronograma de ejecución de la obra del expediente técnico que determina el plazo de ejecución de la obra es incongruente, ya que en la sección de redes secundarias-montaje electromecánico, la partida "pruebas eléctricas" el plazo de ejecución es mucho menor que la subpartida periodo experimental por 30 días calendario, teniendo esta subpartida que ser ejecutada con otras subpartidas de una manera secuencial, en tal sentido el plazo de ejecución de la obra no puede ser de 90 días calendario; por lo que se solicita la reformulación del plazo de ejecución, tomando en cuenta que el plazo de ejecución de obra debe tener concordancia con el plazo de ejecución del expediente técnico, tal como se establece en el numeral 1.8 del capítulo I de las bases. De no hacerse la modificación la Entidad estaría contribuyendo al incumplimiento de los términos contractuales, al haberse advertido este error en el expediente técnico del proyecto.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** capítulo I **Literal:** 1.8 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El periodo experimental por 30 días calendario se realiza cuando la obra física se encuentra ejecutada al 100% y la concesionaria autoriza la energización para pruebas experimentales por un periodo en donde se realiza la recepción de obra al encontrarse funcionando y ejecutada al 100%. Dicho periodo no puede ser considerado dentro del cronograma por ser al termino de la obra física al 100%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null