

DISTRIBUCION

ESC: 1/50

DESCRIPCIÓN PARA ACABADOS

01	Piso	Pisos acabados de Cemento Pulido en Almacen y Semi Pulido en area de Cerdos
02	Puertas	Las Puertas de Madera sera Contraplacads y las puertas de Cerdos sera de Rejas Metalica
03	Ventana	La Ventana Será con Marcos de Madera y con malla tipo mosquetero segun diseño
04	Sistema Agua	El Sistema de agua, sera con agua no potable para el consumo de los cerdos
05	Inst. Electrica	Se contara con una caja de distribucion con 02 controles de llave, Iluminacion y Tomacorriente

CUADRO DE VANOS PUERTAS

TIPO	ANCHO	ALTURA	CANT.	DESCRIPCION
P-1	1.00	2.30	02	MADERA
P-2	1.00	1.10	02	REJA METALICA
P-3	1.00	0.90	12	REJA METALICA

CUADRO DE VANOS VENTANAS

TIPO	ANCHO	ALTURA	ALFEIZ.	DESCRIPCION
V-1	2.00	1.20	1.60	MADERA - MALLA

Fecha: MAYO 2023

PROYECTO: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y VENTAS KIMBIRI CUSCO (APAVEKICUS)

Dpto: CUSCO
Prov: LA CONVENCIÓN
Dist: KIMBIRI

Propietarios: Sr. MODESTO, ALLCCA CONDE

Plano: DISTRIBUCION

D-1

Ubicacion: Comunidad 9 de Diciembre

Diseño: EQL
CAD: STV

Escala: Indicada