

FIJACION DE TUBERIAS SUSPENDIDA EN LOZA O ESTRUCTURAS METÁLICA



FIJACION DE TUBERIAS ADOSADA EN LOSA ALIGERADA O MACIZA O ESTRUCTURAS METÁLICA



LEYENDA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SIMBOLO	CONDICIÓN	DESCRIPCION	ALTURA (m)
	REEMPLAZO	PANEL LED DE 60W LUMINARIA ADOSADA EN LOSA POTENCIA=60W, VOLTAJE=100-277V, TEMPERATURA DE COLOR: 6500K, CRI 80. FLUJO LUMINICO: 2600 lm, FRECUENCIA: 50-60Hz.	EMPOTRADA EN BALDOSA
	REEMPLAZO	PANEL LED DE 36W LUMINARIA ADOSADA EN LOSA POTENCIA=36W, VOLTAJE=100-277V, TEMPERATURA DE COLOR: 6500K, CRI 80. FLUJO LUMINICO: 2600 lm, FRECUENCIA: 50-60Hz.	ADOSADA EN BALDOSA
	NUEVO	PANEL LED DE 60 LUMINARIA ADOSADA EN LOSA POTENCIA=60W, VOLTAJE=100-240V, TEMPERATURA DE COLOR: 6500K, CRI 80. FLUJO LUMINICO: 600 lm, FRECUENCIA: 50-60Hz, IP:IP20, CLASE II	EN LOSA
	REEMPLAZO	PANEL LED DE 60 LUMINARIA ADOSADA EN LOSA POTENCIA=60W, VOLTAJE=100-240V, TEMPERATURA DE COLOR: 6500K, CRI 80. FLUJO LUMINICO: 600 lm, FRECUENCIA: 50-60Hz, IP:IP20, CLASE II	EN LOSA
	INSTALADO	SALIDA EXISTENTE EN EL AMBIENTE EL CONTRATISTA NO REALIZARA NINGUNA INTERVENCIÓN	EN LOSA EXISTENTE
	INSTALADO	SALIDA EXISTENTE EN EL AMBIENTE EL CONTRATISTA NO REALIZARA NINGUNA INTERVENCIÓN	EN LOSA EXISTENTE
	NUEVO	SALIDA DE LUMINARIA - CAJA METÁLICA CUADRADA - SAP DE 1.5mm DE ESPESOR - CONECTOR DE 3/4" CONDUIT EMT - SAP	ADOSADA EN LOSA

	NUEVO	TUBERIA CONDUIT: - TUBERIA CONDUIT EMT SAP - 3/4" - TIPO DE MONTAJE: ADOSADA	--
	INSTALADO	TUBERIA EXISTENTE EN EL AMBIENTE EL CONTRATISTA NO REALIZARA NINGUNA INTERVENCIÓN	--
	NUEVO	REFLECTOR LED: LUMINARIA ADOSADA A MURO POTENCIA=100W, VOLTAJE=120-277V, TEMPERATURA DE COLOR: 6500K. FLUJO LUMINICO: 8500 lm, FRECUENCIA: 50-60Hz, IP:65	--
	NUEVO	SALIDA CAJA DE PASO - TIPO DE MONTAJE: EMPOTRADA - CAJA METALICA CUADRADA - SAP DE 300x300x150mm DE 1.5 mm DE ESPESOR	EMPOTRADA EN MURO
TD-02	INSTALADO	TABLERO ELECTRICO EXISTENTE: - TABLERO ELECTRICO TIPO RIEL DIN. - SE REALIZA EL DESMONTAJE DE TABLERO ELECTRICO, Y SUS INT. TERMOMAGN. PARA LUEGO SER REEMPLAZADA POR UNA CAJA DE PASO DE 300x300x150MM	EMPOTRADA EN MURO

	INSTALADO	TABLERO ELÉCTRICO EXISTENTE: - TABLERO ELÉCTRICO DE PVC TIPO RIEL DIN. - SE REALIZA EL DESMONTAJE DE TABLERO ELÉCTRICO, Y SUS INT. TERMOMAGN. PARA LUEGO SER REEMPLAZADA POR UNA CAJA DE PASO DE 300x300x150MM	EMPOTRADA EN MURO
	INSTALADO	SALIDA DE LUMINARIA DE EMERGENCIA: - CAJA METÁLICA CUADRADA - SAP DE 1.5mm DE ESPESOR - CONECTOR DE 3/4" CONDUIT EMT - SAP	EN MURO 2.20m
	INSTALADO	LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA ADOSARA A PARED DE 2 FAROS DE 18W PARA UNA DURACIÓN DE 120 MIN. A 220V~60Hz. (CON BOTONES DE PRUEBA(TEST) Y CON RELAY DE TRANSFERENCIA AC/DC, GRADO DE PROTECCIÓN: IP 55	EN PARED 2.20mt
25a b 50a	INSTALADO	INTERRUPTOR SIMPLES, DOBLES Y CONMUTACIÓN EN CAJA RECTANGULAR EMPOTRADA EN PARED, H=1.20m. BASE INFERIOR, SOBRE PISO TERMINADO.	EN PARED 1.20mt

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

HOSPITAL REGIONAL DOCENTES LAS MERCEDES

HOSP. LAS MERCEDES

DIVISION: **DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

AREA: **UNIDAD FORMULADORA**

PROYECTO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMEDOR DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES"

PROPIETARIO: **GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE HOSPITAL REGIONAL DOCENTE "LAS MERCEDES"**

ESPECIALIDAD: **INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

PLANO: **DETALLES DE MONTAJE E INST. DE LUMINARIA**

UBICACIÓN: **Av. LUIS GONZALES NRO. 635 DPTO. DE LAMBAYEQUE - PROV. Y DIST. DE CHICLAYO**

REALIZADO: S.J.Q.T.

FECHA: **ENERO 2024**

ESCALA: **S/E**

PROFESIONAL:

LAMINA: **IE-04**