

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CAJAS DE CONCRETO Y TAPAS METALICAS (META: 025)

Ruc/código : 20609104997

Nombre o Razón social : DINABA COMPANY S.A.C.

Fecha de envío : 06/11/2023

Hora de envío : 23:29:19

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Estimado comité de selección revisando los TERMINOS DE REFERENCIA indica cajas de concreto y tapas de concreto y tapas metálicas para conexiones domiciliarias, precisar las cantidades de tapas de concreto y galvanizado.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: -      **Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

1. El área usuaria precisa que, la tapa es únicamente metálica y el marco que lo soporta debe encajar a la perfección. Se aclara que se tiene 0 (CERO) TAPAS DE CONCRETO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

LAS TAPAS SON METALICAS Y ESTAS DEBEN encajar con el marco

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CAJAS DE CONCRETO Y TAPAS METALICAS (META: 025)

Ruc/código :	20609104997	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	DINABA COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	23:29:19

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Estimado comité de selección se observa que la altura del marco de concreto una altura de 250mm mínimo, se indica que la norma técnica tiene una altura de 150mm , considerar la altura de 150 mm en cumplimiento de la norma.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2    **Literal:** -    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

NTP 334.081

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

1. El Área Usuaria ACOGE la observación y verifica en la norma peruana NTP. 334.81 de 1998 y observa en el modelo del marco tiene esta dimensión por tanto será la única que se acoja a dicha observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Los marcos tendrán una altura de 150mm y deberá de encajar con la tapa metálica.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CAJAS DE CONCRETO Y TAPAS METALICAS (META: 025)

Ruc/código :	20609104997	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	DINABA COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	23:29:19

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Estimados comités de selección se observa que el plazo de entrega es de 5 días calendarios, teniendo en cuenta que es un producto de concreto de acuerdo a la NORMA TÉCNICA PERUANANA indica que el curado mínimo de concreto es de 28 días para llegar a la resistencia de concreto, asegurando la calidad del mismo adicional el transporte para el suministro por lo cual se solicita una ampliación de plazo de 45 días calendarios.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2.2    **Literal:** -    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

NTP 334.081

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

1. El Área Usuaría tiene conocimiento de la norma, pero también toma en consideración el proceso de demora del Adjudicación Simplificada la cual demora mas de 45 días por tanto el proveedor deberá de estar en condición de elaborar dichas cajas apenas se entere que gano y su consentimiento según norma legal del proceso ya que el trámite para generación de orden de compra demora aproximadamente 1 mes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El Área Usuaría debido a la observación solo parcialmente acepta que el plazo de entrega se modifique a 15 días calendarios.