




Municipalidad distrital de Eleazar
Guzmán barrón

Consortio vial
Pampachacra



0356



13.- PRESUPUESTO TOTAL, GASTOS GENERALES Y UTILIDAD

CONSORCIO VIAL PAMPA CHACRA

Manuel Wilfredo Herrera Maguina
Representante Común
DNI N° 31661697



ING. JOSE M. HERRERA MAGUINA
JEFE DE PROYECTO
CIP: 189463



Expediente Técnico

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL, AN-SIO, TRAMO: PARÁ - MACHÍ - DESV.
GANTO - PAMPACHACRA, DISTRITO DE ELEAZAR GUZMAN ARRON DE LA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH

Presupuesto

Presupuesto 0201006 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL, AN-610, TRAMO: PARÁ - MACHÍ - DESV. GANTO - PAMPACHACRA, DISTRITO DE ELEAZAR GUZMAN BARRON DE LA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELEAZAR GUZMAN BARRON Costo al 01/04/2025

Lugar ANCASH - MARISCAL LUZURIAGA - ELEAZAR GUZMAN BARRON

0355

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	OBRAS PRELIMINARES				158,341.03
01.01	CARTEL IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40M X 3.60 M.	und	1.00	1,736.25	1,736.25
01.02	CAMPAMENTO DE OBRA	m2	400.00	54.48	21,792.00
01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	glb	1.00	69,904.07	69,904.07
01.04	TOPOGRAFIA Y GEORREFERENCIACION	km	18.47	1,512.93	27,943.82
01.05	LIMPIEZA Y DESBROCE	ha	3.00	2,415.97	7,247.91
01.06	MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS	glb	6.00	4,952.83	29,716.98
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,061,677.19
02.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO	m3	109,779.65	3.67	402,891.32
02.02	CORTE EN ROCA SUELTA	m3	13,678.35	21.01	287,382.13
02.03	CORTE EN ROCA FIJA	m3	6,126.25	31.02	190,036.28
02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	5,367.80	6.80	36,501.04
02.05	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE	m2	73,911.44	1.96	144,866.42
03	TRANSPORTE				858,571.48
03.01	TRANSPORTE DE AFIRMADO PARA D<=1 KM	m3k	23,070.70	5.73	132,195.11
03.02	TRANSPORTE DE AFIRMADO PARA D>=1 KM	m3k	13,858.40	1.02	14,135.57
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA D<=1 KM	m3k	122,296.27	5.17	632,271.72
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA D>=1 KM	m3k	78,401.06	1.02	79,969.08
04	PAVIMENTOS / AFIRMADO				316,872.00
04.01	COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR PARA AFIRMADO	m3	11,070.00	28.49	315,384.30
04.02	CONSTRUCCION DE PLAZOLETAS DE CRUCE	m3	90.00	16.53	1,487.70
05	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				584,851.86
05.01	CUNETAS				72,063.65
05.01.01	PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETAS	m	18,477.86	3.90	72,063.65
05.02	ALCANTARILLA TIPO TMC (40 UND)				445,868.39
05.02.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	1,438.30	1.26	1,812.26
05.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	182.28	27.90	5,085.61
05.02.03	CONCRETO f'c=175kg/cm2 + 30% PM - CIMIENTO CABEZAL	m3	75.64	388.86	29,413.37
05.02.04	SOLADO DE CONCRETO E=0.10 m.	m2	442.32	45.09	19,944.21
05.02.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1,440.82	80.85	116,490.30
05.02.06	CONCRETO SIMPLE F'c=175 KG/CM2	m3	265.48	422.86	112,260.87
05.02.07	EMBOQUILLADO DE PIEDRA H=15 CM	m2	165.40	72.56	12,001.42
05.02.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1,142.30	10.95	12,508.19
05.02.09	ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TM=248	mll	226.80	601.20	136,352.16
05.03	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS (26 UND)				35,043.27
05.03.01	TARRAJE INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE	m2	280.80	67.76	19,027.01
05.03.02	SOLAQUEO EN MUROS EXTERIORES	m2	461.04	25.28	11,655.09
05.03.03	PINTURA DE TRAFICO EN CABEZALES	m2	142.59	15.38	2,193.03
05.03.04	DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS	und	26.00	83.39	2,168.14
05.04	BADEN CURVO L=6m (04 UND)				31,876.55
05.04.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	500.03	1.26	630.04
05.04.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO DE BADEN	m2	201.64	4.62	931.58
05.04.03	AFIRMADO e=20cm	m2	56.32	1.55	87.30
05.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	98.59	80.85	7,971.00
05.04.05	EMBOQUILLADO DE MAMP. DE PIEDRA F'c = 175 KG/CM2+30%PM H=0.40M	m2	115.84	135.44	15,689.37
05.04.06	ENROCADO TM=12"	m2	48.04	71.99	3,458.40
05.04.07	JUNTA ASFALTICA E=1"	m	73.60	42.24	3,108.86
06	PUENTES				718,006.30
06.01	PUENTE TUTAPAJ L=10M				322,594.62
06.01.01	OBRAS PRELIMINARES				11,691.24
06.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	224.40	8.34	1,871.50
06.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	224.40	43.76	9,819.74
06.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				52,319.47
06.01.02.01	EXCAVACION MASIVA	m3	751.05	13.51	10,146.69
06.01.02.02	NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO	m2	39.01	5.44	212.21
06.01.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON MAQUINARIA PESADA	m3	513.16	79.99	41,047.67

Presupuesto

0354

Presupuesto 0201006 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL, AN-610, TRAMO: PARÁ - MACHÍ - DESV. GANTO - PAMPACHACRA, DISTRITO DE ELEAZAR GUZMAN BARRON DE LA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Ciudad Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELEAZAR GUZMAN BARRON

Lugar ANCASH - MARISCAL LUZURIAGA - ELEAZAR GUZMAN BARRON

Costo al 01/04/2025

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
06.01.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (COEF.=1.2) CON EQUIPO	m3	297.36	3.07	912.90
06.01.03	CONCRETO SIMPLE				3,517.92
06.01.03.01	SOLADO DE CONCRETO E=0.10 m.	m2	78.02	45.09	3,517.92
06.01.04	CONCRETO - SUB ESTRUCTURA				102,645.60
06.01.04.01	ZAPATAS				34,560.21
06.01.04.01.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	1,430.80	7.16	10,244.53
06.01.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATA	m2	26.77	68.11	1,823.30
06.01.04.01.03	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - ESTRIBO Y ALAS	m3	39.01	569.44	22,213.85
06.01.04.01.04	CURADO DE CONCRETO	m2	78.02	3.57	278.53
06.01.04.02	PANTALLA				68,085.39
06.01.04.02.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	4,247.44	7.16	30,411.67
06.01.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PANTALLA CARAVISTA	m2	161.42	68.11	10,994.32
06.01.04.02.03	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - EN PANTALLA	m3	45.84	569.44	26,103.13
06.01.04.02.04	CURADO DE CONCRETO	m2	161.42	3.57	576.27
06.01.05	CONCRETO ARMADO - SUPER ESTRUCTURA				50,979.12
06.01.05.01	VIGA PRINCIPAL				20,964.74
06.01.05.01.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	1,945.18	7.16	13,927.49
06.01.05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA PRINCIPAL	m2	38.60	68.11	2,629.05
06.01.05.01.03	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 - VIGA PRINCIPAL	m3	6.60	647.03	4,270.40
06.01.05.01.04	CURADO DE CONCRETO	m2	38.60	3.57	137.80
06.01.05.02	VIGA DIAFRAGMA				3,640.33
06.01.05.02.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	298.90	7.16	2,140.12
06.01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA DIAFRAGMA	m2	11.00	68.11	749.21
06.01.05.02.03	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 - VIGA DIAFRAGMA	m3	1.10	647.03	711.73
06.01.05.02.04	CURADO DE CONCRETO	m2	11.00	3.57	39.27
06.01.05.03	LOSA				18,950.39
06.01.05.03.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	1,185.62	7.16	8,489.04
06.01.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA	m2	35.82	68.11	2,439.70
06.01.05.03.03	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 - LOSA	m3	12.20	647.03	7,893.77
06.01.05.03.04	CURADO DE CONCRETO	m2	35.82	3.57	127.88
06.01.05.04	VEREDA				7,423.66
06.01.05.04.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	234.33	7.16	1,677.80
06.01.05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	26.00	68.11	1,770.86
06.01.05.04.03	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 - VEREDA	m3	6.00	647.03	3,882.18
06.01.05.04.04	CURADO DE CONCRETO	m2	26.00	3.57	92.82
06.01.06	LOSA DE APROXIMACION				15,829.70
06.01.06.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO (EN SECO)	m3	12.80	2.92	37.38
06.01.06.02	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NATURAL	m2	32.00	8.34	266.88
06.01.06.03	AFIRMADO DE E=0.15 M - INC/EXTRACCION	m3	4.80	113.82	546.34
06.01.06.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	32.00	80.85	2,587.20
06.01.06.05	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	1,172.32	7.16	8,393.81
06.01.06.06	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	7.52	516.47	3,883.85
06.01.06.07	CURADO DE CONCRETO	m2	32.00	3.57	114.24
06.01.07	VARIOS				85,611.57
06.01.07.01	TUBERIA PVC SAL 4" - DRENAJE EN SUB ESTRUCTURA	m	3.60	22.15	79.74
06.01.07.02	APOYO MÓVIL/NEOPRENO	und	2.00	651.07	1,302.14
06.01.07.03	APOYO FIJO/NEOPRENO	und	2.00	606.65	1,213.30
06.01.07.04	JUNTA DE DILATACION METALICA	m	8.00	9,600.00	76,800.00
06.01.07.05	JUNTA DE TECKNOPORT E=3/4"	m2	25.00	16.47	411.75
06.01.07.06	BARANDA METALICA Ø=3", F°G°	m	20.00	264.45	5,289.00
06.01.07.07	PINTURA ESMALTE EN BARANDAS Y COLUMNETAS	m	20.00	19.95	399.00
06.01.07.08	GRAVA 1/2"	m3	1.08	108.00	116.64
06.02	PUENTE TINGO L=8.00m				395,411.68
06.02.01	OBRAS PRELIMINARES				9,549.93
06.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	183.30	8.34	1,528.72
06.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	183.30	43.76	8,021.21

CONSORCIO VIAL PAMPACHACRA
 Manuel Villarreal Herrera Magaña
 Representante Común
 D.M.R. 31661637

Presupuesto

Presupuesto 0201006 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL, AN-610, TRAMO: PARÁ - MACHÍ - DESV. GANTO - PAMPACHACRA, DISTRITO DE ELEAZAR GUZMAN BARRON DE LA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELEAZAR GUZMAN BARRON Costo al 01/04/2025

Lugar ANCASH - MARISCAL LUZURIAGA - ELEAZAR GUZMAN BARRON

0353

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
06.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				37,150.59
06.02.02.01	EXCAVACION MASIVA	m3	477.12	13.51	6,445.89
06.02.02.02	NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO	m2	60.51	5.44	329.17
06.02.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON MAQUINARIA PESADA	m3	375.04	79.99	29,999.45
06.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (COEF.=1.2) CON EQUIPO	m3	122.50	3.07	376.08
06.02.03	CONCRETO SIMPLE				5,402.23
06.02.03.01	SOLADO DE CONCRETO E=0.10 m.	m2	119.81	45.09	5,402.23
06.02.04	CONCRETO - SUB ESTRUCTURA				151,394.50
06.02.04.01	ZAPATAS				67,450.32
06.02.04.01.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	4,037.64	7.16	28,909.50
06.02.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN ZAPATA	m2	53.28	68.11	3,628.90
06.02.04.01.03	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - ESTRIBO Y ALAS	m3	60.55	569.44	34,479.59
06.02.04.01.04	CURADO DE CONCRETO	m2	121.10	3.57	432.33
06.02.04.02	PANTALLA				83,944.18
06.02.04.02.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	4,727.18	7.16	33,846.61
06.02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN PANTALLA CARAVISTA	m2	247.04	68.11	16,825.89
06.02.04.02.03	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - EN PANTALLA	m3	56.88	569.44	32,389.75
06.02.04.02.04	CURADO DE CONCRETO	m2	247.04	3.57	881.93
06.02.05	CONCRETO ARMADO - SUPER ESTRUCTURA				53,699.16
06.02.05.01	VIGA PRINCIPAL				21,282.04
06.02.05.01.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	1,803.77	7.16	12,914.99
06.02.05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE VIGA PRINCIPAL	m2	46.32	68.11	3,154.86
06.02.05.01.03	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 - VIGA PRINCIPAL	m3	7.80	647.03	5,046.83
06.02.05.01.04	CURADO DE CONCRETO	m2	46.32	3.57	165.36
06.02.05.02	VIGA DIAFRAGMA				5,299.20
06.02.05.02.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	382.01	7.16	2,735.19
06.02.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE VIGA DIAFRAGMA	m2	18.80	68.11	1,280.47
06.02.05.02.03	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 - VIGA DIAFRAGMA	m3	1.88	647.03	1,216.42
06.02.05.02.04	CURADO DE CONCRETO	m2	18.80	3.57	67.12
06.02.05.03	LOSA				21,697.48
06.02.05.03.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	1,416.00	7.16	10,138.56
06.02.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE LOSA	m2	33.44	68.11	2,277.60
06.02.05.03.03	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 - LOSA	m3	14.16	647.03	9,161.94
06.02.05.03.04	CURADO DE CONCRETO	m2	33.44	3.57	119.38
06.02.05.04	VEREDA				5,420.44
06.02.05.04.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	331.93	7.16	2,376.62
06.02.05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE VEREDA	m2	20.80	68.11	1,416.69
06.02.05.04.03	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 - VEREDA	m3	2.40	647.03	1,552.87
06.02.05.04.04	CURADO DE CONCRETO	m2	20.80	3.57	74.26
06.02.06	LOSA DE APROXIMACION				15,374.24
06.02.06.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO (EN SECO)	m3	19.20	2.92	56.06
06.02.06.02	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NATURAL	m2	48.00	8.34	400.32
06.02.06.03	AFIRMADO DE E=0.15 M - INC/EXTRACCION	m3	7.20	113.82	819.50
06.02.06.04	ENCOFRADO Y DESENCOFADO	m2	8.00	80.85	646.80
06.02.06.05	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	1,041.12	7.16	7,454.42
06.02.06.06	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	11.28	516.47	5,825.78
06.02.06.07	CURADO DE CONCRETO	m2	48.00	3.57	171.36
06.02.07	VARIOS				122,841.03
06.02.07.01	TUBERIA PVC SAL 4" - DRENAJE EN SUB ESTRUCTURA	m	3.60	22.15	79.74
06.02.07.02	APOYO MÓVIL/NEOPRENO	und	2.00	651.07	1,302.14
06.02.07.03	APOYO FIJO/NEOPRENO	und	2.00	606.65	1,213.30
06.02.07.04	JUNTA DE DILATACION METALICA	m	12.00	9,600.00	115,200.00
06.02.07.05	JUNTA DE TECKNOPORT E=3/4"	m2	23.00	16.47	378.81
06.02.07.06	BARANDA METALICA Ø=3", F°G°	m	16.00	264.45	4,231.20
06.02.07.07	PINTURA ESMALTE EN BARANDAS Y COLUMNETAS	m	16.00	19.95	319.20
06.02.07.08	GRAVA 1/2"	m3	1.08	108.00	116.64

CONSORCIO VIAL PAMPACHACRA
Manuel Wilfredo Herrera Maguina
Representante Común
DNI: 41661697

Presupuesto

0351

Presupuesto 0201006 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL, AN-610, TRAMO: PARÁ - MACHÍ - DESV. GANTO - PAMPACHACRA, DISTRITO DE ELEAZAR GUZMAN BARRON DE LA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELEAZAR GUZMAN BARRON
Lugar ANCASH - MARISCAL LUZURIAGA - ELEAZAR GUZMAN BARRON

Costo al 01/04/2025

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
07	MUROS DE CONTENCIÓN				216,632.65
07.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				29,243.50
07.01.01	EXCAVACION MASIVA	m3	386.10	13.51	5,216.21
07.01.02	NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO	m2	156.00	5.44	848.64
07.01.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON MAQUINARIA PESADA	m3	275.85	79.99	22,065.24
07.01.04	RELLENO CON PIEDRA SELECCIONADA DE 3/8" A 1" PIDRENAJE	m3	3.50	202.07	707.25
07.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (COEF.=1.2) CON EQUIPO	m3	132.30	3.07	406.16
07.02	CONCRETO SIMPLE				7,034.04
07.02.01	SOLADO DE CONCRETO E=0.10 m.	m2	156.00	45.09	7,034.04
07.03	CONCRETO ARMADO				179,548.16
07.03.01	ZAPATAS				81,100.37
07.03.01.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	78.00	569.44	44,416.32
07.03.01.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	5,123.47	7.16	36,684.05
07.03.02	PANTALLA				98,447.79
07.03.02.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	61.74	569.44	35,157.23
07.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	360.00	80.85	29,106.00
07.03.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	4,774.38	7.16	34,184.56
07.04	VARIOS				806.95
07.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" SAL PVC (LLORONES)	m	29.70	27.17	806.95
08	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL				53,728.23
08.01	SEÑALES INFORMATIVAS	und	6.00	2,505.27	15,031.62
08.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	75.00	470.83	35,312.25
08.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	7.00	483.48	3,384.36
09	IMPACTO AMBIENTAL				63,000.00
09.01	PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y CORRECTIVAS	glb	1.00	23,000.00	23,000.00
09.02	PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	glb	1.00	25,000.00	25,000.00
09.03	PROGRAMA DE CIERRE	glb	1.00	15,000.00	15,000.00
10	GESTION DE RIESGOS				20,000.00
10.01	GESTION DE RIESGOS	glb	1.00	20,000.00	20,000.00
	COSTO DIRECTO				4,051,680.74
	GASTOS GENERALES (10.33%CD)				418,363.43
	UTILIDAD (10%CD)				405,168.07
	SUB TOTAL				4,875,212.24
	IGV (18%)				877,538.20
	PRESUPUESTO DE OBRA				5,752,750.44
	SUPERVISION (7.20%PO)				413,956.04
	EXPEDIENTE TECNICO				155,075.07
	CONTROL CONCURRENTES (0.5%PO)				28,763.75
	GESTION DE PROYECTO				43,000.00
	PRESUPUESTO TOTAL				6,393,545.30

CONSORCIO VIAL PAMPA CHAGRA
Manuel Wilfredo Herrera Maguina
Representante Común
DUI: 316C1697