

“Servicio de reubicación de tótem led de 9.00m en el departamento de Lambayeque”
Pliego de Absolución de Consultas a las Bases

Participante: SERGEMI CONTRATISTAS SAC

CONSULTA N° 1	Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: (BASES ADM. o Condiciones Técnicas o Anexos o Apéndice)	
NUMERAL (especificar numeral del documento) – Ejemplo: Numeral 12.4 a)	N° de Página (32) – Apéndice 4	
Consultas: - confirmar o enviar el layout de ubicación de nuevo tótem en la estación a instalar..		

Respuesta N° 01 La ubicación del tótem Led se realizará en la ubicación del tótem actual

CONSULTA N° 2	Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: (BASES ADM. o Condiciones Técnicas o Anexos o Apéndice)	
NUMERAL (especificar numeral del documento) – Ejemplo: Numeral 12.4 a)	N° de Página (32) – Apéndice 4	
Consultas: indicar si el cliente suministrara servicios de agua, luz, etc para los trabajos.		

Respuesta N° 02 El cliente brindará las facilidades de agua y luz para los trabajos.

CONSULTA N° 3	Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: (BASES ADM. o Condiciones Técnicas o Anexos o Apéndice)	
NUMERAL (especificar numeral del documento) – Ejemplo: Numeral 12.4 a)	N° de Página (32) – Apéndice 4	
Consultas: confirmar si el nuevo totem requiere reinstalar las defensas existentes o suministrar nuevas defensas		

Respuesta N° 03 Se suministrarán nuevas defensas de acuerdo al manual de identificación.

CONSULTA N° 4	Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: (BASES ADM. o Condiciones Técnicas o Anexos o Apéndice)	
NUMERAL (especificar numeral del documento) – Ejemplo: Numeral 12.4 a)	N° de Página (32) – Apéndice 4	
Consultas: Confirmar el nivel de resane que se requiere en estación de servicio donde se retirara el tótem (losa de concreto vaciada, relleno a nivel de piso terminado, etc).		

Respuesta N° 04 El resane del piso deberá ser al nivel de piso terminado.

CONSULTA N° 5	Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: (BASES ADM. o Condiciones Técnicas o Anexos o Apéndice)	
NUMERAL (especificar numeral del documento) – Ejemplo: Numeral 12.4 a)	N° de Página (32) – Apéndice 4	
Consultas: Confirmar si la ejecución de la nueva cimentación, puede ser en paralelo, con la demolición de la antigua cimentación		

Respuesta N° 05 La ejecución de la cimentación de destino se puede hacer en paralelo a la demolición del cimienta previa coordinación con los clientes.

CONSULTA N° 6	Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: (BASES ADM. o Condiciones Técnicas o Anexos o Apéndice)	
NUMERAL (especificar numeral del documento) – Ejemplo: Numeral 12.4 a)		N° de Página (32) – Apéndice 4
Consultas: ¿ Está garantizada la energía eléctrica en el punto de la nueva cimentación, además el cable existente tiene suficiente reserva para garantizar que no existan empalmes desde el tablero general hasta la nueva conexión.?		

Respuesta N° 06 No se garantiza el correcto cableado o un estado optimo por lo que se debe considerar en la propuesta la posibilidad de que pueda ser reemplazado y la verificación en campo

“Servicio de reubicación de tótem led de 9.00m en el departamento de Lambayeque”**Pliego de Absolución de Consultas a las Bases**

CONSULTA N° 7	Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: (BASES ADM. o Condiciones Técnicas o Anexos o Apéndice)	
NUMERAL (especificar numeral del documento) – Ejemplo: Numeral 12.4 a)	N° de Página (32) – Apéndice 4	
Consultas: La EESS dará las facilidades y prestará un lugar cercano al sitio de trabajo para realizar los trabajos de revestimiento.		

Respuesta N° 07 La estación de servicio podrá proporcionar un espacio siempre y cuando se deje en las mismas condiciones en las que se entregó y no perjudique la atención al público.

CONSULTA N° 8	Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: (BASES ADM. o Condiciones Técnicas o Anexos o Apéndice)	
NUMERAL (especificar numeral del documento) – Ejemplo: Numeral 12.4 a)	N° de Página (32) – Apéndice 4	
Consultas: La demolición de cimentación donde se retira tótem es a nivel piso o eliminación total de cimentación incluida por debajo de nivel de suelo.		

Respuesta N° 08 La demolición de la cimentación del lugar de origen del tótem es a nivel del piso, incluye la demolición del pedestal y resane a nivel del piso terminado. En el lugar de destino si debe retirarse toda la cimentación enterrada ya que el tótem se instalará en el mismo lugar