


PRESUPUESTO GENERAL


CESAR ALBERTO TERRONES MARINOS
INGENIERO CIVIL
REG CIP N° 107879

Presupuesto

Presupuesto	0103006	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREATIVO EN LA ASOCIACION PRO-VIVIENDA: COMPRADORES DE TERRENOS DE CAMPOY, ETAPA: SEGUNDA MANZANA: BB, COMUNA 1, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.		
Subpresupuesto	002	RECREACION PRO-VIVIENDA		
Cliente		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	Costo al	08/02/2023
Lugar		LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO		

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES				13,783.80
01.01	CARTEL DE OBRA 1.80x3.60 M.	und	1.00	1,897.00	1,897.00
01.02	CASETA DE GUARDIANIA Y CONTROL	glb	1.00	500.00	500.00
01.03	ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y SS.HH.	mes	2.00	593.22	1,186.44
01.04	CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL	m	260.10	33.60	8,739.36
01.05	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1.00	1,461.00	1,461.00
02	PARQUE 01 - OESTE				495,633.96
02.01	VEREDAS DE CONCRETO				53,512.83
02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				25,675.71
02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PERMANENTE EN OBRA	m2	574.94	3.51	2,018.04
02.01.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE PARA VEREDAS	m3	27.40	44.86	1,229.16
02.01.01.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/ EQUIPO LIVIANO	m2	574.94	19.41	11,159.59
02.01.01.04	BASE GRANULAR PARA VEREDAS (E=0.10m) INC.COMP.C/PLANCHA	m2	574.94	18.97	10,906.61
02.01.01.05	ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQ.10 M3 D=10 KM.	m3	7.80	46.45	362.31
02.01.02	CONCRETO SIMPLE				27,837.12
02.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	115.92	37.15	4,306.43
02.01.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175KG/CM2 T-ICo	m3	69.49	321.88	22,367.44
02.01.02.03	JUNTA ASFALTICAS E = 1" RC-250	m	191.64	6.07	1,163.25
02.02	SARDINEL PERALTADO				44,855.61
02.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,868.85
02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PERMANENTE EN OBRA	m	377.92	1.27	479.96
02.02.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	19.84	44.86	890.02
02.02.01.03	ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQ.10 M3 D=10 KM.	m3	10.74	46.45	498.87
02.02.02	CONCRETO ARMADO				42,986.76
02.02.02.01	ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 GRADO 60°	kg	3,225.75	6.65	21,451.24
02.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	340.13	36.90	12,550.80
02.02.02.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175KG/CM2 T-ICo	m3	25.50	321.88	8,207.94
02.02.02.04	JUNTA ASFALTICAS E = 1" RC-250	m	127.97	6.07	776.78
02.03	CAMPO DEPORTIVO				215,095.76
02.03.01	LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS				68,651.33
02.03.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				33,114.54
02.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PERMANENTE EN OBRA	m2	779.43	3.51	2,735.80
02.03.01.01.02	EXCAVACIÓN DE TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA	m3	7.56	13.11	99.11
02.03.01.01.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/ EQUIPO LIVIANO	m2	779.43	19.41	15,128.74
02.03.01.01.04	BASE GRANULAR PARA VEREDAS (E=0.10m) INC.COMP.C/PLANCHA	m2	779.43	18.97	14,785.79
02.03.01.01.05	ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQ.10 M3 D=10 KM.	m3	7.86	46.45	365.10
02.03.01.02	CONCRETO SIMPLE				35,536.79
02.03.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA	m2	179.87	37.15	6,682.17
02.03.01.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175KG/CM2 T-ICo	m3	77.94	321.88	25,087.33
02.03.01.02.03	JUNTA DE DILATACION	m	619.62	6.08	3,767.29
02.03.02	GRADERIA				71,594.03
02.03.02.01	EXCAVACIÓN DE TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA	m3	68.80	13.11	901.97
02.03.02.02	ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQ.10 M3 D=10 KM.	m3	32.50	46.45	1,509.63
02.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADERIA	m2	147.75	53.27	7,870.64
02.03.02.04	CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10 + 30% PG (CIMIENTO CORRIDO)	m3	68.80	214.71	14,772.05
02.03.02.05	CONCRETO CICLOPEO C:H 1:8 + 25% PG (GRADERIA)	m3	170.04	228.51	38,855.84
02.03.02.06	TARRAJEO EXTERIOR FROTACHADO MEZC. C.A : 1:4, e= 2.0 CM	m2	230.66	32.81	7,567.95
02.03.02.07	JUNTA DE DILATACION	m	19.07	6.08	115.95
02.03.03	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO				74,850.40
02.03.03.01	CERCO DE FIERRO C/MALLA METALICA Y MALLA DE PESCADOR H=6.00M, INC/CEMENTACION	m	77.85	879.65	68,480.75
02.03.03.02	CERCO DE FIERRO C/MALLA METALICA H=3.00M	m	6.70	413.38	2,769.65
02.03.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS Y TABLEROS - LOSA 01	und	2.00	1,800.00	3,600.00

CESAR ALBERTO TERRONES MARIAS
INGENIERO CIVIL
REG CIP N° 107879

Presupuesto

Presupuesto 0103006 MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREATIVO EN LA ASOCIACION PRO-VIVIENDA: COMPRADORES DE TERRENOS DE CAMPOY, ETAPA: SEGUNDA MANZANA: BB, COMUNA 1, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Subpresupuesto 002 RECREACION PRO-VIVIENDA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Costo al 08/02/2023

Lugar LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
02.04	JUEGOS INFANTILES				12,616.04
02.04.01	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/ EQUIPO LIVIANO	m2	51.40	19.41	997.67
02.04.02	BASE GRANULAR PARA VEREDAS (E=0.10m) INC.COMP.C/PLANCHA	m2	51.40	18.97	975.06
02.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO	m2	51.40	63.79	3,278.81
02.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES	glb	1.00	7,364.50	7,364.50
02.05	MURETE DE CONTENCIÓN				122,198.77
02.05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				3,982.44
02.05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PERMANENTE EN OBRA	m2	84.91	3.51	298.03
02.05.01.02	EXCAVACIÓN DE TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA	m3	76.42	13.11	1,001.87
02.05.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/ EQUIPO	m3	77.80	34.48	2,682.54
02.05.02	CONCRETO ARMADO				118,216.33
02.05.02.01	SOLADO DE CONCRETO PIZAPATAS, C.H. 1:12, e=4"	m2	84.91	29.43	2,498.90
02.05.02.02	MURETE DE CONTENCIÓN - ACERO FY= 4200 KG/CM2	kg	9,595.14	6.65	63,807.68
02.05.02.03	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS	m3	31.29	375.48	11,748.77
02.05.02.04	MURETE DE CONTENCIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	235.18	56.09	13,191.25
02.05.02.05	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN MURO	m3	45.79	553.28	25,334.69
02.05.02.06	JUNTA DE DILATACION	m	47.27	6.08	287.40
02.05.02.07	TUBERIA PVC SAL P/DRENAJE DE 1"	m	13.24	8.30	109.89
02.05.02.08	GRAVA PARA FILTRO 2"	m3	19.70	62.83	1,237.75
02.06	OTROS				38,158.13
02.06.01	PAPELERA METALICA BASCULANTE - INC. MAT. TRASLADO E INSTALACION	und	4.00	774.70	3,098.80
02.06.02	BARANDA METALICA H=1.2M	m	31.14	406.94	12,672.11
02.06.03	BANCA TIPO COLONIAL	und	7.00	840.00	5,880.00
02.06.04	BANCA DE LOSA MACIZA - CONCRETO F'C=175KG/CM2	und	2.00	6,378.61	12,757.22
02.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTIL H=7M C/SISTEMA DE IZAJE	und	1.00	3,100.00	3,100.00
02.06.06	PLACA RECORDATORIA, INCL PEDESTAL E INSTALACION	und	1.00	650.00	650.00
02.07	PINTURA Y DEMARCACION				9,196.82
02.07.01	PINTURA LINEAL CONTINUA PARA SEÑALIZACION E=0.15M	m	93.20	12.02	1,120.26
02.07.02	PINTURA Y DEMARCACION (CANCHA DE BASQUET) COLOR	m2	96.08	5.22	501.54
02.07.03	PINTURA Y DEMARCACION (CANCHA DE FULBITO) COLOR	m2	240.81	4.84	1,165.52
02.07.04	PINTURA Y DEMARCACION (CANCHA DE VOLEY) COLOR	m2	113.80	5.81	661.18
02.07.05	PINTURA MUROS EXTERIORES VINILICA 2 MANOS C/IMPRIMANTE P KG	m2	164.85	34.87	5,748.32
03	PARQUE 02 - ESTE				439,153.98
03.01	VEREDAS DE CONCRETO				39,833.50
03.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				19,906.55
03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PERMANENTE EN OBRA	m2	445.54	3.51	1,563.85
03.01.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE PARA VEREDAS	m3	22.28	44.86	999.48
03.01.01.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/ EQUIPO LIVIANO	m2	445.54	19.41	8,647.93
03.01.01.04	BASE GRANULAR PARA VEREDAS (E=0.10m) INC.COMP.C/PLANCHA	m2	445.54	18.97	8,451.89
03.01.01.05	ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQ.10 M3 D=10 KM.	m3	5.24	46.45	243.40
03.01.02	CONCRETO SIMPLE				19,926.95
03.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m2	95.20	37.15	3,536.68
03.01.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175KG/CM2 T-ICo	m3	48.12	321.88	15,488.87
03.01.02.03	JUNTA ASFALTICAS E = 1" RC-250	m	148.50	6.07	901.40
03.02	SARDINEL PERALTADO				12,188.32
03.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				435.98
03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PERMANENTE EN OBRA	m	76.15	1.27	96.71
03.02.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	5.14	44.86	230.58
03.02.01.03	ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQ.10 M3 D=10 KM.	m3	2.34	46.45	108.69
03.02.02	CONCRETO ARMADO				11,752.34
03.02.02.01	ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60°	kg	853.30	6.65	5,674.45
03.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	98.90	36.90	3,649.41

CESAR ALBERTO TERRONES MARINOS
INGENIERO CIVIL
REG CIP N° 107879

Presupuesto

Presupuesto	0103006	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREATIVO EN LA ASOCIACION PRO-VIVIENDA: COMPRADORES DE TERRENOS DE CAMPOY, ETAPA: SEGUNDA MANZANA: BB, COMUNA 1, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.		
Subpresupuesto	002	RECREACION PRO-VIVIENDA		
Cliente		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	Costo al	08/02/2023
Lugar		LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO		


Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
03.02.02.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175KG/CM2 T-ICo	m3	7.43	321.88	2,391.57
03.02.02.04	JUNTA ASFALTICAS E = 1" RC-250	m	6.08	6.07	36.91
03.03	CAMPO DEPORTIVO				162,698.38
03.03.01	LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS				72,042.66
03.03.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				33,022.23
03.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PERMANENTE EN OBRA	m2	752.70	3.51	2,641.98
03.03.01.01.02	EXCAVACIÓN DE TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA	m3	37.60	13.11	492.94
03.03.01.01.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/ EQUIPO LIVIANO	m2	752.70	19.41	14,609.91
03.03.01.01.04	BASE GRANULAR PARA VEREDAS (E=0.10m) INC.COMP.C/PLANCHAS	m2	752.70	18.97	14,278.72
03.03.01.01.05	ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQ.10 M3 D=10 KM.	m3	21.50	46.45	998.68
03.03.01.02	CONCRETO SIMPLE				39,020.43
03.03.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA	m2	170.80	37.15	6,345.22
03.03.01.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175KG/CM2 T-ICo	m3	90.32	321.88	29,072.20
03.03.01.02.03	JUNTA DE DILATACION	m	592.60	6.08	3,603.01
03.03.02	GRADERIA				32,425.53
03.03.02.01	EXCAVACIÓN DE TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA	m3	60.20	13.11	789.22
03.03.02.02	ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQ.10 M3 D=10 KM.	m3	34.50	46.45	1,602.53
03.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADERIA	m2	60.64	53.27	3,230.29
03.03.02.04	CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10 + 30% PG (CIMENTO CORRIDO)	m3	41.38	214.71	8,884.70
03.03.02.05	CONCRETO CICLOPEO C:H 1:8 + 25% PG (GRADERIA)	m3	60.83	228.51	13,900.26
03.03.02.06	TARRAJE EXTERIOR FROTACHADO MEZC. C.A : 1:4, e= 2.0 CM	m2	119.74	32.81	3,928.67
03.03.02.07	JUNTA DE DILATACION	m	14.78	6.08	89.86
03.03.03	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO				58,230.19
03.03.03.01	CERCO DE FIERRO C/MALLA METALICA Y MALLA DE PESCADOR H=6.00M, INC/CIMENTACION	m	59.20	879.65	52,075.28
03.03.03.02	CERCO DE FIERRO C/MALLA METALICA H=3.00M	m	2.31	413.38	954.91
03.03.03.03	PUERTA DE FIERRO C/MALLA METALICA SEGUN DISEÑO, INC.CONFECCION. TRASLADO E INSTALACION	und	1.00	1,600.00	1,600.00
03.03.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS Y TABLEROS - LOSA 01	und	2.00	1,800.00	3,600.00
03.04	MURETE DE CONTENCIÓN				130,751.97
03.04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				4,526.74
03.04.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PERMANENTE EN OBRA	m2	89.16	3.51	312.95
03.04.01.02	EXCAVACIÓN DE TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA	m3	71.30	13.11	934.74
03.04.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/ EQUIPO	m3	95.10	34.48	3,279.05
03.04.02	CONCRETO ARMADO				126,225.23
03.04.02.01	SOLADO DE CONCRETO PIZAPATAS, C:H, 1:12, e=4"	m2	89.16	29.43	2,623.98
03.04.02.02	MURETE DE CONTENCIÓN - ACERO FY= 4200 KG/CM2	kg	10,523.88	6.65	69,983.80
03.04.02.03	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS	m3	38.13	375.48	14,317.05
03.04.02.04	MURETE DE CONTENCIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	248.46	56.09	13,936.12
03.04.02.05	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN MURO	m3	38.13	553.28	21,096.57
03.04.02.06	JUNTA DE DILATACION	m	208.65	6.08	1,268.59
03.04.02.07	TUBERIA PVC SAL P/DRENAJE DE 1"	m	26.75	8.30	222.03
03.04.02.08	GRAVA PARA FILTRO 2"	m3	44.20	62.83	2,777.09
03.05	MURO DE ALBAÑILERIA CONFINADA				64,036.91
03.05.01	OBRAS PRELIMINARES				4,145.04
03.05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PERMANENTE EN OBRA	m2	31.19	3.51	109.48
03.05.01.02	DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLOS KK SOGA	m2	129.98	14.79	1,922.40
03.05.01.03	EXCAVACIÓN MANUAL HASTA 1.40M EN TERRENO NORMAL	m3	21.59	52.25	1,128.08
03.05.01.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/ EQUIPO	m3	2.30	34.48	79.30
03.05.01.05	ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQ.10 M3 D=10 KM.	m3	19.50	46.45	905.78
03.05.02	CIMENTOS				10,871.35
03.05.02.01	CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10 + 30% PG (CIMENTO CORRIDO)	m3	25.30	214.71	5,432.16
03.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMENTOS	m2	69.30	49.17	3,407.48

CESAR ALBERTO TERRONES MARINOS
INGENIERO CIVIL
REG CIP N° 107879

Presupuesto

Presupuesto	0103006	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREATIVO EN LA ASOCIACION PRO-VIVIENDA: COMPRADORES DE TERRENOS DE CAMPOY, ETAPA: SEGUNDA MANZANA: BB, COMUNA 1, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.		
Subpresupuesto	002	RECREACION PRO-VIVIENDA		
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO		Costo al	08/02/2023
Lugar	LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO			

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
03.05.02.03	CONCRETO DE SOBRECIMIENTO C:H 1:8 + 25% PM	m3	6.15	330.36	2,031.71
03.05.03	COLUMNAS				17,144.44
03.05.03.01	ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 GRADO 60°	kg	1,232.80	6.65	8,198.12
03.05.03.02	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	73.44	53.27	3,912.15
03.05.03.03	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	6.70	388.01	2,599.67
03.05.03.04	TARRAJEO EXTERIOR FROTACHADO MEZC. C.A : 1:4, e= 2.0 CM	m2	74.20	32.81	2,434.50
03.05.04	MURO DE LADRILLO				10,752.30
03.05.04.01	MURO DE LADRILLO DE CONCRETO 39X19X14 CM SOGA	m2	97.35	77.64	7,558.25
03.05.04.02	TARRAJEO EXTERIOR FROTACHADO MEZC. C.A : 1:4, e= 2.0 CM	m2	97.35	32.81	3,194.05
03.05.05	VIGAS				21,123.78
03.05.05.01	ACERO CORRUGADO F'Y= 4200 KG/CM2 GRADO 60°	kg	379.04	6.65	2,520.62
03.05.05.02	VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	22.04	66.07	1,456.18
03.05.05.03	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN VIGAS	m3	2.06	388.01	799.30
03.05.05.04	TARRAJEO EXTERIOR FROTACHADO MEZC. C.A : 1:4, e= 2.0 CM	m2	21.05	32.81	690.65
03.05.05.05	CERCO DE FIERRO C/MALLA METALICA H=1.20M, INC/ INSTALACION	m	51.38	304.73	15,657.03
03.06	OTROS				21,660.51
03.06.01	PAPELERA METALICA BASCULANTE - INC. MAT. TRASLADO E INSTALACION	und	4.00	774.70	3,098.80
03.06.02	BARANDA METALICA H=1.2M	m	22.18	406.94	9,025.93
03.06.03	BANCA TIPO COLONIAL	und	4.00	840.00	3,360.00
03.06.04	BANCA DE LOSA MACIZA - CONCRETO F'C=175KG/CM2	und	1.00	6,175.78	6,175.78
03.07	PINTURA Y DEMARCACION				7,984.39
03.07.01	PINTURA LINEAL CONTINUA PARA SEÑALIZACION E=0.15M	m	93.20	12.02	1,120.26
03.07.02	PINTURA Y DEMARCACION (CANCHA DE BASQUET) COLOR	m2	96.08	5.22	501.54
03.07.03	PINTURA Y DEMARCACION (CANCHA DE FULBITO) COLOR	m2	240.81	4.84	1,165.52
03.07.04	PINTURA Y DEMARCACION (CANCHA DE VOLEY) COLOR	m2	113.80	5.81	661.18
03.07.05	PINTURA MUROS EXTERIORES VINILICA 2 MANOS C/IMPRIMANTE P KG	m2	130.08	34.87	4,535.89
04	AREAS VERDES				16,018.48
04.01	TRAZO Y REPLANTEO PERMANENTE EN OBRA	m2	800.90	3.51	2,811.16
04.02	EXCAVACIÓN DE TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA	m3	9.80	13.11	128.48
04.03	MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL ORGANICO E=0.10M	m3	10.50	67.15	705.08
04.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS AMERICANO	m2	800.90	11.59	9,282.43
04.05	SIEMBRA DE ARBOLES Y ARBUSTOS	glb	1.00	3,091.33	3,091.33
05	SEGURIDAD Y SALUD				5,723.30
05.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	glb	1.00	1,973.00	1,973.00
05.02	SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES	mes	2.00	1,080.00	2,160.00
05.03	SEÑALIZACIÓN TEMPORALES DE SEGURIDAD	glb	1.00	1,179.00	1,179.00
05.04	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	411.30	411.30
06	SEGURIDAD Y SALUD FRENTE AL COVID-19				10,725.60
06.01	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FRENTE AL COVID-19	glb	1.00	1,200.00	1,200.00
06.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL FRENTE AL COVID-19	mes	2.00	1,207.74	2,415.48
06.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA FRENTE AL COVID-19	mes	2.00	1,282.15	2,564.30
06.04	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID-19	glb	1.00	125.56	125.56
06.05	EXAMEN CONTINUO DE DESCARTE DE COVID-19	mes	2.00	1,865.40	3,730.80
06.06	LAVAMANOS (IMPLEMENTACIÓN COVID-19)	glb	1.00	147.25	147.25
06.07	AREA DE OBSERVACION PRIMARIA ANTE POSIBLE CONTAGIO DE COVID-19	glb	1.00	542.21	542.21
07	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL				5,302.17
07.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	5,302.17	5,302.17
	COSTO DIRECTO				986,341.29
	GASTOS GENERALES (7%CD)				69,043.89
	UTILIDAD (5%CD)				49,317.06


 CESAR ALBERTO TERRONES MARINOS
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 107879

Presupuesto

Presupuesto 0103006 MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREATIVO EN LA ASOCIACION PRO-VIVIENDA: COMPRADORES DE TERRENOS DE CAMPOY, ETAPA: SEGUNDA MANZANA: BB, COMUNA 1, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Subpresupuesto 002 RECREACION PRO-VIVIENDA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Costo al 08/02/2023

Lugar LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
	SUBTOTAL				1,104,702.24
	IGV (18%)				198,846.40

	VALOR REFERENCIAL DE OBRA (VR)				1,303,548.64
	SUPERVISION (3%VR)				39,106.46
	=====				
	MONTO TOTAL				1,342,655.10

SON : UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTICINCO Y 10/100 SOLES

CESAR ALBERTO TERRONES MARINOS
INGENIERO CIVIL
REG CIP N° 107879