

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
LPN- O No. 002-2024-SENASA/ PRODESA
Ejecución de obra “Construcción y culminación del centro de
operaciones de mosca de la fruta Calca - Cusco”

CONSULTA N° 1

Referente a: DDL: LPN-O N° 002-2024-SENASA/PRODESA

Sección: IX LISTA DE ACTIVIDADES

Página: 163

Consulta:

Indicar si el proyecto tiene plan de monitoreo arqueológico aprobado o se debe presentar/tramitar en la propuesta y cual es su alcance.

ABSOLUCION N° 1

De acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnica de obras provisionales, la empresa con la que se suscriba el contrato para la ejecución de la obra, deberá realizar el trámite correspondiente del Plan de Monitoreo Arqueológico, ante la entidad competente.

CONSULTA N° 2

Referente a: DDL: LPN-O N° 002-2024-SENASA/PRODESA

Sección: IX LISTA DE ACTIVIDADES

Página: 163

Consulta:

En las fotografías del anexo de las memorias descriptivas se visualizan defectos al proceso constructivo, tales como desplomes, cajoneos, fisuras, diamantinas, entre otros, indicar cual es el tratamiento a los mismos, y si se debe considerar partidas de remoción/demolición

ABSOLUCION N° 2

De las consultas indicas, se menciona que se han contemplado dentro del expediente técnico, las actividades necesarias para tratamiento de fisuras, cajoneo, reparación de perforaciones, donde se menciona lo siguiente:

1. No se ha identificado desplomes en las estructuras existentes, ver planos: E1-SA-03, E2-SA-02, E3-SA-02

2, De la reparación de áreas con presencia de filtraciones, se ha propuesta la aplicación de resina inyectable, ver plano: E1-01, E2-01

3, Respecto al cajoneo del tarrajeo en pared se ha considerado el metrado existente y las actividades necesarias para la subsanación. ver plano: EA-01, EA-02

4, Respecto a las fisuras de piso de los módulos C y D, se va realizar la demolición y se hará la reposición de concreto $f'c=210$ kg/cm², ver plano: E3-01, E4-02

5, Existe la partida de reparación de perforación con diamantina con sikadur 32 GEL puente adherencia. ver Plano: E1-SA-03

CONSULTA N° 3

Referente a: DDL: LPN-O N° 002-2024-SENASA/PRODESA

Sección: IX LISTA DE ACTIVIDADES

Página: 163

Consulta:

Como se trata de ejecución de saldo de obra y estando ya la estructura culminada, en caso de haber faltantes de las ducterías para las instalaciones, indicar cuál será el procedimiento para el tratamiento de estos eventos.

ABSOLUCION N° 3

Del expediente técnico se ha considerado lo necesario para la culminación de la obra, en caso de vicios ocultos durante la ejecución de la obra, se aplicará lo estipulado en el contrato y el DDL, ítem 39 y 44, Sección V. Condiciones Generales del Contrato.

CONSULTA N° 4

Referente a: DDL: LPN-O N° 002-2024-SENASA/PRODESA

Sección: IX LISTA DE ACTIVIDADES

Página: 163

Consulta:

Indicar si el terreno cuenta con puntos de luz, agua y desagüe, para la construcción.

ABSOLUCION N° 4

El oferente deberá de incluir dentro de su oferta la provisión de luz, agua y desagüe, para la obra, indicándose que la infraestructura existente no cuenta con los puntos antes indicados.

CONSULTA N° 5

Referente a: DDL: LPN-O N° 002-2024-SENASA/PRODESA

Sección: IX LISTA DE ACTIVIDADES

Página: 163

Consulta:

Indicar si el proyecto cuenta con factibilidad de agua y luz y de ser el caso quien es el responsable del trámite

ABSOLUCION N° 5

El proyecto cuenta con factibilidad agua y desagüe por parte de EMSAPA y cuenta aprobación por Electro Sur Este S.A.A. - Cusco, del sistema de utilización de media tensión para la obra.

CONSULTA N° 6

Referente a: DDL: LPN-O N° 002-2024-SENASA/PRODESA

Sección: IX LISTA DE ACTIVIDADES

Página: 163

Consulta:

Indicar si el proyecto contempla subestación y si ya se encuentra ejecutada

ABSOLUCION N° 6

Dentro de las actividades del expediente técnico, se tiene contemplado la Instalación de Subestación Aérea Monoposte.

CONSULTA N° 7

Referente a: DDL: LPN-O N° 002-2024-SENASA/PRODESA

Sección: IX LISTA DE ACTIVIDADES

Página: 163

Consulta:

Indicar si el proyecto tiene plan de monitoreo arqueológico aprobado o se debe presentar en la propuesta

ABSOLUCION N° 7

De acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnica de obras provisionales, la empresa con la que se suscriba el contrato para la ejecución de la obra, deberá realizar el trámite correspondiente del Plan de Monitoreo Arqueológico, ante la entidad competente.

CONSULTA N° 8

Referente a: DDL: LPN-O N° 002-2024-SENASA/PRODESA

Sección: IX LISTA DE ACTIVIDADES

Página: 163

Consulta:

Indicar el alcance de la partida: taller de participación y conformación de comité de vigilancia.

ABSOLUCION N° 8

De acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnica de las actividades de obras provisionales, corresponde a la realización de talleres y conformación de comité de vigilancia ciudadana, con participación del contratista, supervisión y población de la zona.

CONSULTA N° 9

Referente a: DDL: LPN-O N° 002-2024-SENASA/PRODESA

Sección: IX LISTA DE ACTIVIDADES

Página: 163

Consulta:

Indicar color de porcelanato en gradas y descanso

ABSOLUCION N° 9

La escalera pertenece al ambiente hall de oficinas, ver plano A-11 según cuadro de acabados, dicho ambiente se diseño con piso de porcelanato antideslizante color gris.

CONSULTA N° 10

Referente a: DDL: LPN-O N° 002-2024-SENASA/PRODESA

Sección: IX LISTA DE ACTIVIDADES

Página: 163

Consulta:

Indicar el croquis de donde se designaran los espacios las obras provisionales.

ABSOLUCION N° 10

Propuesta de croquis y los planos de obras provisionales lo realiza el contratista con aprobación del Gerente de obra (supervisor de obra).

CONSULTA N° 11

Referente a: DDL: LPN-O N° 002-2024-SENASA/PRODESA

Sección: II DATOS DE LA LICITACIÓN

Página: 59

Consulta:

Indicar si en lugar de fianza de fiel cumplimiento se puede aplicar retenciones a las valorizaciones

ABSOLUCION N° 11

Según la IAO 42.1 GARANTÍA, establece lo siguiente: La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será **“una Garantía Bancaria o carta fianza”**.

La Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante deberá ser bancarias según lo siguiente:

Garantía por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del precio del contrato. La Garantía Fiel Cumplimento, deberá tener las condiciones de irrevocable, solidaria, incondicional, sin beneficio de excusión, de realización automática a solo requerimiento del Comprador, **emitida por una entidad financiera** que se encuentre bajo la supervisión de la Superintendencia de

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, las cuales deben contar con clasificación de riesgo B o superior actualizada al 2024, y estar autorizadas para emitir garantías; o estar considerada en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú, en la forma establecida en los documentos de licitación o en otra forma que el Comprador considere aceptable.

Deberá estar denominada en la moneda o monedas del contrato.

Esta garantía no admitirá cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para su ejecución el requerimiento por escrito del CONTRATANTE.

Esta garantía podrá ser ejecutada cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, para ser depositada en cuenta de la entidad a modo de garantía, manteniéndose hasta el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato, procediéndose a su devolución siempre que no existan deudas a cargo del contratista o de haber saldo a favor, se le devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al pago de intereses.

CONSULTA N° 12

Referente a: DDL: LPN-O N° 002-2024-SENASA/PRODESA

Sección: IX LISTA DE ACTIVIDADES

Página: 163

Consulta:

Indicar si se han identificado presencia de nivel freático y a que profundidad; existe algun plan para el tratamiento de estas aguas freáticas?

ABSOLUCION N° 12

Del expediente técnico se menciona que la napa freática, es variable, encontrándose como mínimo a 1.20m de profundidad, considerándose la actividad para la extracción de agua, ítem 02.01.01.03-BOMBEO EN OBRA - PARA CIMIENTOS.

CONSULTA N° 13

Referente a: DDL: LPN-O N° 002-2024-SENASA/PRODESA

Sección: IX LISTA DE ACTIVIDADES

Página: 163

Consulta:

Indicar el tipo de cemento a utilizar en la obra.

ABSOLUCION N° 13

Se usará Cemento ASTM C-150 (NTP 334.009 2013) Tipo IP o similar, indicado en las especificaciones técnicas ÍTEM: 02.02.02.01, 02.02.02.02, 02.02.02.03, 02.03.

CONSULTA N° 14

Referente a: DDL: LPN-O N° 002-2024-SENASA/PRODESA

Sección: IX LISTA DE ACTIVIDADES

Página: 163

Consulta:

Indicar el tipo de concreto en cisternas, en itemizado indica $f'c=280$ y en eett indica $f'c=245$

ABSOLUCION N° 14

Considerar en cisterna concreto $f'c=280$ kg/cm² indicado en el PLANO: EG-10 y en la lista de actividades

CONSULTA N° 15

Referente a: DDL: LPN-O N° 002-2024-SENASA/PRODESA

Sección: IX LISTA DE ACTIVIDADES

Página: 163

Consulta:

Indicar el alcance en la partida 02.07.03.10 solaqueo de dado de concreto, ya que en especificaciones indica solaqueo pero en memoria descriptiva indican mas partidas

ABSOLUCION N° 15

La partida del ITEM 02.07.03.10- Solaqueo en Dado de Concreto Estacionamiento, las mismas que están indicadas en las especificaciones técnicas.

CONSULTA N° 16

Referente a: DDL: LPN-O N° 002-2024-SENASA/PRODESA

Sección: IX LISTA DE ACTIVIDADES

Página: 130

Consulta:

Indicar la modalidad de contratacion si es a suma alzada o precios unitarios

ABSOLUCION N° 16

Sistema de contratación es, Suma Alzada, y lo establece en la página 130, de los Lineamientos (DDL).

CONSULTA N° 17

Referente a: DDL: LPN-O N° 002-2024-SENASA/PRODESA

Consulta:

Indicar si es necesario presentar la constancia de registro en rnp y capacidad de contratacion

ABSOLUCION N° 17

El RNP es obligatorio para la Suscripción del Contrato, y será solicitado en la Adjudicación al oferente seleccionado.

CONSULTA N° 18

Referente a: DDL: LPN-O N° 002-2024-SENASA/PRODESA

Sección: IX LISTA DE ACTIVIDADES

Página: 163

Consulta:

indicar el alcance de la partida 03.16.02 resane en muro de ladrillo signada como global.

ABSOLUCION N° 18

Se ha considerado la actividad 03.16.02 RESANE DE LADRILLO UND GLOBAL, corresponde a resanes menores, en la zona de tablero Eléctrico.

CONSULTA N° 19

Referente a: DDL: LPN-O N° 002-2024-SENASA/PRODESA

Sección: IX LISTA DE ACTIVIDADES

Página: 163

Consulta:

Indicar si el terreno donde se ejecutaran las obras se entregará limpio y libre de agregados ya que de acuerdo al anexo fotografico de la memoria descriptiva se visualiza estar el terreno lleno de material de excavación, ladrillo, encofrados, entre otros.

ABSOLUCION N° 19

Se ha considerado la actividad 02.01.03,01 ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, donde se ha incluido la eliminación de material a retirar de la obra.

CONSULTA N° 20

Referente a: DDL: LPN-O N° 002-2024-SENASA/PRODESA

Sección: IX LISTA DE ACTIVIDADES

Página: 163

Consulta:

Indicar si es posible la inclusión de partidas nuevas no consideradas en el itemizado alcanzado.

ABSOLUCION N° 20

No es posible la inclusión de actividades de la Sección IX. Lista de Actividades de los DDL, considerando que la Lista de actividades se han incluido con el suficiente detalle, para que las Ofertas puedan ser preparadas adecuadamente y con precisión.

CONSULTA N° 21

Referente a: DDL: LPN-O N° 002-2024-SENASA/PRODESA

Sección: IX LISTA DE ACTIVIDADES

Página: 163

Consulta:

Indicar el detalle de las bajantes de canaletas pluviales.

ABSOLUCION N° 21

Se encuentra en el DETALLE DE CANALETA PLUVIAL TUB. 4" EN FALSA COLUMNA PLANO: DP-02 de Instalaciones Sanitarias.

CONSULTA N° 22

Referente a: DDL: LPN-O N° 002-2024-SENASA/PRODESA

Sección: IX LISTA DE ACTIVIDADES

Página: 163

Consulta:

Para el caso de la fijación de estructura metálica, indicar si es posible modificar el tipo de anclaje en lugar de pernos auto perforantes por pernos expansivos.

ABSOLUCION N° 22

La fijación de estructuras metálicas está indicada en las especificaciones técnicas ITEM 02.04 ESTRUCTURA METALICA EN ZONA DE ALMACENAJE Y ESTACIONAMIENTO, debiéndose respetar lo establecido en el expediente técnico.

CONSULTA N° 23

Referente a: DDL: LPN-O N° 002-2024-SENASA/PRODESA

Sección: IX LISTA DE ACTIVIDADES

Página: 163

Consulta:

PARA EL CASO DE LA PARTIDA 02.04.12.01 INDICAR SI ES POSIBLE COLOCAR DOBLE PLANCHA PARA MEJORAR LA NIVELACIÓN.

ABSOLUCION N° 23

Considerar la partida 02.04.12.01 Plancha Metálica e=6.4mm INCLUYE ACABADOS Se deberán seguir las especificaciones técnicas del ítem 02.04 ESTRUCTURAS METALICAS, debiéndose respetar lo establecido en el expediente técnico.


Atentamente



.....
PRESIDENTE
JORGE ARMANDO LINARES HUAPAYA
LPN O N° 002-2024-SENASA/PRODESA



.....
MIEMBRO TITULAR
EVER BELISARIO BECERRA CORONADO
LPN O N° 002-2024-SENASA/PRODESA



.....
MIEMBRO SUPLENTE
DENYS PAUL MEZA CORNEJO
LPN O N° 002-2024-SENASA/PRODESA