



## LEYENDA

- MUROS
- RETIRO DE PISO DE PARQUET Y COLOCACIÓN DE PISO DE PORCELANATO
- RETIRO DE PISO DE CERÁMICO DETERIORADOS Y COLOCACIÓN DE PISO DE NUEVO PISO DE CERÁMICO DE 40X40CM

## NOTA:

-SE REALIZARÁ EL RASQUETEO DE LAS PAREDES DONDE SE APRECIA HUMEDAD, COLOCAR BASE IMPERMEABILIZANTE, EMPASTADO Y PINTADO CON LATEX 2 MANOS. SE REALIZARÁ EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA EL CIELO RASO.



PROYECTUARI		Banco de la Nación	
PROYECTO		<b>MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPERMEABILIZACION DE LOS MUROS DEL SOTANO, PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO DE LA AGENCIA 3 CORA CORA - PARINACOCCHA - AYACUCHO</b>	
PLANO		CORTES Y UBICACION DE TRABAJOS A REALIZAR EN ZONAS AFECTADAS POR LA HUMEDAD	
UBICACION		ESQ. JIRON 2 DE MAYO CON JIRON GRAU, CORA CORA, AYACUCHO	
FECHA DEL ESTUDIO		AUGUSTO 2021	
Escala		5/E	
Código		<b>A-03</b>	