



# LEYENDA

- MUROS
- REPARACIÓN Y PULIDO DE PISO DE PORCELANATO EXISTENTE
- RETIRO DE PISO DE CERÁMICO Y COLOCACIÓN PISO DE PORCELANATO
- RETIRO DE PISO DE MADERA Y CERÁMICO Y COLOCACIÓN DE PISO DE PORCELANATO
- RETIRO DE PISO EXISTENTE DETERIORADO CON RAJADURAS Y COLOCACIÓN DE NUEVO PISO DE CERÁMICO DE 40X40CM.
- RETIRO DE ZÓCALO, PICADO DE MURO (3cm de profundidad) Y COLOCAR ADITIVO ANTICAPIRALIDAD, Y COLOCACIÓN DE CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO H=10cm

NOTA:  
 -SE REALIZARÁ EL RASQUETE DE LAS PAREDES DONDE SE APRECIA HUMEDAD.  
 COLOCAR BASE IMPERMEABILIZANTE, EMPASTADO Y PINTADO CON LATEX 2 MANOS. SE REALIZARÁ EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA EL CIELO RASO.



Banco de la Nación	
<b>MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS MUROS DEL SOTANO, PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO DE LA AGENCIA 3 CORA CORA - PARINACOCOA - AYACUCHO</b>	
CORTES Y UBICACION DE TRABAJOS A REALIZAR EN ZONAS AFECTADAS POR LA HUMEDAD	
UBICACIÓN: ESQ. JIRON 2 DE MAYO CON JIRON GRAU, CORA CORA, AYACUCHO	LÁMINA:
JEFE DEL ESTUDIO:	<b>A-02</b>
CHD:	FECHA: AGOSTO 2021
DISEÑO:	5/1

PRIMER NIVEL