


## Presupuesto

Presupuesto	0301041	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A DESLIZAMIENTOS EN LAS CALLES 1 Y 2 DE LA ASOCIACION CASA HUERTA SANTA CRUZ DE MAYO, DE LA ZONA C DEL P.J. PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			
Subpresupuesto	001	Muros de Mamposteria y Barandas de Madera Rolliza			
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE			Costo al	15/12/2023
Lugar	LIMA - LIMA - ATE				
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES				11,186.83
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40 X 3.60 m	und	1.00	1,586.83	1,586.83
01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES	glb	1.00	6,600.00	6,600.00
01.03	BAÑO QUIMICO PARA PERSONAL DE OBRA	mes	3.00	1,000.00	3,000.00
02	TRABAJOS PRELIMINARES				10,384.04
02.01	MOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	glb	1.00	5,000.00	5,000.00
02.02	TRAZO Y REPLANTEO DE LA OBRA	m2	1,043.42	4.22	4,403.23
02.03	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1,043.42	0.94	980.81
03	SEGURIDAD EN OBRA				17,565.74
03.01	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	1,500.00	1,500.00
03.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	6,244.80	6,244.80
03.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	2,902.90	2,902.90
03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD EN OBRA	glb	1.00	2,637.63	2,637.63
03.05	RECURSO PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	4,280.41	4,280.41
04	MOVIMIENTO DE TIERRA				475,347.86
04.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO	m3	1,620.33	94.18	152,602.68
04.02	EXCAVACION CORTE EN TERRENO ROCOSO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO	m3	2,036.26	67.52	137,488.28
04.03	RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO C/EQUIPO	m3	2,604.88	37.22	96,953.63
04.04	ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXEDENTE D>200m	m3	1,627.71	16.43	26,743.28
04.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO VOLQ. 10M3 D=10KM	m3	1,627.71	37.82	61,559.99
05	MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA				763,842.96
05.01	FALSO CIMIENTO MEZCLA C:H 1:10 + 30% PG INCL. PREPARACION C/MEZCLADORA	m3	18.71	153.62	2,874.23
05.02	CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 + 30% PG INCL. PREPARACION C/MEZCLADORA	m3	360.43	184.24	66,405.62
05.03	CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 + 30% PG INCL. PREPARACION C/MEZCLADORA INCLUY ACARREO DE MATERIALES	m3	369.97	211.33	78,185.76
05.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS	m2	2,602.36	48.88	127,203.36
05.05	ASENTADO DE PIEDRA EN MURO DE MAMPOSTERIA MEZCLA C:H 1:6 + 70% P.G	m3	940.28	222.44	209,155.88
05.06	ASENTADO DE PIEDRA EN MURO DE MAMPOSTERIA MEZCLA C:H 1:6 + 70% P.G INCLUY ACARREO DE MATERIALES	m3	977.92	238.64	233,370.83
05.07	EMBOQUILLADO DECORATIVO EN MURO DE PIEDRA, MEZCLA C:A 1:4	m2	1,597.88	21.31	34,050.82
05.08	DRENAJE EN MURO TUB. Ø2"	m	194.37	8.69	1,689.08
05.09	JUNTA DE CONSTRUCCION DE TECNOPORT E=2" PARA MUROS	m2	802.35	9.01	7,229.17
05.10	JUNTAS ASFALTICAS	m	543.31	6.77	3,678.21
06	BARANDAS DE MADERA ROLLIZA				23,709.60
06.01	BARANDA DE MADERA ROLLIZA Ø 3" (EUCALIPTO) H=EXPUESTA 0.90m.	m	296.70	67.95	20,160.77
06.02	PINTURA ESMALTE PARA BARANDA DE MADERA	m2	267.03	13.29	3,548.83
07	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL				4,872.77
07.01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	m2	1,043.42	1.07	1,116.46
07.02	REGADO EN OBRA PARA REDUCIR POLVO	m2	1,043.42	3.60	3,756.31
08	VARIOS				1,454.83
08.01	PLACA RECORDATORIA (INCLUYE MURETE DE CONCRETO)	und	1.00	1,454.83	1,454.83
	COSTO DIRECTO				1,308,364.63
	GASTOS GENERALES ( 10.00 % )				130,836.46
	UTILIDADES ( 10.00 % )				130,836.46
	SUB_TOTAL				1,570,037.55
	IGV ( 18.00 % )				282,606.76
	PRESUPUESTO TOTAL				1,852,644.31



JENNIFER ANTONIO DEL CARMEN  
MORALES ESPINOZA  
Ingeniero Civil  
CIP N° 101014

*Jenny Espinoza*  
 JENNY ANTONIO DEL CARMEN  
 MORALES ESPINOZA  
 Ingeniero Civil  
 CIP N° 101014