

RESUMEN DE METRADOS

ACTIVIDAD : "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD PARIAHUANCA, DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ, JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR - ANCASH"

REGION :ANCASH
ROVINCIA : CARHUAZ

ITEM	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01	TRABAJOS PROVISIONALES, PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES		
01.01.01	CASETA PARA ALMACEN Y/O DEPOSITO	glb	1.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	TRANSPORTE DE MATERIALES AL SERVICIO	glb	1.00
01.03	SEGURIDAD Y SALUD		
01.03.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00
01.04	DESMONTAJE		
01.04.01	DESMONTAJE DE CUMBRERAS DE TEJA ANDINA	m	79.20
01.04.02	DESMONTAJE DE COBERTURAS DE TEJA ANDINA	m2	578.32
01.04.03	DESMONTAJE DE CANALETAS Y TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL	m	165.70
01.04.04	DESMONTAJE DE FALSO CIELO RASO	m2	309.53
01.04.05	DESMONTAJE DE PUERTAS	und	31.00
01.05	RETIROS		
01.05.01	RETIRO DE PISO DE CERAMICO	m2	25.43
01.05.02	RETIRO DE ZOCALO DE CERAMICO	m2	64.76
01.05.03	RETIRO DE CONTRAPISO	m2	25.43
01.05.04	RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES	und	60.00
01.05.05	RETIRO DE INTERRUPTORES EXISTENTES	und	15.00
01.05.06	RETIRO DE TOMACORRIENTES EXISTENTES	und	18.00
01.05.07	RETIRO DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES	und	9.00
02	ARQUITECTURA		
02.01	PUESTO DE SALUD		
02.01.01	RESANE		
02.01.01.01	RESANE DE MUROS INTERIORES	m2	32.83
02.01.01.02	RESANE DE MUROS EXTERIORES	m2	1.96
02.01.02	CONTRAPISO		
02.01.02.01	CONTRAPISO E = 4 cm	m2	25.43
02.01.03	PISO		
02.01.03.01	PISO DE PORCELANATO 60 X 60 cm, ANTIDESLIZANTE	m2	25.43
02.01.04	ZOCALOS		
02.01.04.01	ZOCALO DE PORCELANATO 60 X 60 cm, H=1.20	m2	64.10
02.01.05	COBERTURAS		
02.01.05.01	INSTALACIÓN DE COBERTURA DE TEJA ANDINA	m2	578.32
02.01.05.02	INSTALACIÓN DE CUMBRERAS DE TEJA ANDINA	m	79.20
02.01.05.03	INSTALACIÓN DE CANALETAS GALVANIZADAS PARA AGUAS DE LLUVIA DE 6" INC. SOPORTE	m	175.00
02.01.06	CIELO RASO		
02.01.06.01	INSTALACIÓN DE FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS ACUSTICAS 60 x 60 cm	m2	309.53
02.01.07	PUERTAS Y VENTANAS		
02.01.07.01	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA	und	27.00
02.01.07.02	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS	und	12.00
02.01.07.03	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS	und	19.00
02.01.07.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIENTE CONTRAPLACADA DE 45mm EN BASE MDF 8mm INC. MARCO DE MADERA	und	11.00
02.01.07.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA INC. MARCO METALICO	und	1.00
02.01.07.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS	glb	1.00
02.01.08	CERRAJERIA		
02.01.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA TIPO BOLA (PARA PUERTAS)	und	7.00
02.01.09	PINTURA DE MUROS INTERIORES, EXTERIORES, COLUMNAS Y DERRAMES		
02.01.09.01	PINTURA LATEX PREMIUM DOS MANOS EN MURO INTERIOR	m2	857.94
02.01.09.02	PINTURA LATEX PREMIUM DOS MANOS EN MURO EXTERIOR	m2	349.78
02.01.10	VARIOS		
02.01.10.01	LIMPIEZA FINAL	m2	1121.18
02.01.10.02	CONSTRUCCION DE DADOS DE CONCRETO	m3	0.32

'02.02	TANQUE ELEVADO		
'02.02.01	PUERTAS Y VENTANAS		
02.02.01.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE PLANCHA CORRUGADA	und	1.00
02.02.01.02	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS METALICAS	und	1.00
'02.02.02	PINTURA DE MUROS INTERIORES, EXTERIORES, COLUMNAS Y DERRAMES		
02.02.02.01	PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN MURO EXTERIOR	m2	153.93
'02.03	CERCO PERIMETRICO		
'02.03.01	PINTURA DE MUROS EXTERIORES Y COLUMNAS		
02.03.01.01	PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN MURO EXTERIOR	m2	238.38
02.03.01.02	PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN MURO CARAVISTA	m2	460.85
02.03.01.03	PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN ESTRUCTURA METALICA DE PROTECCION	m2	51.27
02.03.01.04	PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN MURO DE CONTENCION	m2	232.00
'03	INSTALACIONES ELECTRICAS		
'03.01	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS		
'03.01.01	CABLEADO GENERAL Y MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL	glb	1.00
'03.02	ARTEFACTOS		
'03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED ADOSABLE DE 48W 0.60M X 0.60M	und	31.00
'03.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO FAROLA LED DE 12W	und	10.00
'03.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 2P UNIVERSAL 15A-250V C/TOMA TIERRA	und	18.00
'03.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES	und	15.00
'04	INSTALACIONES SANITARIAS		
'04.01	PUESTO DE SALUD		
'04.01.01	REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE		
04.01.01.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE	glb	1.00
'04.01.02	APARATOS SANITARIOS		
04.01.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS INC. ACCESORIOS	und	4.00
04.01.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIOS INC. ACCESORIOS	und	5.00
04.01.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIOS INC. ACCESORIOS	und	1.00
'04.01.03	REDES DE DRENAJE PLUVIAL		
04.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP DE 4" PARA MONTANTE PLUVIAL	m	30.00
04.01.03.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOSA ALIGERADA	glb	1.00
04.01.03.03	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO INC. PINTADO DE REJILLA METALICA	glb	1.00
'04.02	TANQUE ELEVADO		
'04.02.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION		
04.01.01.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL TANQUE ELEVADO	glb	1.00
04.01.01.02	LIMPIEZA, PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DEL CISTERNA	glb	1.00