

1. CARACTERISTICAS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

RENOVACION DE CAMINO PARA VEHICULOS LIGEROS; EN EL(LA) TRAMO CASERIO PAUGANCHE AL CASERIO DE ASCAT DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CON CUI N°2644702.

1.2. UBICACIÓN

Región : La Libertad
Provincia : Otuzco
Distrito : Usquil

Caserios : Ascat - Pauganche Región Natural : Sierra





IMAGEN 02: UBICACIÓN DE LOS CASERIOS DE ASCAT Y PAUGANCHE

1.3. ACCESIBILIDAD

La carretera de Trujillo a Otuzco se encuentra en buen estado, es asfaltado. La carretera de Otuzco a Usquil es afirmada. La carretera de Usquil a Ascat es afirmada. Se encuentra en regular estado de conservación, en las temporadas de lluvia hay dificultades de acceso por la carencia de puentes o badenes para el cruce de pequeñas quebradas. Existen además otras vías de comunicación internas al caserío considerado dentro del proyecto.

Para acceder al Distrito de Usquil desde Trujillo, se cuenta con mini buses interprovinciales, y combis interprovinciales. Por su ubicación, se puede establecer que el tráfico al Distrito de Usquil es fluido.

ACCESIBILIDAD AL DISTRITO DE USQUIL – OTUZCO					
DESDE	HASTA	DISTANCIA	TIEMPO Hora:	TIPO DE VÍA	ESTADO
2 2 2 2 2		Km.	min	Carretera	201110
Trujillo	Otuzco	72.60	1 h. 30 min	Asfaltada	Bueno
Otuzco	Usquil	37.00	1h. 30 min	Afirmada	Regular
Usquil	Ascat	45.00	3 h. 00 min	Afirmada	Regular
Total Tramo Recorrido		154.60	6 h. 00 min		

1.4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El proyecto tiene una justificación Técnico – Socio – Económico, contribuyendo a mejorar el aspecto de la transitabilidad de la población de Ascat y Pauganche y caseríos alrededores del distrito Usquil. Una de las más importantes justificaciones es cubrir el déficit y cerrar las brechas adecuadas de la población para el bienestar de los de la población y caseríos alrededores.

2. SITUACION ACTUAL

2.1. UBICACIÓN DE PROYECTO SEGÚN TOPOGRAFIA.

Departamento : La Libertad

Provincia : Otuzco
Distrito : Usquil

Cota de inicio : 3,094.56 m.s.n.m.

Cota de fin de tramo : 3,050.41 m.s.n.m.

El Distrito de Usquil presenta un terreno semi-rocoso no se da la presencia de napa freática.

Tabla 1: COORDENADAS DE LA PROGRESIVA PRINCIPAL KM 00+000

INICIO	PROGRESIVA	COORDENADAS		ALTITUD	
INICIO		Este	Norte	en m.s.n.m.	
Ascat	0+000	790118.12	9146755.499	3094.556	

Fuente: Propia

Tabla 2: COORDENADAS DE LA PROGRESIVA PRINCIPAL KM 5+255

FIN	PROGRESIVA	COORDENADAS		ALTITUD	
FIIN	PROGRESIVA	Este	Norte	en m.s.n.m.	
Pauganche	3+453	788156.317	9148742.296	3050.41	

Fuente: Propia

2.2. SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO

La unión de estos caseríos tanto Ascat y Pauganche no cuentan con una trocha carrozable adecuado para el tránsito vehicular.



Fotografía N°01- FUENTE PROPIA.





Fotografía N°02- FUENTE PROPIA.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto contempla la Creación del servicio de transitabilidad vial interurbana en los tramos de los caseríos Ascat a Pauganche.

- ✓ Trabajos preliminares
- ✓ Seguridad y salud de obra
- ✓ Movimientos de tierras
- ✓ Obras de drenaje
- ✓ Señalización
- ✓ Flete terrestre.
- ✓ Otros.

METAS DEL PROYECTO

PROYECTO: RENOVACION DE CAMINO PARA VEHICULOS LIGEROS; EN EL(LA) TRAMO CASERIO PAUGANCHE AL CASERIO

DE ASCAT DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

TRAMO : ASCAT - PAUGANCHE

UBICACIÓN : CASERIO DE ASCAT Y PAUGANCHE

TRAMO: : 0+000 a 5+255.00

RESUMEN DE METRADOS ITEM **DESCRPCION** UNIDAD METRADO 01 TRABAJOS PRELIMINARES 01.01 CARTEL DE OBRA 3.60X2.40 M und 1.00 01.02 TRAZO Y REPLAMTEO (EN CARRETERA) km 5,255.00 01.03 **DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO** m2 21,020.00 01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 1.00 glb 01.05 CAMPAMENTO PROVICIONAL EN OBRA glb 1.00 02 **MOVIMIENTO DE TIERRAS** ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 02.01 1.00 glb **SEGURIDAD Y SALUD** 02.02 **EQUIPOS DE PROTECCION DEL PERSONAL** 1.00 glb 03 **MOVIMIENTO DE TIERRAS** 03.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 14,873.23 m3 03.02 CORTE CON EQUIPO EN ROCA SUELTA 12,468.17 m3 03.03 PERFORACION Y VOLADURA EN ROCA FIJA m3 1,813.12 03.04 **RELLENO CON MATERIAL PROPIO** 1,195.91 m3 03.05 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE m2 8,408.00



03.06	REMOCION DE DERRUMBES	m3	6,690.68
03.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=2 km	m3	1,521.91
04	OBRAS DE DRENAJE		
04.01	CUNETAS SIN REVESTIR		
04.01.01	CUNETA TRIANGULAR SIN RESVESTIR	m	5,255.00
05	SEÑALIZACION		
05.01	SEÑALES INFORMATIVAS 1.00x2.20 m	und	3.00
06	FLETE TERRESTRE		
06.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00
07	OTROS		
07.01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	m2	18,392.50
07.02	IMPLEMENTACION DE KIT ANTIDERRAME	und	1.00
07.03	RESTAURACION DE LAS AREAS DEL CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINARIAS	ha	1.00

4. CUADRO DE RESUMEN DE PRESUPUESTO

El monto para la ejecución del presente proyecto asciende a la suma S/484,466.68 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 68/100 soles); incluido la supervisión.

ltem	Descripción	Parcial S/.
01	TRABAJOS PRELIMINARES	49,456.48
02	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	4,093.50
03 04	MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE DRENAJE	264,983.08 12,244.15
04.01	CUNETAS SIN REVESTIR	12,244.15
05	SEÑALIZACION	588.27
06	FLETE TERRESTRE	1,500.00
07	OTROS	12,074.64
	COSTO DIRECTO	344,940.12
	GASTOS GENERALES (10%)	34,494.01
	UTILIDADES (5%)	17,247.01
	SUB TOTAL	396,681.14
	IGV (18%)	71,402.61
	TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	468,083.75



4.1. MODALIDAD DE EJECUCION

La Modalidad de ejecución será por CONTRATA, teniendo como unidad ejecutora la Municipalidad Distrital de Usquil.

4.2. SISTEMA DE CONTRATACION

Se recomienda que sea a PRECIOS UNITARIOS.

4.3. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

Se ha programado un plazo de 2 mes (60 días calendarios) para la ejecución de la obra.