

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
Nomenclatura :	AS-SM-32-2024-CS-MDE//LC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE GEOTANQUE CIRCULAR HDPE> A 16 M3 CON ACCESORIOS INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO PARA LA META:¿ MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CULTIVO DE CACAO DE LA COMUNIDAD NATIVA KORIBENI DEL DISTRITO DE ECHARATE ¿ LA CONVENCION ¿ CUSCO¿

Ruc/código :	10420984621	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	SERRANO HUAMAN NILTON CESAR	Hora de envío :	21:11:01

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo a la revisión del expediente de contratación por mi representada se aprecia que no precisa el método de termofusión utilizada en la soldadura de las partes (por cuña caliente o extrusora) en tal sentido se solicita y sugiere al comité de selección y al área usuaria que el método de termofusión de los pates sea 95 % con cuña y 5% por extrusora por donde la cuña ya no sea posible trabajar para de esa forma garantizar el termosellado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION ,por las características del bien solicitado para la instalacion de geotanque se ha considerado la prueba de funcionamiento de los 16 geotanques donde el contratista debera tener los equipos ,generador de electricidad, extrusora - fusion - soldadira de cuña termica, pistola de calor triac.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-CS-MDE//LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GEOTANQUE CIRCULAR HDPE> A 16 M3 CON ACCESORIOS INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO PARA LA META:¿ MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CULTIVO DE CACAO DE LA COMUNIDAD NATIVA KORIBENI DEL DISTRITO DE ECHARATE ¿ LA CONVENCION ¿ CUSCO¿

Ruc/código :	10420984621	Fecha de envío :	18/07/2024
Nombre o Razón social :	SERRANO HUAMAN NILTON CESAR	Hora de envío :	21:14:13

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

De acuerdo a la revisión del expediente de contratación por mi representada se aprecia en plazo de entrega se aprecia 18 días para entrega del bien e instalación y puesta en funcionamiento se solicita al OEC y al área usuaria considerar el plazo de instalación y puesta en funcionamiento a partir de la suscripción del acta de entrega de terreno.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION. el area de terreno de encuentra nivelado de los socios al100%.remítase de acuerdo a las bases del proceso,se realizara la aclaración que la entrega de terreno de dará el mismo día de la recepción del bien y el plazo de la instalación de cuenta desde el día siguiente de la recepción del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-CS-MDE//LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GEOTANQUE CIRCULAR HDPE> A 16 M3 CON ACCESORIOS INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO PARA LA META:¿ MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CULTIVO DE CACAO DE LA COMUNIDAD NATIVA KORIBENI DEL DISTRITO DE ECHARATE ¿ LA CONVENCION ¿ CUSCO¿

Ruc/código :	20601567335	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	FERCONSS CORPORATIVO S.A	Hora de envío :	18:25:44

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el punto 3.4 de las especificaciones técnicas, se solicita equipos para la instalación. Sin embargo, pudimos verificar que solo requieren equipos generales, sin considerar la calibración de estos y menos los equipos del control de calidad, ya que el objeto de la convocatoria son geotanques y servirán para acopiar agua, y, se requiere que sean fabricados bajo estrictos controles de calidad, como el chispa metro y la prueba de aire, equipos que deben estar debidamente calibrados y acreditados por INACAL con una antigüedad no mayor a 6 meses, de tal manera se asegura la calidad y el objetivo del proyecto.

Solicitamos al comité acoger.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA,por las características del bien solicitado para la instalación de geotanque se ha considerado la prueba de funcionamiento de los 16 geotanques donde el contratista deberá tener los equipos , generador de electricidad, extrusora - fusión - soldadura de cuña térmica, pistola de calor triac. para cumplir las metas del PDN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA CONSULTA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-CS-MDE//LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GEOTANQUE CIRCULAR HDPE> A 16 M3 CON ACCESORIOS INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO PARA LA META:¿ MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CULTIVO DE CACAO DE LA COMUNIDAD NATIVA KORIBENI DEL DISTRITO DE ECHARATE ¿ LA CONVENCION ¿ CUSCO¿

Ruc/código :	20601567335	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	FERCONSS CORPORATIVO S.A	Hora de envío :	18:25:44

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el literal 14.C de la Capacidad técnica profesional, DEL PERSONAL CLAVE, solicitan un (01) profesional o técnico con experiencia en trabajos de instalación de reservorios de geomembrana HPDE, geotanques y geo sintéticos, sin embargo no solicitan ningún tipo de capacitación, por lo que solicitamos al comité y al área usuaria, pueda solicitar que el técnico tenga capacitaciones en instalación con equipos de termofusión y extrusión, así como capacitaciones en control de calidad, para asegurar un trabajo óptimo y que cumpla con el objetivo del proyecto, y no tener inconvenientes posteriores a la instalación.  
Solicitamos al comité acoger.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 14.C.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CO0NSULTA,remítase al bases del proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA CO0NSULTA,

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-32-2024-CS-MDE//LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GEOTANQUE CIRCULAR HDPE> A 16 M3 CON ACCESORIOS INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO PARA LA META:¿ MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CULTIVO DE CACAO DE LA COMUNIDAD NATIVA KORIBENI DEL DISTRITO DE ECHARATE ¿ LA CONVENCION ¿ CUSCO¿

Ruc/código :	20604226342	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:33:09

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Por la rotación de los productos se solicita considerar 28 días para la entrega. Además, la geomembrana solicitada es pedido a producción a fabricas, y estas cuentan con procedimiento cola de atención.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA,remítase a las bases del proceso debido que son 16 geotanques con capacidad de 16 m3 módulos pequeños,respecto a los materiales se encuentran en el mercado local, regional y nacional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA CONSULTA