

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO : "REPARACION DE PISTAS; EN EL (LA) ZONA CENTRO ETAPA 01, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO" CUI N° 2606580

FECHA DE PRESUPUESTO : 13/3/2024

PLAZA DE EJECUCION : 60 DIAS CALENDARIOS =====>

2 MESES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO


UBICACIÓN :
DISTRITO : CALLAO
PROVINCIA : CALLAO
REGION : CALLAO

ITEM	DESCRIPCION	SUB TOTAL S/.
1,00	COSTO DIRECTO	S/ 3 372 382,68
2,00	GASTOS GENERALES	4,60% S/ 155 129,60
3,00	UTILIDAD	10,00% S/ 337 238,27
4,00	SUB TOTAL	S/ 3 864 750,55
5,00	IMPUESTO (IGV)	18,00% S/ 695 655,10
6,00	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	S/ 4 560 405,65
7,00	TOTAL DE SUPERVISION	1,61% 73,496,67
8,00	LIQUIDACION	10,000,00
9,00	PRESUPUESTO TOTAL	S/ 4,643,902,32

Elvis Daniel Lizarbe Diaz
ELVIS DANIEL LIZARBE DIAZ
Ingeniero Civil
CIP N°: 321509



**MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL
CALLAO**



**"REPARACION DE PISTA; EN EL (LA) ZONA CENTRO ETAPA 01,
DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO" CON CUI N°2606580**

4.2. PRESUPUESTO DESAGREGADO




ELVIS DANIEL LIZARBE DIAZ
Ingeniero Civil
CIP N°: 321509


Presupuesto

Presupuesto 1401001 REPARACION DE PISTA; EN EL (LA) ZONA CENTRO ETAPA 01, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL
 Subpresupuesto 001 REPARACION DE PISTA; EN EL (LA) ZONA CENTRO ETAPA 01, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL
 Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
 Lugar CALLAO - CALLAO - CALLAO



Item	Descripción	Und.	Medrado	Precio S/	Parcial S/
01	OBRAS PROVISIONALES				7,923.81
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 4.60M X 3.60M	und	1.00	1,523.81	1,523.81
01.02	ALQUILER DE OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA	mes	2.00	2,000.00	4,000.00
01.03	ALQUILER DE BAÑO QUÍMICO PARA OBRA	mes	2.00	1,200.00	2,400.00
02	TRABAJOS PRELIMINARES				60,573.48
02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	glb	1.00	9,000.00	9,000.00
02.02	MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO-SEÑALIZACIÓN	glb	1.00	9,451.18	9,451.18
02.03	TRAZO Y REPLANTEO	m2	65,816.09	0.64	42,122.30
03	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				15,063.41
03.01	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	glb	1.00	8,808.80	8,808.80
03.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	glb	1.00	741.84	741.84
03.03	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	2,570.68	2,570.68
03.04	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	2,189.44	2,189.44
03.05	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	742.65	742.65
04	RECAPEO ASFALTICO				2,610,266.12
04.01	BARRIDO Y LIMPIEZA PARA RECAPEO C/EQUIPO	m2	65,816.09	0.71	46,729.42
04.02	RIEGO DE LIGA C/COCINA ASFALTICA 320 GAL	m2	65,816.09	3.71	244,177.69
04.03	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE E=1 1/2"	m2	65,816.09	35.24	2,319,359.01
05	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL				639,838.51
05.01	LIMPIEZA INICIAL Y FINAL DE TERRENO DE SEÑALIZACION	m2	152,197.00	0.55	83,708.35
05.02	LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS	m	44,315.37	4.38	194,101.32
05.03	SÍMBOLOS Y LETRAS	m2	7,731.70	18.43	142,495.23
05.04	SARDINEL	m	40,207.62	5.46	219,533.61
06	VARIOS				38,717.35
06.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	65,816.09	0.55	36,198.85
06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURETE DE CONCRETO Y PLACA RECORDATORIA	glb	1.00	1,350.00	1,350.00
06.03	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	1,168.50	1,168.50
	Costo Directo				3,372,382.68
	GASTOS GENERALES (4.60 %)				155,129.60
	UTILIDAD (10.00%)				337,238.27
	SUB TOTAL				3,664,750.55
	IMPUESTO (IGV) (18.00%)				685,655.10
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN TOTAL				4,560,405.65
	TOTAL DE SUPERVISIÓN (1.61 %)				73,496.67
	LIQUIDACIÓN DE OBRA				10,000.00
	TOTAL DE PRESUPUESTO				4,643,902.32

MON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTITRES MIL NOVECIENTOS DOS Y 32/100 SOLES



Elvis Daniel Lizarbe Diaz
 ELVIS DANIEL LIZARBE DIAZ
 Ingeniero Civil
 CIP N°: 321509

Fecha : 15/03/2024 12:41:31

Fecha : 15/03/2024 12:41:31