



RESUMEN DE PRESUPUESTO

LUIS BARRETO PEZO
INGENIERO CIVIL
R.C. CIP N° 247926



RW7+

RESUMEN DE PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDA, CUNETA Y SARDINEL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) AV. EL EJERCITO CUADRAS N°01 Y N°02, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CUI:

Lugar : REGION: San Martin; PROVINCIA: San Martin; DISTRITO: Tarapoto

Cliente: Municipalidad Provincial de San Martin


Fecha: Enero -2024

PARTIDAS	PARCIAL
01 OBRAS PROVISIONALES	2 030.86
02 OBRAS PRELIMINARES	20 240.00
03 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	25 060.76
04 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	474 589.24
05 BERMAS DE ESTACIONAMIENTO	68 941.04
06 VEREDAS, MARTILLOS Y ACCESOS	873.18
07 DRENAJE PLUVIAL	6 974.35
08 SARDINELES	18 705.79
09 AREAS VERDES	408.59
10 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES	744.50
11 VARIOS	13 778.72
COSTO DIRECTO	632 347.03
GASTOS GENERALES (25 %CD)	158 086.76
UTILIDAD (10 %CD)	63 234.70
SUB TOTAL	853 668.49
IGV (18 %ST)	153 660.33
VALOR REFERENCIAL (VR)	1 007 328.82
SUPERVISIÓN (4.02 %VR)	40 500.00
MONTO TOTAL DEL PROYECTO	1 047 828.82

NOTA: El presupuesto fue procesado para la ejecución por CONTRATA en Soles


**LUIS BARRETO PEZO**
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 247926

PRESUPUESTO ACTUALIZADO



LUIS BARRETO PEZO
INGENIERO CIVIL
R.C. CIP N° 247926




Presupuesto

Presupuesto 0701040 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDA, CUNETA Y SARDINEL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) AV. EL EJERCITO CUADRAS N°01 Y N°02, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CUI: 2614589

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN Costo al 31/01/2024

Lugar SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	OBRAS PROVISIONALES				2,030.86
01.01	CARTEL DE OBRA (4.80x3.60 m)	und	1.00	2,030.86	2,030.86
02	OBRAS PRELIMINARES				20,240.00
02.01	ALQUILER DE ALMACEN Y/O DEPOSITO PARA OBRA	mes	3.00	1,200.00	3,600.00
02.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	est	1.00	16,640.00	16,640.00
03	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				25,060.76
03.01	ELAB., IMPLMT. Y ADM. DEL PLAN DE SEG. Y SALUD EN EL TRAB.	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00
03.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	9,780.00	9,780.00
03.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	270.00	270.00
03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	4,160.76	4,160.76
03.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00
03.06	REC. PARA RESP. ANTE EMERG. EN SEGU. Y SALUD EN EL TRAB.	GLB	1.00	850.00	850.00
04	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO				474,589.24
04.01	OBRAS PRELIMINARES				6,551.62
04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	2,348.25	0.68	1,596.81
04.01.02	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m2	2,348.25	2.11	4,954.81
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				106,549.24
04.02.01	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	m3	2.15	109.94	236.37
04.02.02	EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA EN MATERIAL COMUN	m3	1,133.30	12.64	14,324.91
04.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	458.43	125.13	57,363.35
04.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE, D=5.00KM	m3	1,416.63	16.18	22,921.07
04.02.05	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE	m2	1,786.80	6.55	11,703.54
04.03	PAVIMENTO				351,148.46
04.03.01	SUM. CONF. Y COMP. SUB BASE GRANULAR E=0.20 M	m2	1,786.80	27.83	49,726.64
04.03.02	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN PAVIMENTO, E=0.20M	m2	1,786.80	133.62	238,752.22
04.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS	m2	369.34	34.78	12,845.65
04.03.04	SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CARGAS PARA PAVIMENTOS	m	704.00	40.35	28,406.40
04.03.06	CURADO DE LOSA DE RODADURA	m2	1,786.80	3.03	5,414.00
04.03.07	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION E=6MM	m	659.94	24.25	16,003.55
04.04	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL				9,065.00
04.04.01	SEÑALES REGLAMENTARIAS VERTICALES	und	7.00	800.00	5,600.00
04.04.02	MARCAS RETROREFLECTIVAS EN EL PAVIMENTO	m2	110.88	31.25	3,465.00
04.05	VARIOS				1,274.92
04.05.01	NIVELACION DE TAPA DE BUZONES	und	2.00	637.46	1,274.92
05	BERMAS DE ESTACIONAMIENTO				68,941.04
05.01	OBRAS PRELIMINARES				1,282.06
05.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	459.52	0.68	312.47
05.01.02	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m2	459.52	2.11	969.59
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				15,970.16
05.02.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	131.70	54.77	7,213.21
05.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE, D=5.00KM	m3	164.63	16.18	2,663.71
05.02.03	PERFILADO Y COMPACTADO EN BERMAS	m2	459.52	0.76	349.24
05.02.04	BASE GRANULAR EN BERMAS E=0.10M	m2	459.52	12.50	5,744.00
05.03	CONCRETO EN BERMAS				51,688.82
05.03.01	CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA BERMAS	m2	491.93	91.16	44,844.34
05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BERMAS	m2	81.04	55.55	4,501.77


LUIS BARRETO PEZO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 247926



Presupuesto

Presupuesto 0701040 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDA, CUNETA Y SARDINEL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) AV. EL EJERCITO CUADRAS N°01 Y N°02, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CUI: 2614589

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN Costo al 31/01/2024

Lugar SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
05.03.03	JUNTA DE DILATACION EN BERMAS	m	107.75	8.82	950.36
05.03.04	CURADO DE CONCRETO	m2	459.52	3.03	1,392.35
06	VEREDAS, MARTILLOS Y ACCESOS				873.18
06.01	VEREDAS				873.18
06.01.01	CONCRETO EN VEREDAS				873.18
06.01.01.01	CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA VEREDAS INCL. BRUÑADO	m2	13.06	59.43	776.16
06.01.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	m2	3.65	15.74	57.45
06.01.01.03	CURADO DE CONCRETO	m2	13.06	3.03	39.57
07	DRENAJE PLUVIAL				6,974.35
07.01	DRENAJE SUPERFICIAL DE CONCRETO ARMADO				6,974.35
07.01.01	OBRAS PRELIMINARES				25.28
07.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	9.06	0.68	6.16
07.01.01.02	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m2	9.06	2.11	19.12
07.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				706.99
07.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	9.06	54.77	496.22
07.01.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE, D=5.00KM	m3	11.33	16.18	183.32
07.01.02.03	PERFILADO Y COMPACTADO EN DRENAJE	m2	9.06	3.03	27.45
07.01.03	CONCRETO EN DRENAJE				6,242.08
07.01.03.01	SOLADO, CONCRETO F'C=100KG/CM2	m2	9.06	53.42	483.99
07.01.03.02	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN DRENAJE	m3	4.07	670.23	2,727.84
07.01.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DRENAJE	m2	29.91	44.82	1,340.57
07.01.03.04	ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN DRENAJE	kg	254.52	6.52	1,659.47
07.01.03.05	CURADO DE CONCRETO	m2	9.97	3.03	30.21
08	SARDINELES				18,705.79
08.01	OBRAS PRELIMINARES				92.97
08.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	33.32	0.68	22.66
08.01.02	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m2	33.32	2.11	70.31
08.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,664.58
08.02.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL	m3	20.03	54.77	1,097.04
08.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	3.33	51.77	172.39
08.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE, D=5.00KM	m3	20.88	16.18	337.84
08.02.04	PERFILADO Y COMPACTADO EN SARDINELES	m2	33.32	1.72	57.31
08.03	CONCRETO EN SARDINELES				16,948.24
08.03.01	SOLADO, CONCRETO F'C=100KG/CM2	m2	33.32	53.42	1,779.95
08.03.02	CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA SARDINELES	m3	16.70	607.71	10,148.76
08.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES	m2	44.42	38.09	1,691.96
08.03.04	ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN SARDINELES	kg	481.96	6.52	3,142.38
08.03.05	CURADO DE CONCRETO	m2	61.12	3.03	185.19
09	AREAS VERDES				408.59
09.01	OBRAS PRELIMINARES				160.99
09.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	57.70	0.68	39.24
09.01.02	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	m2	57.70	2.11	121.75
09.02	VARIOS				247.60
09.02.01	SEMBRADO DE PLANTONES ORNAMENTALES	und	20.00	12.38	247.60
10	MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES				744.50
10.01	DEPOSITOS PARA DISPOSICION DE RESIDUOS	und	5.00	148.90	744.50

LUIS BARRETO PEZO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 247928



Presupuesto

Presupuesto 0701040 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDA, CUNETA Y SARDINEL; ADEMAS DE OTROS,ACTIVOS EN EL (LA) AV. EL EJERCITO CUADRAS N°01 Y N°02, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CUI: 2614589

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN Costo al 31/01/2024

Lugar SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
11	VARIOS				13,778.72
11.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	GLB	1.00	13,003.80	13,003.80
11.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	2,348.25	0.33	774.92
	COSTO DIRECTO				632,347.03
	GASTOS GENERALES (25.00%CD)				158,086.76
	UTILIDAD (10.00%CD)				63,234.70
					=====
	SUB TOTAL				853,668.49
	IGV (18.00%ST)				153,660.33
					=====
	VALOR REFERENCIAL (VR)				1,007,328.82
	SUPERVISIÓN (4.02% VR)				40,500.00
					=====
	PRESUPUESTO TOTAL				1,047,828.82



LUIS BARRETO PEZO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 247926