

Presupuesto

Presupuesto	0203002	REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) VIA VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE 10 DE OCTUBRE I ZONA Y UNION DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO		
Subpresupuesto	001	PRESUPUESTO REFERENCIAL		
Cliente		GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	Costo al	25/09/2023
Lugar		LORETO - MAYNAS - SAN JUAN BAUTISTA		

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES				392.45	8,622.00	12.44		9,026.89
01.01	CARTEL DE OBRA DE (1.80x3.60) GIGANTOGRAFIA CON BASTIDOR DE MADERA DDE 2"x2"	und	1.00	1,303.90	359.52	933.59	10.79		1,303.90
01.02	CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA C/TRIPLAY Y PARANTES DE MADERA TORNILLO (APROX. 12M2) + CALAMINA	und	1.00	835.39	32.93	800.81	1.65		835.39
01.03	TRANSPORTE DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	glb	1.00	5,012.60		5,012.60			5,012.60
01.04	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)	glb	1.00	1,875.00		1,875.00			1,875.00
02	OBRAS PRELIMINARES				31,258.64	272.40	164,800.75		196,331.78
02.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	km	6.00	2,795.64	14,380.79		2,393.04		16,773.84
02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO (CON ESTACIÓN TOTAL)	km	6.00	1,280.39	4,314.24	272.40	3,095.71		7,682.34
02.03	EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA	m3	13.62	8,241.05	8,731.11		103,512.00		112,243.10
02.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE	km	6.00	9,938.75	3,832.50		55,800.00		59,632.50
03	ESTRUCTURAS				19,786.60	18,594.02	6,015.30		44,410.16
03.01	PUENTE DE MADERA L=6.00MT., A=3.00MT.				19,786.60	18,594.02	6,015.30		44,410.16
03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				2,600.36	117.72	5,458.05		8,176.68
03.01.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO MANUAL	m2	168.00	40.77	1,509.98		5,338.96		6,849.36
03.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	108.00	4.61	284.50	117.72	94.92		497.88
03.01.01.03	DESMONTAJE DE PUENTES DE MADERA	m2	108.00	7.68	805.88		24.17		829.44
03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,634.68	16.80	115.67		2,767.14
03.01.02.01	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA PILOTES	m3	6.90	245.78	1,615.15		80.76		1,695.88
03.01.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	6.72	125.71	803.82	16.80	24.12		844.77
03.01.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.80	125.83	215.71		10.79		226.49
03.01.03	ESTRUCTURAS DE MADERA				14,551.56	18,459.50	441.58		33,466.34
03.01.03.01	PILOTES DE MADERA	und	54.00	145.09	2,833.49	4,860.00	141.67		7,834.86
03.01.03.02	VIGA LONGITUDINAL	p2	442.80	14.16	3,603.07	2,557.17	108.13		6,270.05
03.01.03.03	VIGA TRANSVERSAL	p2	516.60	11.65	2,942.14	2,983.37	88.34		6,018.39
03.01.03.04	TABLA DE MADERA (PLATAFORMA)	p2	1,180.80	11.30	5,172.86	8,058.96	103.44		13,343.04
	Costo Directo								249,768.83
	Gastos Generales (23% CD)								57,446.83
	Utilidad (10% CD)								24,976.88
									=====
	Sub Total								332,192.54
	IGV (18%)								59,794.66
									=====

Presupuesto

Presupuesto

0203002

REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) VIA VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE 10 DE OCTUBRE I ZONA Y UNION DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO

Subpresupuesto

001

PRESUPUESTO REFERENCIAL

Cliente

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Costo al

25/09/2023

Lugar

LORETO - MAYNAS - SAN JUAN BAUTISTA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
	Presupuesto Ejecucion de Obra								391,987.20
	Supervisión de Obra (10%)								24,976.88
	Liquidación de Obra (1%)								3,321.93
									=====
	Presupuesto Total								420,286.01
	SON : CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTISEIS Y 01/100 NUEVOS SOLES								