

**SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OFICINAS Y CAMBIO DE TECHO DEL ALMACEN DE LA SEDE U.E.  
HUANCAVELICA**

Partida	Descripción	Und.	Metrado
0 01	SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS DE U E HUANCAVELICA		
0 01.01	ESTRUCTURAS		
0 01.01.01	OBRAS PROVISIONALES		
0 01.01.01.01	TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS A OBRA	glb	1,00
0 01.01.01.02	SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS Y PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1,00
0 01.01.02	OBRAS PRELIMINARES		
0 01.01.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	122,43
0 01.01.02.02	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	122,43
0 01.01.02.03	TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m2	122,43
0 01.01.02.04	DESMONTAJE DE AMBIENTE EXISTENTE	m2	97,09
0 01.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
0 01.01.03.01	EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.50m DE PROFUNDIDAD EN TEF	m3	20,74
0 01.01.03.02	EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 0.60m DE PROFUNDIDAD	m3	7,52
0 01.01.03.03	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO	m3	2,88
0 01.01.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	35,32
0 01.01.03.05	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO	m2	11,25
0 01.01.04	CONCRETO SIMPLE		
0 01.01.04.01	SOLADO PARA ZAPATAS e=3" C:H, 1:12	m2	17,28
0 01.01.04.02	CONCRETO PARA CIMIENTO CORRIDO 1:10 +30% P.G.	m3	5,86
0 01.01.04.03	CONCRETO PARA SOBRE CIMIENTOS 1:8 +25% P.M.	m3	7,86
0 01.01.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS	m2	52,40
0 01.01.04.05	FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10	m2	17,28
0 01.01.05	CONCRETO ARMADO		
0 01.01.05.01	ZAPATAS		
0 01.01.05.01.01	CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2	m3	14,69
0 01.01.05.01.02	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	161,16
0 01.01.05.02	COLUMNAS		
0 01.01.05.02.01	CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	m3	2,57
0 01.01.05.02.02	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	kg	279,65
0 01.01.05.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	37,62
0 01.02	ARQUITECTURA		
0 01.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
0 01.02.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA	m2	140,83
0 01.02.01.02	TARRAJEO DE MUROS	m2	281,65
0 01.02.01.03	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA	m2	56,64
0 01.02.01.04	VESTIDURA DE DERRAMES	m	80,50
0 01.02.01.05	BRUÑAS	m	12,65
0 01.02.02	CIELORRASOS		
0 01.02.02.01	CIELORRASO DE TRIPLAY CON TAPAJUNTAS, E=5cm	m2	458,00
0 01.02.03	PISOS Y PAVIMENTOS		
0 01.02.03.01	CONTRAPISO DE 5 CM	m2	17,10
0 01.02.03.02	PISO DE CERAMICA DE PRIMERA 30X30 CM	m2	17,10
0 01.02.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS		
0 01.02.04.01	ZOCALO CERAMICO DE PRIMERA 20*30 CM	m2	8,52
0 01.02.04.02	CONTRAZOCALO CERAMICO H=0.10 M.	m2	31,20
0 01.02.05	CARPINTERIA DE MADERA		
0 01.02.05.01	PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO DE 35 mm TRIPLAY	m2	12,80
0 01.02.05.02	VENTANA DE MADERA	m2	2,56
0 01.02.05.03	DIVISIONES DE OFICINAS CON DRYWALL	m	35,00
0 01.02.06	CARPINTERIA METALICA		
0 01.02.06.01	TIJERAL DE METÁLICO TIPO W, L=10.65M. H=2.25M.	u	6,00
0 01.02.06.02	TIJERAL METÁLICO TIPO W, L=6M. H=1M.	u	4,00
0 01.02.06.03	COBERTURA DE ALUZINC DE 1.05m x 3.60m E=0.30mm	m2	494,24
0 01.02.06.04	CORREAS DE TUBO NEGRO RECTANGULAR DE 2"x1"	m	563,10
0 01.02.06.05	CUMBRERA METALICA ARTICULADA	m	50,17
0 01.02.07	PINTURA		
0 01.02.07.01	PINTURA EN MUROS INTERIORES	m2	165,83
0 01.02.07.02	PINTURA EN MUROS EXTERIORES	m2	82,17
0 01.02.07.03	PINTURA EN COLUMNAS	m2	20,55
0 01.02.08	INSTALACIONES ELECTRICAS		
0 01.02.08.01	INSTALACION ELECTRICA INC/ACCESORIOS Y MATERIALES	glb	1,00
0 02	SERVICIO CAMBIO DE TECHO DE ALMACEN DE LA U.E. HUANCAVELICA		
0 02.01	OBRAS PRELIMINARES		
0 02.01.01	DESMONTAJE DE COBERTURA	m2	271,80
0 02.02	CARPINTERIA METALICA		
0 02.02.01	COBERTURA DE ALUZINC DE 1.05m x 3.60m E=0.30mm	m2	271,80
0 02.02.02	CANAleta METALICA DE 6"	m	12,55