



“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

3.00 METRADOS

RED DE SALUD BAGUA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1 C.U. N° 6719 DEL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA-AMAZONAS"		
FECHA	ene-24	UBICACIÓN	CENTRO WAWIK - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS

PUESTO DE SALUD DEL CENTRO WAWIK

COD	DESCRIPCIÓN	Und.	Cantidad	L	A	H	N° VECES	SUB TOTAL	TOTAL
01	ACTIVIDADES PROVISIONALES Y PRELIMINARES								
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES								
01.01.01	LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA	m2							245.55
	Limpieza permanente de la obra		1.00	Area =	245.55		1.00	245.55	
01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2							325.00
	Trazo y Replanteo de Archivo (5.00 m x 3.65 m)		1.00	Area =	325.00		1.00	325.00	
	Trazo y Replanteo de Archivo (2.00 m x 2.50 m)								
01.02	DESMONTAJES								
01.02.01	DESMONTAJE DE FALSO CIELO RASO	m2							135.74
	(solo en zonas con presencia de filtración o áreas donde se encuentre dañado el FCR 4 mm 0.605 x 1.215 m								
	Módulo - I (Interiores)							74.65	
	Topico		1.00	Area =	15.28		1.00	15.28	
	Enfermería		1.00	Area =	15.29		1.00	15.29	
	Farmacia		1.00	Area =	6.69		1.00	6.69	
	Obstetricia		1.00	Area =	15.08		1.00	15.08	
	Medicina		1.00	Area =	15.28		1.00	15.28	
	Equipos de Panel Solar		1.00	Area =	7.64		1.00	7.64	
	Cadena de Frio		1.00	Area =	6.60		1.00	6.60	
	Laboratorio		1.00	Area =	10.63		1.00	10.63	
	SS.HH Personal		1.00	Area =	3.17		1.00	3.17	
	SS.HH Paciente		1.00	Area =	3.18		1.00	3.18	
	SS.HH de Obstetricia		1.00	Area =	2.88		1.00	2.88	
	Lavaderia		1.00	Area =	4.03		1.00	4.03	
	Triaje		1.00	Area =	10.91		1.00	10.91	
	Halls		1.00	Area =	20.53		1.00	20.53	
	Pasadizo		1.00	Area =	12.10		1.00	12.10	
	Módulo - I (Exterior)							61.09	
	Fachada y Exterior		2.00	20.12	1.20		1.00	48.29	
	Laterales		2.00	8.27	0.60		1.00	9.92	
			4.00	1.20	0.60		1.00	2.88	
01.02.02	DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINAS	m2							111.15

RED DE SALUD BAGUA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1 C.U. N° 6719 DEL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA-AMAZONAS"		
FECHA	ene-24	UBICACIÓN	CENTRO WAWIK - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS

PUESTO DE SALUD DEL CENTRO WAWIK

[illegible]

RED DE SALUD BAGUA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1 C.U. N° 6719 DEL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA-AMAZONAS"							
FECHA	ene-24	UBICACIÓN	CENTRO WAWIK - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS					

PUESTO DE SALUD DEL CENTRO WAWIK

01.03.02	DEMOLICION DE VEREDAS	m2						1.44
	Módulo - I		1.00	1.20	1.20		1.00	1.44
01.04	RETIRO							
01.04.01	RETIRO DE PINTURA	m2						650.94
	Retiro de toda la pintura (Muros, Columnas, Vigas)		1.00	650.94			1.00	650.94
01.04.02	RETIRO MANUAL DE PISO PARA TUBERIAS	m2						15.28
	Modulo N°01							
	SS.HH Personal		1.00	Area =	3.17		1.00	3.17
	SS.HH Paciente		1.00	Area =	3.18		1.00	3.18
	SS.HH de Obstetricia		1.00	Area =	2.88		1.00	2.88
	Pasadizo		1.00	Area =	6.05		1.00	6.05
01.04.03	RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE	m2						31.90
	Modulo - I							
	SS.HH PACIENTES		2.00		2.94	1.20	1.00	7.06
					1.10	1.20	1.00	1.32
	SS.HH PERSONAL		2.00		2.94	1.20	1.00	7.06
					1.10	1.20	1.00	1.32
	SS. OBSTETRICIA		2.00		2.53	1.20	1.00	6.07
					1.10	1.20	1.00	1.32
	LAVANDERIA		2.00		2.53	1.20	1.00	6.07
					1.40	1.20	1.00	1.68
01.05	PICADO							
01.05.01	PICADOS DE LOSA DE CONCRETO PARA VACIADO DE NUEVO PISO	m2						15.28
			1.00	15.28			1.00	15.28
01.05.02	PICADO DE CERAMICA INCLUYE MORTERO DE PEGA	m2						10.38
			1.00	10.38			1.00	10.38
02	ARQUITECTURA							
02.01	VIDRIOS Y CRISTIALES							
02.01.01	PUERTAS METALICAS							
02.01.01.01	CRISTAL de 5.5 mm PARA 2 PUERTAS METALICAS (1.00 m X 0.5 m)	m2						1.00

RED DE SALUD BAGUA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1 C.U. N° 6719 DEL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA-AMAZONAS"		
FECHA	ene-24	UBICACIÓN	CENTRO WAWIK - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS

PUESTO DE SALUD DEL CENTRO WAWIK

	Modulo N°01								
	Laboratorio	1.00		1.00	0.50	1.00	0.50		
	Pasadizo	1.00		1.00	0.50	1.00	0.50		
02.01.01.02	CRISTAL de 5.5 mm PARA 1 PUERTAS METALICAS (1.20 m X 0.5 m)	m2							0.60
	Modulo N°01								
	Puerta ingreso	1.00		1.20	0.50	1.00	0.60		
02.01.02	PUERTAS DE MADERA								
02.01.02.01	CRISTAL de 5.5 mm PARA 6 PUERTA MADERA CONTRAPLACADA (1.20 m x 0.50 m)	m2							3.60
	Modulo N°01								
	Cadena de Frio	1.00		1.20	0.50	1.00	0.60		
	Obstetricia	1.00		1.20	0.50	1.00	0.60		
	Laboratorio	1.00		1.20	0.50	1.00	0.60		
	Topico	1.00		1.20	0.50	1.00	0.60		
	Medica	1.00		1.20	0.50	1.00	0.60		
	Enfermeria	1.00		1.20	0.50	1.00	0.60		
02.01.02.02	CRISTAL de 5.5 mm PARA 1 PUERTA MADERA CONTRAPLACADA (1.00 m x 0.50 m)	m2							1.00
	Modulo N°01								
	Pasadizo	2.00		1.00	0.50	1.00	1.00		
02.01.02.03	CRISTAL de 5.5 mm PARA 5 PUERTA MADERA CONTRAPLACADA (0.80 m x 0.50 m)	m2							2.00
	Modulo N°01								
	Farmacia	1.00		0.80	0.50	1.00	0.40		
	SS.HH Obstetricia	1.00		0.80	0.50	1.00	0.40		
	SS.HH Paciente	1.00		0.80	0.50	1.00	0.40		
	SS.HH Personal	1.00		0.80	0.50	1.00	0.40		
	Lavanderia	1.00		0.80	0.50	1.00	0.40		
02.01.03	VENTANAS DE MADERA								
02.01.03.01	CRISTAL de 5.5 mm PARA 1 VENTANA MADERA (1.80 m x 1.00 m)	m2							1.80
	Modulo N°01								
	Farmacia	1.00		1.80	1.00	1.00	1.80		
02.01.03.01	CRISTAL de 5.5 mm PARA 1 VENTANA MADERA (2.15 m x 1.50 m)	m2							3.23

RED DE SALUD BAGUA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1 C.U. N° 6719 DEL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA-AMAZONAS"		
FECHA	ene-24	UBICACIÓN	CENTRO WAWIK - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS

PUESTO DE SALUD DEL CENTRO WAWIK

	Modulo N°02								
	Archivo		1.00		2.15	1.50	1.00	3.23	
02.01.04	VENTANAS METALICAS								
02.01.04.01	CRISTAL de 5.5 mm PARA 2 VENTANAS METALICAS (A = 2.0282 m2)	m2							4.06
	Modulo N°01								
	Fachada		2.00	Area =	2.03		1.00	4.06	
02.01.04.02	CRISTAL de 5.5 mm PARA 6 VENTANAS METALICAS (A = 2.9850 m2)	m2							17.91
	Modulo N°01								
	Fachada		2.00	Area =	2.99		1.00	5.97	
	Posterior		4.00	Area =	2.99		1.00	11.94	
02.01.04.03	CRISTAL de 5.5 mm PARA 1 VENTANAS METALICAS (A = 3.5000 m2)	m2							3.50
	Modulo N°01								
	Fachada		1.00	Area =	3.50		1.00	3.50	
02.01.04.04	CRISTAL de 5.5 mm PARA 7 VENTANAS METALICAS (0.45 m x 0.45 m)	m2							1.42
	Modulo N°01								
	Fachada		3.00	0.45	0.45		1.00	0.61	
	Posterior		4.00	0.45	0.45		1.00	0.81	
02.02	ESTRUCTURAS								
02.02.01	ESTRUCTURA METALICAS								
02.02.01.01	ESTRUCTURAS PARA PANEL SOLAR								
02.02.01.01.01	TUBO METÁLICO HUECO RECTANGULAR DE 4" X 4" X 2mm	kg							92.48
	Panel Solar		6.00	2.50	Peso =	6.165	1.00	92.48	
02.01.05.01.02	TUBO METÁLICO HUECO RECTANGULAR DE 2" X 2" X 1.5mm	kg							61.20
	Panel Solar								
			3.00	2.35	Peso =	2.25	1.00	15.86	
			3.00	2.55	Peso =	2.25	1.00	17.21	
			10.00	1.25	Peso =	2.25	1.00	28.13	
02.02.02	ESTRUCTURA DE MADERA PARA MUROS								
02.02.02.01	REFUERZO DE MADERA PARA TABIQUE								
02.02.02.01.01	ESTRUCTURA DE MADERA TORNILLO PARA SOPORTE DE 4" x 4" x 2"	p2							33.98

RED DE SALUD BAGUA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1 C.U. N° 6719 DEL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA-AMAZONAS"		
FECHA	ene-24	UBICACIÓN	CENTRO WAWIK - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS

PUESTO DE SALUD DEL CENTRO WAWIK

	Madera (4" x 4" x 2")		1.00	33.98		1.00	33.98	
02.02.02.01.02	ESTRUCTURA DE MADERA TORNILLO PARA SOPORTE DE 4" x 3" x 2"	p2						24.66
	Madera (4" x 3" x 2")		1.00	24.66		1.00	24.66	
02.02.02.01.03	ESTRUCTURA DE MADERA TORNILLO PARA SOPORTE DE 2" x 2" x 1.5"	p2						47.13
	Madera (2" x 2" x 1.5")		1.00	47.13		1.00	47.13	
02.03	CARPINTERÍA DE MADERA Y METALICA							
02.03.01	MANTENIMIENTO DE VENTANA DE MADERA							
02.03.01.01	MANTTO DE 1 VENTANA DE MADERA (1.80 m x 1.00 m) C/U	m2						1.80
	Modulo N°01							
	Enfermeria		1.00	1.80	1.00	1.00	1.80	
02.03.02	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METALICAS							
02.03.02.01	MANTENIMIENTO DE VENTANA ALTA CON VIDRIO							1.42
02.03.02.01.01	MANTTO DE 7 VENTANA ALTA METALICA (0.45 m x 0.45 m) C/U	m2						
	Modulo N°01							
	Fachada		3.00	0.45	0.45	1.00	0.61	
	Posterior		4.00	0.45	0.45	1.00	0.81	
02.03.02.02	MANTENIMIENTO DE VENTANA METALICA CON VIDRIO							
02.03.02.02.01	MANTTO DE 2 VENTANA METALICA (A = 2.0282) C/U	m2						4.06
	Modulo N°01							
	Fachada		2.00	Area =	2.03	1.00	4.06	
02.03.02.02.02	MANTTO DE 6 VENTANA METALICA (A = 2.9850) C/U	m2						17.91
	Modulo N°01							
	Fachada		2.00	Area =	2.99	1.00	5.97	
	Posterior		4.00	Area =	2.99	1.00	11.94	
02.03.02.02.03	MANTTO DE 1 VENTANA METALICA (A = 3.5000) C/U	m2						3.50
	Modulo N°01							
	Fachada		1.00	Area =	3.50	1.00	3.50	
02.03.03	MANTENIMIENTO DE PUERTAS							

RED DE SALUD BAGUA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1 C.U. N° 6719 DEL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA-AMAZONAS"		
FECHA	ene-24	UBICACIÓN	CENTRO WAWIK - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS

PUESTO DE SALUD DEL CENTRO WAWIK

02.03.03.01	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA								
02.03.03.01.01	MANTTO DE 5 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA (0.80 m x 2.40 m) C/U	m2							9.60
	Modulo N°01								
	Farmacia	1.00		0.80	2.40	1.00	1.92		
	SS.HH Obstetricia	1.00		0.80	2.40	1.00	1.92		
	SS.HH Paciente	1.00		0.80	2.40	1.00	1.92		
	SS.HH Personal	1.00		0.80	2.40	1.00	1.92		
	Lavanderia	1.00		0.80	2.40	1.00	1.92		
02.03.03.01.02	MANTTO DE 2 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA (1.00 m x 2.40 m) C/U	m2							4.80
	Modulo N°01								
	Pasadizo	2.00		1.00	2.40	1.00	4.80		
02.03.03.01.03	MANTTO DE 6 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA (1.20 m x 2.40 m) C/U	m2							17.28
	Modulo N°01								
	Cadena de Frio	1.00		1.20	2.40	1.00	2.88		
	Obstetricia	1.00		1.20	2.40	1.00	2.88		
	Laboratorio	1.00		1.20	2.40	1.00	2.88		
	Topico	1.00		1.20	2.40	1.00	2.88		
	Medica	1.00		1.20	2.40	1.00	2.88		
	Enfermeria	1.00		1.20	2.40	1.00	2.88		
02.03.03.02	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA								
02.03.03.02.01	MANTTO DE 1 PUERTA METALICA (1.20 m x 2.40 m) C/U	m2							2.88
	Modulo N°01								
	Puerta principal	1.00		1.20	2.40	1.00	2.88		
02.03.03.02.02	MANTTO DE 2 PUERTA METALICA (1.00 m x 2.40 m) C/U	m2							4.80
	Modulo N°01								
	Pasadizo	2.00		1.00	2.40	1.00	4.80		
02.03.03.03	CAMBIO DE CERRADURAS DE PUERTAS								
02.03.03.03.01	CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTAS	und							13.00
	Puertas	13.00				1.00	13.00		
02.03.04	PUERTAS Y VENTANAS								

RED DE SALUD BAGUA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1 C.U. N° 6719 DEL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA-AMAZONAS"		
FECHA	ene-24	UBICACIÓN	CENTRO WAWIK - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS

PUESTO DE SALUD DEL CENTRO WAWIK

[illegible]

RED DE SALUD BAGUA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1 C.U. N° 6719 DEL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA-AMAZONAS"							
FECHA	ene-24	UBICACIÓN	CENTRO WAWIK - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS					

PUESTO DE SALUD DEL CENTRO WAWIK

02.03.05.02	MARCO DE ALUMINIO CON MALLA DE PROTECCIÓN 3/8" PVC PARA VENTANA (A=2.0282 m2)	und						2.00
	Modulo N°01							
	Fachada		2.00	Area =	2.03		1.00	4.06
02.03.05.03	MARCO DE ALUMINIO CON MALLA DE PROTECCIÓN 3/8" PVC PARA VENTANA (A=3.5000 m2)	und						1.00
	Modulo N°01							
	Fachada		1.00	Area =	3.50		1.00	3.50
02.03.05.04	MARCO DE ALUMINIO CON MALLA DE PROTECCIÓN 3/8" PVC PARA VENTANA (19.48 m x 0.45 m)	und						8.77
	Modulo N°02							
	Fachada		1.00	Long.	19.48	0.45	1.00	8.77
02.03.05.05	MARCO DE ALUMINIO CON MALLA DE PROTECCIÓN 3/8" PVC PARA VENTANA (A=1.6264 m2)	und						4.39
	Modulo N°02							
	Fachada		6.00	Area =	1.63	0.45	1.00	4.39
2.04	SISTEMA DE DESCARGA PLUVIAL							
02.04.01	CANALTAS GALVANIZADAS EN DRENAJE PLUVIAL							
02.04.01.01	CANALETAS PARA AGUAS DE LLUVIA DE 6" INCLUYE SOPORTE							58.69
	Modulo N°01		2.00	22.02			1.00	44.04
	Modulo N°02		1.00	14.65			1.00	14.65
02.04.01.02	TUBERIA DE 4" PARA AGUA DE LLUVIA INC. SOPORTE							37.80
	Modulo N°01		2.00	5.40			2.00	21.60
	Modulo N°02		1.00	5.40			3.00	16.20
02.04.02	REJILLA METALICA PARA CUNETAS							
02.04.02.01	REJILLA METALICA PARA CUNETAS EN EXTERIOR	ml						65.58
	Modulo - I		2.00	32.79			1.00	65.58
02.05	FALSO CIELO RASO							
02.05.01	FALSO CIELORRASO CON TRIPLAY E=4MM	m2						61.09
	Módulo - I (Exterior)							
	Fachada y Exterior		2.00	20.12	1.20		1.00	48.29
	Laterales		2.00	8.27	0.60		1.00	9.92

RED DE SALUD BAGUA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1 C.U. N° 6719 DEL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA-AMAZONAS"		
FECHA	ene-24	UBICACIÓN	CENTRO WAWIK - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS

PUESTO DE SALUD DEL CENTRO WAWIK

			4.00	1.20	0.60		1.00	2.88	
02.06	COBERTURA CON CALAMINAS								
02.06.01	COBERTURA CON CALAMINAS								
02.06.01.01	COBERTURA CON PLANCHA DE ALUZINC	m2							111.01
	Modulo N°02		1.00	7.45	14.90		1.00	111.01	
02.06.01.02	CUMBRERA CON PLANCHA ALUZINC	m							15.00
	Modulo N°02		1.00	15.00			1.00	15.00	
02.06.01.03	CORREAS DE MADERA PARA COBERTURA	p2							96.00
	Modulo N°01		1.00		96.00		1.00	96.00	
02.07	PINTURAS								
02.07.01	PINTURA EXTERIORES								
02.07.01.01	PINTURA PANTONE 804 LÁTEX TIPO MATE (2 MANOS) -COLUMNAS VIGAS Y DETALLES EN MURO	m2							30.43
	VIGAS								
	Modulo - I								
	Fachada								
	Eje A - A entre (1 - 2)		1.00		3.57	0.3	1.00	1.07	
	Eje A - A entre (2 - 3)		1.00		3.70	0.3	1.00	1.11	
	Eje A - A entre (3 - 4)		1.00		3.70	0.3	1.00	1.11	
	Eje A - A entre (4 - 5)		1.00		3.75	0.3	1.00	1.13	
	Eje A - A entre (5 - 6)		1.00		3.75	0.3	1.00	1.13	
	Posterior								
	Eje C - C entre (1 - 2)		1.00		3.57	0.3	1.00	1.07	
	Eje C - C entre (2 - 3)		1.00		3.70	0.3	1.00	1.11	
	Eje C - C entre (3 - 4)		1.00		3.70	0.3	1.00	1.11	
	Eje C - C entre (4 - 5)		1.00		3.75	0.3	1.00	1.13	
	Eje C - C entre (5 - 6)		1.00		3.75	0.3	1.00	1.13	
	Central								
	Eje C - C entre (1 - 2)		1.00		3.57	0.3	1.00	1.07	
	Eje C - C entre (2 - 3)		1.00		3.70	0.3	1.00	1.11	
	Eje C - C entre (3 - 4)		1.00		3.70	0.3	1.00	1.11	

RED DE SALUD BAGUA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1 C.U. N° 6719 DEL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA-AMAZONAS"		
FECHA	ene-24	UBICACIÓN	CENTRO WAWIK - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS

PUESTO DE SALUD DEL CENTRO WAWIK

	Eje C - C entre (4 - 5)	1.00		3.75	0.3	1.00	1.13	
	Eje C - C entre (5 - 6)	1.00		3.75	0.3	1.00	1.13	
	Lateral							
	Eje 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4, 5 - 5 y 6 - 6	6.00		7.67	0.3	1.00	13.81	
02.07.01.02	PINTURA OLEO TIPO MATE COLOR BLANCO (2 MANOS) -MUROS							401.68
	Modulo - I							
	Fachada							
	Eje A - A entre (1 - 2)	2.00	Area =	7.73		1.00	15.45	
	Eje A - A entre (2 - 3)	2.00	Area =	6.19		1.00	12.38	
	Eje A - A entre (3 - 4)	2.00	Area =	5.57		1.00	11.14	
	Eje A - A entre (4 - 5)	2.00	Area =	10.19		1.00	20.39	
	Eje A - A entre (5 - 6)	2.00	Area =	7.82		1.00	15.63	
	Eje A' - A' entre (3 - 4)	2.00	Area =	4.05		1.00	8.10	
	Eje A' - A' entre (4 - 5)	2.00	Area =	4.77		1.00	9.54	
	Eje A' - A' entre (5 - 6)	2.00	Area =	3.75		1.00	7.50	
	Eje B - B entre (3 - 4)	2.00	Area =	12.45		1.00	24.90	
	Eje B - B entre (4 - 5)	2.00	Area =	8.55		1.00	17.10	
	Eje B - B entre (5 - 6)	2.00	Area =	8.10		1.00	16.20	
	Eje C' - C' entre (5 - 6)	2.00	Area =	8.94		1.00	17.88	
	Posterior							
	Eje C - C entre (1 - 2)	2.00	Area =	7.73		1.00	15.45	
	Eje C - C entre (2 - 3)	2.00	Area =	2.65		1.00	5.30	
	Eje C - C entre (2' - 2')	2.00	Area =	4.82		1.00	9.63	
	Eje C - C entre (3 - 4)	2.00	Area =	8.12		1.00	16.23	
	Eje C - C entre (4 - 5)	2.00	Area =	8.27		1.00	16.53	
	Eje C - C entre (5 - 6)	2.00	Area =	7.82		1.00	15.63	
	Lateral							
	Eje 1 - 1 entre (A - C)	2.00	Area =	12.00		1.00	24.00	
	Eje 1 - 1 entre (A - C)	3.00	Area =	9.60		1.00	28.80	
	Eje 2 - 2 entre (A - A')	2.00	Area =	10.57		1.00	21.15	

RED DE SALUD BAGUA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO WAWIK CATEGORIA I-I C.U. N° 6719 DEL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA-AMAZONAS"		
FECHA	ene-24	UBICACIÓN	CENTRO WAWIK - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS

PUESTO DE SALUD DEL CENTRO WAWIK

	Eje 2 - 2 entre (B - C)		2.00	Area =	10.45		1.00	20.90	
	Eje 2' - 2' entre (B - C)		2.00	Area =	11.07		1.00	22.14	
	Eje 2' - 2' entre (B - C)		2.00	Area =	5.78		1.00	11.56	
	Eje 3 - 3 entre (A - A')		2.00	Area =	11.56		1.00	23.13	
	Eje 3 - 3 entre (A - A')		2.00	Area =	6.53		1.00	13.05	
	Eje 4 - 4 entre (A - A')		2.00	Area =	11.56		1.00	23.13	
	Eje 4 - 4 entre (B - C)		2.00	Area =	15.40		1.00	30.81	
	Eje 5 - 5 entre (A - A')		6.00	Area =	11.56		1.00	69.38	
	Eje 5 - 5 entre (B - C)		2.00	Area =	15.40		1.00	30.81	
02.07.01.03	PINTURA LATEX 2 MANOS EN DADO DE CONCRETO	m2							2.40
	Modulo N°01		4.00	0.60			1.00	2.40	
02.07.01.04	PINTURA PANTONE 804 LÁTEX TIPO MATE (2 MANOS) -COLUMNAS DE TANQUE ELEVADO	m2							5.74
	Columna		1.00	Area =	5.74		1.00	5.74	
02.07.01.05	PINTURA OLEO TIPO MATE COLOR BLANCO (2 MANOS) - CORREAS DE MADERA PARA COBERTURA	m2							135.74
			1.00	Area =	135.74		1.00	135.74	
02.07.01	PINTURA INTERIORES								
02.07.01.01	PINTURA PANTONE 804 LÁTEX TIPO MATE (2 MANOS) -COLUMNAS VIGAS Y DETALLES EN MURO	m2							28.80
02.08.01.02	COLUMNAS								
02.08.01.03	Modulo - I								
02.08.01.04	Columnas de Esquinas								
02.08.01.05	C - 1 (Per. = 0.90 m)		4.00	0.90		3.00	1.00	10.80	
02.08.01.06									
02.08.01.07	Columnas Estrema								
02.08.01.08	C - 2 (Per. = 0.90 m)		8.00	0.75		3.00	1.00	18.00	
02.08.01.09									
02.07.01.02	PINTURA OLEO TIPO MATE COLOR BLANCO (2 MANOS) -MUROS	m2							172.15
	Modulo - I								
	Fachada								
	Eje A - A entre (1 - 2)		2.00	Area =	7.73		1.00	15.45	
	Eje A - A entre (2 - 3)		2.00	Area =	6.19		1.00	12.38	
	Eje A - A entre (3 - 4)		2.00	Area =	5.57		1.00	11.14	

RED DE SALUD BAGUA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1 C.U. N° 6719 DEL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA-AMAZONAS"		
FECHA	ene-24	UBICACIÓN	CENTRO WAWIK - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS

PUESTO DE SALUD DEL CENTRO WAWIK

	Eje A - A entre (4 - 5)	2.00	Area =	10.19	1.00	20.39
	Eje A - A entre (5 - 6)	2.00	Area =	7.82	1.00	15.63
	Eje A' - A' entre (3 - 4)	2.00	Area =	4.05	1.00	8.10
	Eje A' - A' entre (4 - 5)	2.00	Area =	4.77	1.00	9.54
	Eje A' - A' entre (5 - 6)	2.00	Area =	3.75	1.00	7.50
	Eje B - B entre (3 - 4)	2.00	Area =	12.45	1.00	24.90
	Eje B - B entre (4 - 5)	2.00	Area =	8.55	1.00	17.10
	Eje B - B entre (5 - 6)	2.00	Area =	8.10	1.00	16.20
	Eje C' - C' entre (5 - 6)	2.00	Area =	8.94	1.00	17.88
	Posterior					
	Eje C - C entre (1 - 2)	2.00	Area =	7.73	1.00	15.45
	Eje C - C entre (2 - 3)	2.00	Area =	2.65	1.00	5.30
	Eje C - C entre (2' - 2')	2.00	Area =	4.82	1.00	9.63
	Eje C - C entre (3 - 4)	2.00	Area =	8.12	1.00	16.23
	Eje C - C entre (4 - 5)	2.00	Area =	8.27	1.00	16.53
	Eje C - C entre (5 - 6)	2.00	Area =	7.82	1.00	15.63
	Lateral					
	Eje 1 - 1 entre (A - C)	2.00	Area =	12.00	1.00	24.00
	Eje 1 - 1 entre (A - C)	3.00	Area =	9.60	1.00	28.80
	Eje 2 - 2 entre (A - A')	2.00	Area =	10.57	1.00	21.15
	Eje 2 - 2 entre (B - C)	2.00	Area =	10.45	1.00	20.90
	Eje 2' - 2' entre (B - C)	2.00	Area =	11.07	1.00	22.14
	Eje 2' - 2' entre (B - C)	2.00	Area =	5.78	1.00	11.56
	Eje 3 - 3 entre (A - A')	2.00	Area =	11.56	1.00	23.13
	Eje 3 - 3 entre (A - A')	2.00	Area =	6.53	1.00	13.05
	Eje 4 - 4 entre (A - A')	2.00	Area =	11.56	1.00	23.13
	Eje 4 - 4 entre (B - C)	2.00	Area =	15.40	1.00	30.81
	Eje 5 - 5 entre (A - A')	6.00	Area =	11.56	1.00	69.38
	Eje 5 - 5 entre (B - C)	2.00	Area =	15.40	1.00	30.81
02.08	PISOS Y PAVIMENTOS					
02.08.01	FALSO PISO					

RED DE SALUD BAGUA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1 C.U. N° 6719 DEL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA-AMAZONAS"		
FECHA	ene-24	UBICACIÓN	CENTRO WAWIK - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS

PUESTO DE SALUD DEL CENTRO WAWIK

02.08.01.01	FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA C:H 1:8	m2							19.30
	Módulo - I (Exterior)								
	SS.HH Personal	1.00	Area =	3.17		1.00	3.17		
	SS.HH Paciente	1.00	Area =	3.18		1.00	3.18		
	SS.HH de Obstetricia	1.00	Area =	2.88		1.00	2.88		
	Lavaderia	1.00	Area =	4.03		1.00	4.03		
	Pasadizo	1.00	Area =	6.05		1.00	6.05		
02.08.02	CONTRAPISO								
02.08.02.01	CONTRAPISO E=4",BASE 3cm MEZCL 1:5 ACABADO 1 cm								19.30
	Módulo - I (Exterior)								
	SS.HH Personal	1.00	Area =	3.17		1.00	3.17		
	SS.HH Paciente	1.00	Area =	3.18		1.00	3.18		
	SS.HH de Obstetricia	1.00	Area =	2.88		1.00	2.88		
	Lavaderia	1.00	Area =	4.03		1.00	4.03		
	Pasadizo	1.00	Area =	6.05		1.00	6.05		
02.08.03	RESANE DE PISO								
02.08.03.01	RESANE DE PISO E=4",BASE 3cm MEZCL 1:5 ACABADO 1 cm	m2							5.00
	Módulo - I (Exterior)		1.00	Area =	5.00		1.00	5.00	
02.08.04	VEREDA								
02.08.04.01	VEREDA DE CONCRETO DE 4", F'C= 175 KG/CM2., INCL. UÑA	m2							25.32
	Modulo N°02	m2							
	Laterales	m2	2.00	7.45	0.60		1.00	8.94	
	Posterior	m2	1.00	13.65	1.20		1.00	16.38	
		m2							
02.08.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS Y RAMPAS	m2							5.95
	Modulo N°02	m2							
	Laterales	m2	2.00	7.45		0.20	1.00	2.98	
	Laterales	m2	2.00	0.60			1.00	0.24	
	Posterior	m2	1.00	13.65		0.20	1.00	2.73	
	Posterior	m2	2.00	1.20		0.20	1.00	0.48	
		m2							
02.08.04.03	JUNTA DE CONTRUCCION EN PISOS Y VEREDAS, H = 0.10 M	m2							4.46
	Modulo N°02								

RED DE SALUD BAGUA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1 C.U. N° 6719 DEL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA-AMAZONAS"		
FECHA	ene-24	UBICACIÓN	CENTRO WAWIK - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS

PUESTO DE SALUD DEL CENTRO WAWIK

		Laterales	2.00	7.45	0.15	1.00	2.24	
		Laterales	2.00	0.60	0.15	1.00	0.18	
		Posterior	1.00	13.65	0.15	1.00	2.05	
		Posterior	2.00	1.20	0.15	1.00	0.36	
02.08.04.04	BRUÑAS EN PISOS Y VEREDAS, H=1/2e.	m						31.55
	Modulo N°02							
		Laterales	2.00	7.45		1.00	14.90	
			1.00	0.60		1.00	0.60	
		Posterior	1.00	13.65		1.00	13.65	
			2.00	1.20		1.00	2.40	
02.08.05	MUROS Y TABIQUES							
02.08.05.01	MURO DIVISORIO DE ALBAÑILERÍA							
02.08.05.01.01	MURO DE ALBAÑILERIA SOGA LADRILLO KING KONG 18 HUECOS	m2						28.80
	Modulo N°02							
		Archivo	1.00	2.15	1.50	1.00	3.23	
			1.00	4.40	3.30	1.00	14.52	
			1.00	3.35	3.30	1.00	11.06	
02.08.05.02	MURO DIVISORIO DE DRYWALL							
02.08.05.02.01	MURO DE DRYWALL	m2						65.21
	Modulo N°01							
		Triaje	2.00	2.65	1.50	1.00	7.95	
			2.00	2.80	3.30	1.00	18.48	
			1.00	0.15	3.30	1.00	0.50	
		Laboratorio	2.00	2.55	3.30	1.00	16.83	
			1.00	0.15	3.30	2.00	0.99	
		Equipo de Panel Solar	2.00	2.95	3.30	1.00	19.47	
			1.00	0.15	3.30	2.00	0.99	
02.08.06	REVOQUES Y ENLUCIDOS							
02.08.06.01	TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO C:A = 1:4, E=1.5 CM.	m2						21.29
	Modulo N°02	m2						
		Archivo	m2					
		m2	1.00	2.15	3.30	1.00	7.10	
		m2	1.00	2.15	3.30	1.00	7.10	

RED DE SALUD BAGUA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1 C.U. N° 6719 DEL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA-AMAZONAS"		
FECHA	ene-24	UBICACIÓN	CENTRO WAWIK - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS

PUESTO DE SALUD DEL CENTRO WAWIK

		m2	1.00	2.15		3.30	1.00	7.10	
		m2							
02.08.06.02	TARRAJEO EN COLUMNAS INCL PINTOS, MORTERO 1:4, E=1.5 CM.	m2							3.30
	Modulo N°02	m2							
	Archivo	m2							
		m2	2.00	0.50			3.30	3.30	
		m2							
02.08.06.03	TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO C:A = 1:4, E=1.5 CM.	m2							21.29
	Modulo N°02								
	Archivo								
			1.00	2.15		3.30	1.00	7.10	
			1.00	2.15		3.30	1.00	7.10	
			1.00	2.15		3.30	1.00	7.10	
02.08.06.04	BRUÑAS DE 1cm EN MUROS	m							9.60
	Modulo N°02								
	Archivo								
			1.00	4.00			1.00	4.00	
			1.00	2.80			1.00	2.80	
			1.00	2.80			1.00	2.80	
02.08.06.05	VESTIDURA DE DERRAMES PUERTAS Y VENTANAS A=0.15 M, C:A = 1:4	m							35.00
			1.00	35.00			1.00	35.00	
02.08.07	ZOCALOS CERÁMICAS								
02.08.07.01	ZÓCALO BALDOSA CERÁMICA COLOR CLARO 45X45 CM.	m2							3.01
	Modulo N°01	m2							
	Lavadero	m2	1.00	2.80		0.10	6.00	1.68	
	SS.HH Personal	m2	1.00	1.40		0.10	1.00	0.14	
	SS.HH Pacientes	m2	1.00	1.00		0.10	2.00	0.20	
		m2							
	Modulo N°02	m2							
	Archivo	m2							
		m2	1.00	2.15		0.10	1.00	0.22	
		m2	1.00	4.40		0.10	1.00	0.44	
		m2	1.00	3.35		0.10	1.00	0.34	

RED DE SALUD BAGUA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1 C.U. N° 6719 DEL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA-AMAZONAS"		
FECHA	ene-24	UBICACIÓN	CENTRO WAWIK - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS

PUESTO DE SALUD DEL CENTRO WAWIK

		m2							
02.08.07.02	ENCHAPE DE CERAMICA 20X30 EN SS.HH	m2							24.24
	Modulo N°01								
	Lavadero	1.00	2.80		1.20	6.00	20.16		
	SS.HH Personal	1.00	1.40		1.20	1.00	1.68		
	SS.HH Pacientes	1.00	1.00		1.20	2.00	2.40		
03	REFORZAMIENTO DE BASE PARA COLUMNA Y CIMENTACIÓN								
03.01	CIMIENTOS CORRIDOS								
03.01.01	CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA	m3							1.19
	Modulo N°02								
	Archivo								
		1.00	2.15	0.30	0.40	1.00	0.26		
		1.00	4.40	0.30	0.40	1.00	0.53		
		1.00	3.35	0.30	0.40	1.00	0.40		
03.02	COLUMNAS								
03.02.01	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS	kg							135.00
		1.00	135.00			1.00	135.00		
03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2							3.30
	Modulo N°02								
	Archivo								
	Columnas	2.00	0.50		3.30	1.00	3.30		
03.02.03	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS	m3							0.25
	Modulo N°02								
	Archivo								
	Columnas	2.00	0.25	0.15	3.30	1.00	0.25		
03.03	SOBRECIMENTOS								
03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m2							7.92
	Modulo N°02								
	Archivo								
		2.00	2.15		0.40	1.00	1.72		
		2.00	4.40		0.40	1.00	3.52		

RED DE SALUD BAGUA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1 C.U. N° 6719 DEL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA-AMAZONAS"		
FECHA	ene-24	UBICACIÓN	CENTRO WAWIK - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS

PUESTO DE SALUD DEL CENTRO WAWIK

			2.00	3.35		0.40	1.00	2.68	
03.03.02	CONCRETO SOBRECIMENTOS MEZCLA 1:8 (100 kg/cm2)+ 20% P.M	m3							1.19
	Modulo N°02								
	Archivo								
			1.00	2.15	0.30	0.40	1.00	0.26	
			1.00	4.40	0.30	0.40	1.00	0.53	
			1.00	3.35	0.30	0.40	1.00	0.40	
03.04	VIGAS								
03.04.01	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS	kg							85.00
			1.00		85.00		1.00	85.00	
03.04.02	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN VIGAS	m3							0.59
	Viga Secundaria (VS)								
	EJE A - A		2.00	2.15	0.15	0.20	1.00	0.13	
	EJE 5 - 5		2.00	4.40	0.15	0.20	1.00	0.26	
	EJE B - B		2.00	3.35	0.15	0.20	1.00	0.20	
03.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2							3.96
	Viga Secundaria (VS)								
	EJE A - A		2.00	2.15		0.20	1.00	0.86	
	EJE 5 - 5		2.00	4.40		0.20	1.00	1.76	
	EJE B - B		2.00	3.35		0.20	1.00	1.34	
04	INSTALACIONES ELECTRICAS								
04.01	SISTEMA DE ALUMBRADO								
04.01.01	SALIDAS								
04.01.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ	pto							48.00
	Módulo - I (Interiores)								
	Topico		1.00				1.00	1.00	
	Enfermería		1.00				1.00	1.00	
	Farmacia		1.00				1.00	1.00	
	SS.HH Obstetricia		1.00				1.00	1.00	
	Obstetricia		1.00				1.00	1.00	
	Medicina		1.00				1.00	1.00	

RED DE SALUD BAGUA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1 C.U. N° 6719 DEL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA-AMAZONAS"		
FECHA	ene-24	UBICACIÓN	CENTRO WAWIK - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS

PUESTO DE SALUD DEL CENTRO WAWIK

	Equipos de Panel Solar	1.00				1.00	1.00	
	Cadena de Frio	1.00				1.00	1.00	
	Laboratorio	1.00				1.00	1.00	
	SS.HH Mujeres	1.00				1.00	1.00	
	SS.HH Mujeres	1.00				1.00	1.00	
	SS.HH Mujeres	1.00				1.00	1.00	
	Triaje	1.00				1.00	1.00	
	Halls	2.00				1.00	2.00	
	Pasadizo	3.00				1.00	3.00	
	Módulo - I (Exteriores)							
	Fachada	5.00				1.00	5.00	
	Laterales	4.00				1.00	4.00	
	Posterior	5.00				1.00	5.00	
	Módulo - II (Interiores)							
	Almacen - I	2.00				1.00	2.00	
	Almacen - II	2.00				1.00	2.00	
	Almacen - III	2.00				1.00	2.00	
	Archivo	2.00				1.00	2.00	
	Módulo - II (Exteriores)							
	Fachada	4.00				1.00	4.00	
	Laterales							
	Posterior	4.00				1.00	4.00	
04.01.01.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto						13.00
	Módulo - I (Interiores)							
	Topico	1.00				1.00	1.00	
	Enfermería	1.00				1.00	1.00	
	Farmacia	1.00				1.00	1.00	
	SS.HH Obstetricia	1.00				1.00	1.00	
	Obstetricia	1.00				1.00	1.00	
	Medicina	1.00				1.00	1.00	
	Equipos de Panel Solar	1.00				1.00	1.00	
	Cadena de Frio	1.00				1.00	1.00	

RED DE SALUD BAGUA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1 C.U. N° 6719 DEL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA-AMAZONAS"		
FECHA	ene-24	UBICACIÓN	CENTRO WAWIK - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS

PUESTO DE SALUD DEL CENTRO WAWIK

	Laboratorio		1.00				1.00	1.00	
	SS.HH Mujeres		1.00				1.00	1.00	
	SS.HH Mujeres		1.00				1.00	1.00	
	SS.HH Mujeres		1.00				1.00	1.00	
	Triaje		1.00				1.00	1.00	
	Halls								
	Pasadizo								
04.01.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	pto							9.00
	Módulo - I (Interiores)								
	Halls		2.00				1.00	2.00	
	Módulo - II (Interiores)								
	Almacen - I		1.00				1.00	1.00	
	Almacen - II		1.00				1.00	1.00	
	Almacen - III		1.00				1.00	1.00	
	Archivo		1.00				1.00	1.00	
	Módulo - II (Exteriores)								
	Fachada		2.00				1.00	2.00	
	Laterales								
	Posterior		1.00				1.00	1.00	
04.01.01.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE	pto							4.00
	Modulo - I (Exterior)		2.00				1.00	2.00	
	Modulo - I (Interior)		2.00				1.00	2.00	
04.01.02	CANALIZACION Y/O TUBERIAS								
04.01.02.01	TUBERIA PVC-SEL ELECTRICA DE 20 mm x 3m PARA LUMINARIA	m2							36.57
			1.00	36.57			1.00	36.57	
04.01.03	CONDUCTORES Y/O CABLES								
04.01.03.01	Cable LSOH 80" C 2.5 mm X 100 m en PVC-L de 20 mm	ml							219.43
	Modulo - I (Exterior)								
			1.00	16.01			1.00	16.01	
			1.00	127.52			1.00	127.52	

RED DE SALUD BAGUA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1 C.U. N° 6719 DEL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA-AMAZONAS"		
FECHA	ene-24	UBICACIÓN	CENTRO WAWIK - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS

PUESTO DE SALUD DEL CENTRO WAWIK

	Modulo - II (Interior)								
			1.00	21.07			1.00	21.07	
			1.00	23.08			1.00	23.08	
	Modulo - II (Exterior)								
			1.00	31.74			1.00	31.74	
04.01.04	ARTEFACTOS DE ILUMINACION								
04.02	SISTEMA DE TOMACORRIENTE Y FUERZA								
04.02.01	SALIDAS								
04.02.01.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE	pto							26.00
	Módulo - I (Interiores)								
		Topico	2.00				1.00	2.00	
		Enfermería	2.00				1.00	2.00	
		Farmacia	0.00				1.00	0.00	
		SS.HH Obstetricia	0.00				1.00	0.00	
		Obstetricia	2.00				1.00	2.00	
		Medicina	2.00				1.00	2.00	
		Equipos de Panel Solar	2.00				1.00	2.00	
		Cadena de Frio	1.00				1.00	1.00	
		Laboratorio	1.00				1.00	1.00	
		SS.HH Mujeres	0.00				1.00	0.00	
		SS.HH Mujeres	0.00				1.00	0.00	
		SS.HH Mujeres	0.00				1.00	0.00	
		Triaje	1.00				1.00	1.00	
		Halls	2.00				1.00	2.00	
		Pasadizo	3.00				1.00	3.00	
	Módulo - II (Interiores)								

RED DE SALUD BAGUA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1 C.U. N° 6719 DEL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA-AMAZONAS"		
FECHA	ene-24	UBICACIÓN	CENTRO WAWIK - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS

PUESTO DE SALUD DEL CENTRO WAWIK

		Almacen - I	2.00			1.00	2.00	
		Almacen - II	2.00			1.00	2.00	
		Almacen - III	2.00			1.00	2.00	
		Archivo	2.00			1.00	2.00	
04.02.02	CANALIZACION Y/O TUBERIAS							
04.02.02.01	TUBERIA PVC-SEL ELECTRICA DE 20 mm x 3m PARA TOMACORRIENTE	m2						20.44
			1.00	20.44		1.00	20.44	
04.02.03	CONDUCTORES Y/O CABLES							
04.02.03.01	CABLE LSOH 80C 4MM2 AZUL 450/750V	m						122.64
	Modulo N°01		1.00	65.22		1.00	65.22	
	Modulo N°02		2.00	28.71		1.00	57.42	
04.03	TABLEROS ELECTRICOS Y ALIMENTADORES							
04.03.01	TABLEROS ELECTRICOS							
04.03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION "TD-1"	cjto						2.00
	Tableros		2.00			1.00	2.00	
04.03.02	CANALIZACION Y/O TUBERIAS							
04.03.02.01	TUBERIA PVC-SEL ELECTRICA DE 20 mm x 3m PARA TABLERO	und						4.00
			4.00			1.00	4.00	
04.03.02.02	CAJA DE PASE CUADRADA PESADA 100mmx100mmx50mm	und						26.00
			26.00			1.00	26.00	
04.03.03	CONDUCTORES Y/O CABLES							
04.03.03.01	CABLE LSOH 80° C 4 mm X 100 m en PVC-L de 20 mm	m						90.00
			1.00	90.00		1.00	90.00	
04.05	SISTEMA POZO TIERRA							
04.05.01	POZO TIERRA							
04.05.01.01	POZO TIERRA	und						1.00
			1.00			1.00	1.00	

RED DE SALUD BAGUA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1 C.U. N° 6719 DEL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA-AMAZONAS"		
FECHA	ene-24	UBICACIÓN	CENTRO WAWIK - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS

PUESTO DE SALUD DEL CENTRO WAWIK

4.05	PANEL SOLAR								
04.05.01	PANEL SOLAR								
04.05.01.01	MANTENIMIENTO DE PANELES SOLARES EXTERIORES	glb							1.00
			1.00				1.00	1.00	
06	INSTALACIONES SANITARIAS								
06.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS								
06.01.01	INODORO INCL. ACCES	Pza							3.00
	SS.HH Obstetricia		1.00				1.00	1.00	
	SS.HH Personal		1.00				1.00	1.00	
	SS.HH Paciente		1.00				1.00	1.00	
06.01.02	LAVADERO VITRIFICADA BLANCA NCLUYE ACCESORIOS	Pza							3.00
	SS.HH Obstetricia		1.00				1.00	1.00	
	SS.HH Personal		1.00				1.00	1.00	
	SS.HH Paciente		1.00				1.00	1.00	
06.01.03	LAVADERO DE ACERO CON ESCURRIDERO	Pza							3.00
	SS. HH Lavadero		3.00				1.00	3.00	
06.01.04	GRIFERÍA PESADA PARA LAVATORIO	und							3.00
	SS. HH Lavadero		3.00				1.00	3.00	
06.01.05	GRIFERÍA CUELLO DE GANSO	und							3.00
	SS. HH Lavadero		3.00				1.00	3.00	
06.01.06	PAPELERA DE LOSA BLANCA 15 x 15	und							3.00
			3.00				1.00	3.00	
06.01.07	DUCHA CROMADA INCLUYE LLAVE	und							1.00
			1.00				1.00	1.00	
06.02	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE								
06.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC SAP 1/2"	pto							8.00

RED DE SALUD BAGUA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1 C.U. N° 6719 DEL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA-AMAZONAS"							
FECHA	ene-24	UBICACIÓN	CENTRO WAWIK - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS					

PUESTO DE SALUD DEL CENTRO WAWIK

	Modulo - I							
	Salida de agua fría con tubería PVC SAP 1/2"		6.00				1.00	6.00
	Modulo - II							
	Salida de agua fría con tubería PVC SAP 1/2"		2.00				1.00	2.00
06.02.02	TUBERIA PVC SAP C-10, Ø 1/2"	m						37.00
	Modulo - I							
	Longitud de Tubería		1.00	36.88			1.00	36.88
06.02.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	und						8.00
	Modulo - I							
	Valvula de compuerta de bronce de 1/2"		8.00				1.00	8.00
06.02.04	LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO DE 1/2"	Pza						8.00
	Modulo - I							
	Llave cromada para lavatorio		8.00				1.00	8.00
05.02.05	TEE SIMPLE PRESIÓN 1/2" PVC	und						8.00
			8.00				1.00	8.00
05.02.06	CODO SIMPLE PRESIÓN 1/2"X90°	und						30.00
			30.00				1.00	30.00
05.02.07	CODO INY MIXTO DE 1/2"X90°	und						18.00
			18.00				1.00	18.00
05.03	INSTALACIONES DE DESAGUE							
05.03.01	SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"	pto						9.00
			9.00				1.00	9.00
05.03.02	SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"	pto						7.00
			7.00				1.00	7.00
05.03.03	SUMIDERO DE BRONCE 2", PROVISION Y COLOCACION	pza						5.00
			5.00				1.00	5.00

RED DE SALUD BAGUA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1 C.U. N° 6719 DEL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA-AMAZONAS"							
FECHA	ene-24	UBICACIÓN	CENTRO WAWIK - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS					

PUESTO DE SALUD DEL CENTRO WAWIK

05.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO PVC - SAL	glb						5.00
			5.00				1.00	5.00
05.03.05	REGISTRO DE BRONCE 4"	und						6.00
			6.00				1.00	6.00
05.03.06	SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2"	glb						4.00
			4.00				1.00	4.00
05.03.07	TUBERIA PVC SAL 2"	m						45.50
			45.50				1.00	45.50
05.03.08	TUBERIA PVC SAL 4"	m						32.85
			32.85				1.00	32.85
05.04	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL							
05.04.01	CANAleta PARA DESCARGA PLUVIAL							
05.04.01.01	CANAleta DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES	m						72.34
	Modulo N°01		2.00	21.32			1.00	42.64
	Modulo N°01		2.00	14.85			1.00	29.70
05.04.02	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE DESCARGA PLUVIAL							
05.04.02.01	MONTANTE PARA EVACUACIÓN DE AGUA PLUVIALES	m						43.20
	Modulo N°01		4.00	5.40			1.00	21.60
	Modulo N°01		4.00	5.40			1.00	21.60
05.04.02.02	CODO PVC 4" x 45° PARA DESCARGA PLUVIAL	und						8.00
			8.00				1.00	8.00
05.04.02.03	CODO PVC 4" x 90° PARA DESCARGA PLUVIAL	und						4.00
			4.00				1.00	4.00
05.05	TANQUE ELEVADO							
05.05.01	MANTTO DE TANQUE DE POLIETILENO 1100 LT INCL ACCESORIOS	und						1.00

RED DE SALUD BAGUA

PROYECTO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD CENTRO WAWIK CATEGORIA I-1 C.U. N° 6719 DEL DISTRITO DE IMAZA - BAGUA-AMAZONAS"		
FECHA	ene-24	UBICACIÓN	CENTRO WAWIK - IMAZA - BAGUA - AMAZONAS

PUESTO DE SALUD DEL CENTRO WAWIK	
----------------------------------	--

[illegible]