



Proyecto:

**"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL  
COMUNAL DEL CENTRO POBLADO DE PAUCA, DISTRITO DE CASHAPAMPA DE LA PROVINCIA  
DE SIHUAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**

CUI N° 2652282

# **1. RESUMEN EJECUTIVO**

  
Oscar Eduardo Lirán Ponte  
ING. CIVIL  
R. CIP. N° 176902



## **RESUMEN EJECUTIVO**

Proyecto:

**"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO POBLADO DE PAUCA, DISTRITO DE CASHAPAMPA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**

CUI N° 2652282

### **1. INTRODUCCIÓN**

Este resumen ejecutivo considera de modo sucinto los principales aspectos contenidos en el Expediente Técnico del Proyecto: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO POBLADO DE PAUCA, DISTRITO DE CASHAPAMPA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", cuya entidad responsable de su ejecución es el Gobierno Distrital de Cashapampa.

### **2. ANTECEDENTES**

El presente proyecto tiene como objetivo poner en funcionamiento un Local Multiusos que se encuentra ubicado en el Caserío de Pauca – Distrito de Cashapampa, para un mejor desarrollo de actividades múltiples de los diferentes sectores que promoverá el desarrollo intelectual y actividades comunitarias. Todos los servicios desarrollados para el bienestar de la Población y satisfacción con miras a enmarcar el desarrollo y progreso de la comunidad. La Municipalidad Distrital de Cashapampa, en concordancia con sus lineamientos y Funciones de atención a las necesidades más apremiantes de la población, ha decidido priorizar la inversión en este proyecto, con el cual se puede atender las necesidades de la población.

### **3. UBICACIÓN**

#### **1.1 UBICACIÓN POLÍTICA**

El proyecto se ubica en el Distrito de Cashapampa, que es uno de los 10 Distritos que conforman la Provincia de Sihuas.

Caserío	: PAUCA
Distrito	: CASHAPAMPA
Provincia	: SIHUAS
Departamento	: ANCASH

#### **1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA**

Coordenadas UTM (centroide):

Este	: 210551.197
Norte	: 9052167.034
Altura	: 3,006.15 m.s.n.m.

  
Oscar Eduardo Liñán Ponte  
ING. CIVIL  
R. CIP. N° 176902

### **4. VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO**

El terreno del proyecto se encuentra a 15 min. aproximadamente de la Ciudad de Sihuas, el acceso es mediante la Vía Nacional PE-12A, a la altura del KM 88+800.

Sihuas – Dv. Pauca	: 4.000 km - Vía Asfaltada
Dv. Pauca – Proyecto	: 0.325 km - Trocha





## 5. OBJETIVO DEL PROYECTO

### 5.1. OBJETIVO GENERAL

Dotar de infraestructura pública para mejorar el desarrollo de actividades múltiples de los diferentes sectores que promoverá el desarrollo intelectual y social de la población, con miras a enmarcar el desarrollo y progreso de la comunidad.

### 5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Mejoramiento de la infraestructura pública.
- Desarrollo de nuevas actividades
- Fomentar las actividades sociales, culturales e intelectuales a la población.
- Generar empleo temporal para los pobladores beneficiarios del Proyecto.

## 6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto comprende la construcción de las siguientes infraestructuras:


- 01 Salón de Usos Múltiples
- 01 Escenario – vestuario
- 02 SS. HH Damas
- 02 SS. HH Varones
- 03 ambientes de uso múltiple
- 01 Escalera
- **Obras Generales**, que consiste en Obras provisionales y Seguridad y Salud.
- **Estructuras**, que consiste en la construcción de un muro de contención de concreto armado  $h = 3.80$  m, así como también cimientos corridos de concreto ciclópeo, zapatas, vigas, columnas y losa aligerada de concreto  $f'c = 210$  kg/cm<sup>2</sup>.
- **Arquitectura**, que consiste en el revestimiento de muros, cielo rasos vigas y columnas. Pisos de porcelanato, pintura latex, carpintería de madera y aluminio.
- **Instalaciones Sanitarias**, que consiste en la instalación de red de agua y desagüe, aparatos y accesorios sanitarios.
- **Instalaciones Eléctricas**, que consiste en la instalación de la acometida, tablero general, salidas de puntos de luz, alumbrado y tomacorrientes. Pozo a tierra.

## 7. PLAZO DE EJECUCIÓN

Considerando los diferentes factores que influyen en los rendimientos, tales como personal del lugar, altitud y clima se ha programado el periodo de ejecución del proyecto en **noventa (90) días calendario**.

## 8. MODALIDAD Y SISTEMA DE EJECUCIÓN

La Municipalidad Distrital de Cashapampa, tiene como fin principal, dotar a la población de infraestructura de esparcimiento que permitan mejorar las condiciones de vida de los pobladores, así como el desarrollo sociocultural implementando el proyecto en el plazo más breve posible; por el sistema de ejecución **A SUMA ALZADA**, bajo la modalidad por **CONTRATA**, en armonía con los objetivos y metas programadas, a fin de mejorar la calidad de vida.

  
Oscar Eduardo Linares Ponte  
ING. CIVIL  
R. CIP. N° 176902



## 9. PRESUPUESTO DE OBRA

El monto Total asciende a S/. 585,850.02 (Son: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 02/100 SOLES) con precios vigentes al mes de Junio del 2024, este presupuesto incluye el costo de la mano de obra, materiales, equipos, impuestos de Ley, y todo gasto necesario hasta la culminación de la obra, según detalle:

COSTO DIRECTO	399,277.33
GASTOS GENERALES (10.78%)	43,042.10
UTILIDAD (5.5%)	21,960.25
SUB TOTAL	464,279.68
IGV (18%)	83,570.34
PRESUPUESTO DE OBRA	547,850.02
COSTO DE SUPERVISION	18,000.00
COSTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO	20,000.00
TOTAL COSTO DEL PROYECTO	585,850.02

## 10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El financiamiento lo realizará la Municipalidad Distrital de Cashapampa, con fondo de Canon y Sobre canon.

  
Oscar Eduardo Liñán Ponte  
ING. CIVIL  
R. CIP. N° 176902