

ANEXO N° 2

SOLICITUD DE COTIZACIÓN					
1	Número y fecha del documento	Número	01		
		Fecha	24/04/2024		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL VILLA KINTIARINA		
		RUC	20601012937		
		Dirección	PLAZA PRINCIPAL S/N		
		Teléfono(s)	966134751		
		Correo electrónico	Logística.mdvk@gmail.com		
		Persona de contacto	ALEJANDRO ESCOBAR HUACHACA		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	MALLCCO LEON YOSMAN VALETIN		
		RUC	10476699725		
		Dirección	PICHARI – LA CONVENCION- CUSCO		
		Teléfono(s)	910257518		
		Correo electrónico	*****		
		Representante o persona de contacto	*****		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	Servicios	X
		Descripción del objeto de la contratación	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INSTALACION DE ALCANTARILLA TMC DE 36" E=2MM A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN EL DISTRITO VILLA KINTIARINA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO CUSCO.		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	Términos de referencia	X
5	Información complementaria				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

SOLICITUD DE COTIZACIÓN					
1	Número y fecha del documento	Número	01		
		Fecha	24/04/2024		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA		
		RUC	20601012937		
		Dirección	PLAZA PRINCIPAL S/N		
		Teléfono(s)	966134751		
		Correo electrónico	Logística.mdvk@gmail.com		
		Persona de contacto	ALEJANDRO ESCOBAR HUACHACA		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	ALANYA TICLLA VILMA		
		RUC	10404747784		
		Dirección	ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY – HUAMANGA - AYACUCHO		
		Teléfono(s)	964619424		
		Correo electrónico	*****		
		Representante o persona de contacto	*****		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	Servicios	X
		Descripción del objeto de la contratación	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INSTALACION DE ALCANTARILLA TMC DE 36" E=2MM A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN EL DISTRITO VILLA KINTIARINA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO CUSCO.		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	Términos de referencia	X
5	Información complementaria				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL VILLA KINTIARINA LA CONVENCION - CUSCO</p> <p>CPC. ALEJANDRO ESCOBAR HUACHACA LOGISTICA</p>				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

SOLICITUD DE COTIZACIÓN						
1	Número y fecha del documento	Número	01			
		Fecha	24/04/2024			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA			
		RUC	20601012937			
		Dirección	PLAZA PRINCIPAL S/N			
		Teléfono(s)	966134751			
		Correo electrónico	Logística.mdvk@gmail.com			
		Persona de contacto	ALEJANDRO ESCOBAR HUACHACA			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	MORALES ORE RUTH JENNY			
		RUC	10711030269			
		Dirección	AYACUCHO- HUAMANGA- AYACUCHO			
		Teléfono(s)	962266818			
		Correo electrónico	*****			
		Representante o persona de contacto	*****			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes		Servicios	X
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN 14 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO CUSCO.			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas		Términos de referencia	X
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL VILLA KINTIARINA LA CONVENCION - CUSCO</p> <p>CPC. ALEJANDRO ESCOBAR HUACHACA LOGISTICA</p> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

ANEXO N° 1

INFORME SUSTENTATORIO PARA EMPLEAR LA COMPARACIÓN DE PRECIOS													
1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número de informe			01								
		Fecha de informe			24/04/2024								
2	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	Objeto de la contratación	Bienes		Servicios X								
		Descripción del objeto de la contratación		SERVICIOS DE INSTALACION DE ALCANTARILLA TMC DE 36" E=2MM A TODO COSTO									
3	ANTECEDENTES <p>MEDIANTE EL PEDIDO DE SERVICIOS N° 559 SOLICITA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE INSTALACION DE ALCANTARILLA TMC DE 36" E=2MM A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN EL DISTRITO VILLA KINTIARINA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO CUSCO.</p> <p style="text-align: center;">TÉRMINOS DE REFERENCIA</p> <p>SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA TMC DE 36 A TODO COSTO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN EL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA, LA CONVENCION CUSCO"</p> <p>1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:</p> <p>SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA TMC DE 36 A TODO COSTO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN EL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA, LA CONVENCION CUSCO", <i>DISTRITO DE VILLA KINTIARINA, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO</i>,</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITE M</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>UND.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA TMC DE 36", E= 2MM A TODO COSTO</td> <td>01</td> <td>SERVICIO</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. FINALIDAD PÚBLICA:</p> <p>LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA TIENE LA FINALIDAD DE MANTENER LOS CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA DE MANERA ADECUADO Y OPORTUNO QUE PERMITA UNA TRANSITABILIDAD SATISFACTORIA PARA LOS USUARIOS, LO CUAL PERMITIRÁ CUMPLIR LAS METAS DE LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN EL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA - LA CONVENCION - CUSCO".</p> <p>3. ANTECEDENTES:</p>					ITE M	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	01	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA TMC DE 36", E= 2MM A TODO COSTO	01	SERVICIO
ITE M	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.										
01	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA TMC DE 36", E= 2MM A TODO COSTO	01	SERVICIO										

LA ENTIDAD MUNICIPAL DE VILLA KINTIARINA, COMO ENTIDAD DE GOBIERNO LOCAL, SE ORIGINA A PARTIR DE LA VOLUNTAD POPULAR Y POSEE UNA PERSONALIDAD JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO CON AUTONOMÍA ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA EN SUS COMPETENCIAS. ACTÚA COMO REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD, IMPULSANDO LA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES, PROMOViendo EL BIENESTAR DE LOS RESIDENTES Y FOMENTANDO EL DESARROLLO INTEGRAL Y ARMÓNICO DE SU JURISDICCIÓN TERRITORIAL. ADEMÁS, SE SUJETA, EN LO PERTINENTE, A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, ASÍ COMO A LAS LEYES Y DISPOSICIONES QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y PRESUPUESTALES.

4. OBJETIVO DEL REQUERIMIENTO

SELECCIONAR A UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE BRINDE SERVICIO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA METÁLICA CORRUGADO DE 36" PARA LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN EL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA - LA CONVENCION - CUSCO".

5. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DEL SERVICIO

DESCRIPCION DEL SERVICIO

- ✓ EL TRABAJO CONSISTE EN INSTALAR ALCANTARILLA METÁLICA CORRUGADA DE 36" A TODO COSTO EN LOS TRAMOS DE INICIO DE KIRUSHIARIATO, TRAMO SANTA FE Y TRAMO TIRIPISHIARI.
- ✓ PARA LA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA TMC DE 36" SE REQUIERE REALIZAR UNA EXCAVACIÓN DE 1.00 M DE ANCHO Y ALTURA DE 1.50 M. COMO MÍNIMO.
- ✓ PROPORCIONAR UN CIMIENTO UNIFORME Y ESTABLE.
- ✓ ALMACENAR EL TUBO CORRECTAMENTE Y CUIDADOSAMENTE.
- ✓ ENSAMBLAR EL TUBO ADECUADAMENTE, REVISAR LA ALINEACIÓN, REALIZAR LAS CONEXIONES CORRECTAMENTE DE LAS ABRAZADERAS Y EMPAQUES, LA ALINEACIÓN DE LOS EMPALMES DE LAS PLACAS DEBE ESTAR CORRECTAMENTE, APRIETE LOS PERNOS Y DIMENSIONES DE ENSAMBLAJE.
- ✓ EL MATERIAL DE RELLENO SERÁ PROPIO DE LA ZONA.
- ✓ MANTENER EL ANCHO ADECUADO DE RELLENO.
- ✓ COLOCAR Y COMPACTAR EL RELLENO EN CAPAS A CADA 8 PULG DE ESPESOR.
- ✓ EN TRAMO KIRUSHIARIATO SE INSTALARÁ LONGITUD DE 7 M EN KM 0+000
- ✓ EN TRAMO SANTA FE SE INSTALARÁ ALCANTARILLA METÁLICA DE 36" EN LAS PROGRESIVAS 0+300, 0+700 0+900, 1+000 1+300, 2+000, EN CASO DE VARIACIONES DE LONGITUD DE ALCANTARILLA Y LA VARIACIÓN DE PROGRESIVAS A INSTALAR SERÁ SOLICITADA DE PARTE DEL RESIDENTE MEDIANTE CUADERNO DE OBRA Y AUTORIZADA POR EL SUPERVISOR
- ✓ EN TRAMO TIRIPISHIARI SE INSTALARÁ ALCANTARILLA METÁLICA DE 36" EN LAS PROGRESIVAS 8+800, 9+300, 9+600, 10+200. 10+400. LAS

VARIACIONES DE LONGITUD DE ALCANTARILLA Y LA VARIACIÓN DE PROGRESIVAS A INSTALAR SERÁ SOLICITADA POR PARTE DEL RESIDENTE MEDIANTE CUADERNO DE OBRA Y AUTORIZADA POR EL SUPERVISOR

- ✓ LAS ALETAS DE LA ALCANTARILLA SERÁN MEDIANTE COSTALES DE TIERRA, CUYO COSTAL SERÁ PROPORCIONADA POR EL ÁREA USUARIA.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DEL SERVICIO

- ✓ PREPARACIÓN DEL TERRENO BASE.
EL TERRENO BASE SE PREPARARÁ DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A-807 Y LA EXCAVACIÓN DEBERÁ TENER UNA AMPLITUD TAL, QUE EL ANCHO TOTAL DE LA EXCAVACIÓN TENGA 1.5 VECES EL DIÁMETRO DE TUBO.
- ✓ SOLADO.
EL SOLADO SE CONSTRUIRÁ DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIÓN ASTM A-897, EMPLEANDO MATERIAL ADECUADO GRANULAR EN EL ANCHO INDICADO,
- ✓ ENSAMBLADO E INSTALACIÓN DE LA TUBERIA.
LA TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO Y LAS ESTRUCTURAS DE PLANCHAS DEBERÁN SER ENSAMBLADAS DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.
LA TUBERÍA SE COLOCARÁ SOBRE LECHO DEL MATERIAL GRANULAR ADECUADO CONFORMADO Y COMPACTADO, INICIÁNDOSE EN EL EXTREMO DE AGUAS ABAJO CUIDANDO QUE LAS PESTAÑAS EXTERIORES CIRCUNFERENCIALES Y LONGITUDINALES DE LOS COSTADOS SE COLOQUEN FRENTE A LA DIRECCIÓN AGUAS ARRIBA. PREVIAMENTE SOBRE LA SUPERFICIE DEL SOLADO GRANULAR, SE DEBERÍA EXTERDER UNA CAPA DE ARENA SUELTA DE 12 MM DE ESPESOR APROXIMADAMENTE, CON EL PROPÓSITO DE DAR UN MEJOR CONTACTO LAS CORRUGAS DE LA TUBERÍA AL SOLADO.
- ✓ RELLENO.
LA ZONA DE TERRAPLÉN ADYACENTE AL TUBO, CON LAS DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, SE EJECUTARÁ DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN ASTM A-807. SU COMPACTACIÓN SE EFECTUARÁ EN CAPAS HORIZONTALES DE 15 A 20 CM DE ESPESOR COMPACTO, ALTERNATIVAMENTE A UNO Y OTRO LADO DEL TUBO DE FORMA QUE EL NIVEL SEA EL MISMO A AMBOS LADOS Y CON LOS CUIDADOS NECESARIOS PARA NO DESPLAZAR NI DEFORMAR LOS TUBOS.
- ✓ LIMPIEZA.




TERMINADOS LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERÁ LIMPIAR, LA ZONA DE LA INSTALACIÓN Y SOBRANTES, TRANSPORTARLOS Y DISPONERLOS EN LOS DME.

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR Y/CONTRATISTA

- ✓ EL SERVICIO ES A TODO COSTO, PAGO AL PERSONAL, VIÁTICOS, TRASLADO DEL PERSONAL A LA ACTIVIDAD, Y OTROS A CARGO DEL CONTRATISTA.
- ✓ EL CONTRATISTA CORRERÁ CON LOS GASTOS DE TRASLADO (FLETE) Y OTROS QUE GENERAN EL SERVICIO DEL PRESENTE BIEN.
- ✓ CUALQUIER TIPO DE DAÑO DEL SERVICIO YA EJECUTADAS ANTES DE LA ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ ASUMIDO Y REPARADO POR EL CONTRATISTA.
- ✓ EL CONTRATISTA, DEBERÁ CONTAR CON EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE SERVICIOS SIMILARES DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
- ✓ EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO Y CON EXPERIENCIA EN LA INSTALACION DE ALCANTARILLA TMC DE 36", E= 2MM, LOCALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADOS Y/O SIMILARES.
- ✓ EL CONTRATISTA DEBERÁ DOTAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD A SUS TRABAJADORES.
- ✓ EL CONTRATISTA, ASUMIRÁ GASTOS DE ESTADÍA, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE SU PERSONAL.
- ✓ LA ENTIDAD EJECUTORA NO SE RESPONSABILIZARÁ DE DEUDAS ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA EN EL PERIODO DE SU EJECUCIÓN DE SUS SERVICIOS NI ACCIDENTES DE TRABAJO QUE PUEDE SUSCITARSE EN EL PERIODO DE SERVICIO.
- ✓ EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ESTARÁ ACORDE A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y OTRAS NORMAS CONSTRUCTIVAS (RNE-E060, RNE-E090). LA RESIDENCIA DE OBRA REALIZARÁ LA DIRECCIÓN TÉCNICA EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN.
- ✓ EL CONTRATISTA SE SOMETE AL CONTROL DE LA LÍNEA DE MANDO DE LA OBRA COMO ES ASISTENTE TÉCNICO, RESIDENCIA, SUPERVISIÓN Y DE LA PARTE ADMINISTRATIVA PARA DAR SU CONFORMIDAD.
- ✓ EL CONTRATISTA NO TENDRÁ DERECHO A INDEMNIZACIÓN ALGUNA EN NINGÚN CASO POR PARTE DE LA ENTIDAD POR LAS PÉRDIDAS O DAÑOS QUE PUEDAN SUFRIR SU PERSONAL, EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS.

4	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN LOS BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL	¿Cumple con la condición?	
		Sí Cumple	No Cumple
	a. Disponibilidad inmediata	X	
	De ser afirmativa, detallar el análisis desarrollado para sustentar el cumplimiento de la condición.		
	b. Fáciles de obtener en el mercado	X	
	De ser afirmativa, detallar el análisis desarrollado para sustentar el cumplimiento de la condición		
	c. Se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado	X	
	De ser afirmativa, detallar el análisis desarrollado para sustentar el cumplimiento de la condición.		

	Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.
5	OBSERVACIONES
6	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL VILLA KINTIARINA LA CONVENCION - CUSCO</p> <p>..... CPC. ALEJANDRO ESCOBAR HUACHACA LOGISTICA</p> </div>
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones